

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder, houdende regels over subsidie voor particuliere woningeigenaren van slecht geïsoleerde woningen (Subsidieverordening Isolatieaanpak Den Helder 2024-2026)

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel nummer 153154 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 14 oktober 2024;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Stadsontwikkeling en beheer op 2 december 2024;

overwegende dat:

- In het Klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en daarmee de opwarming van de aarde te beperken;
- Het Rijk het Nationaal Isolatieprogramma heeft opgesteld, met als doel om 2,3 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030, met een nadruk op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen;
- De gemeente Den Helder hiervoor de Specifieke Uitkering (SpUk) Energiearmoede en de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie heeft ontvangen, die beide ingezet kunnen worden om slecht geïsoleerde woningen - van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen - te verbeteren;
- Door de hoge energieprijzen veel woningeigenaren problemen hebben rondom de betaalbaarheid van hun energierekening en het verduurzamen van bestaande woningen voor een structurele energiebesparing zorgt en daarmee voor lastenverlaging;
- Het verduurzamen van bestaande woningen kostbaar is en niet alle woningeigenaren de mogelijkheid hebben om dit zelfstandig op te pakken;
- Deze verordening zich erop richt om die woningeigenaren daarin te ondersteunen;
- De gemeente Den Helder zo woningeigenaren wil helpen met het isoleren van hun woning;

besluit:

de volgende verordening vast te stellen.

Subsidieverordening Isolatieaanpak Den Helder 2024-2026

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieverordening wordt verstaan onder:

- a. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder;

- b. Bestaande woning: voor permanente bewoning bestemd(e) woning of appartement in de gemeente Den Helder die is opgeleverd vóór indiening van de aanvraag tot subsidieverlening op grond van deze subsidieverordening;
- c. Slecht geïsoleerde woning:
 - 1. een woning van een eigenaar-bewoner met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:
 - i. De vloer en/of bodem;
 - ii. De gevel, waaronder de spouwmuur;
 - iii. Het dak en/of de zoldervloer of de vlieringvloer;
 - iv. De ramen en de panelen in kozijnen en deuren.
 - 2. een woning in een gebouw dat door een Vereniging van eigenaren wordt beheerd en waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen van het gebouw niet of slecht geïsoleerd zijn:
 - i. De vloer en/of de bodem;
 - ii. De gevel, waaronder de spouwmuur;
 - iii. Het dak en/of de zoldervloer of de vlieringvloer;
 - iv. De ramen en de panelen in kozijnen en deuren, en waarbij de woning fysiek grenst aan het bouwdeel van het gebouw waaraan ten minste één van de voorgenomen isolerende maatregelen en/of energiezuinige ventilatiemaatregelen worden getroffen als bedoeld in artikel 4 die voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 5, tweede lid.
 - 3. een woning waaraan eerder isolerende maatregelen en/of energiezuinige ventilatiemaatregelen als bedoeld in artikel 4 zijn getroffen waarvoor op basis van deze verordening subsidie is verstrekt en die vóór uitvoering van die maatregelen kwalificeerde als slecht geïsoleerde woning als bedoeld onder 1 of 2;
- d. Grondgebonden woning: een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld;
- e. Energielabel: een energielabel als bedoeld in bijlage 1 bij artikel 1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
- f. WOZ-waarde: waarde van een woning, als bedoeld in Hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, waarbij de waarde met peildatum 1 januari 2022 uitgangspunt is. Indien er geen WOZ-waarde met die peildatum is vastgesteld, is de eerstvolgende vastgestelde WOZ-waarde uitgangspunt;
- g. Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon of natuurlijke personen die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is of eigenaren zijn van een woning én volgens de gemeentelijke Basisregistratie Personen staat of staan ingeschreven op het adres van die woning;
- h. Bouwbedrijf: bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, is ingeschreven in de sectie bouwnijverheid of een vergelijkbare sectie;
- i. Doe-het-zelfmaatregel: isolerende maatregel en/of energiezuinige ventilatiemaatregel die door de eigenaar-bewoner zelf wordt uitgevoerd en niet door een bouwbedrijf;
- j. Vereniging van eigenaren: vereniging van eigenaars zoals bedoeld in Titel 9, Afdeling 2 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;
- k. Isolerende maatregelen: maatregelen aan de thermische schil van een woning, zoals isolatie en HR++-glas. De bestaande thermische schil is de isolerende laag aan de buitenzijde van de woning, waarbij wanden, daken, beglazing, deuren en vloeren grenzend aan de buitenlucht of grond zijn geïsoleerd om kou te weren en warmte binnen te houden;

- l. Thermische schil: thermische schil als beschreven in ISSO 82.1;
- m. Energiezuinige ventilatiemaatregelen: het aanleggen van een systeem voor een CO₂-gestuurde ventilatie of het aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%;
- n. Wnb: Wet natuurbescherming.

Artikel 2 Doel van de verordening

Deze verordening heeft tot doel om eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen te ondersteunen bij het isoleren van hun woning, voor zover aan de voorwaarden in deze verordening wordt voldaan.

Artikel 3 Toepassingsbereik

- 1. Het college is bevoegd subsidie te verstrekken op grond van deze subsidieverordening.
- 2. Het college is belast met de uitvoering van deze subsidieverordening en kan daartoe nadere regels vaststellen.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

- 1. Op grond van deze subsidieverordening kan subsidie worden verstrekt ten behoeve van één of meerdere isolerende maatregelen en/of energiezuinige ventilatiemaatregelen op of in bestaande, slecht geïsoleerde woningen in de gemeente Den Helder waarvan de WOZ-waarde lager is dan € 429.300.
- 2. De isolerende maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn: spouwmuurisolatie, vloerisolatie dan wel bodemisolatie, dakisolatie, HR++ glas of triple glas.
- 3. De energiezuinige ventilatiemaatregelen komen enkel in aanmerking voor subsidie als ze voor de eerste keer worden aangelegd.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

- 1. De isolerende maatregelen en/of energiezuinige ventilatiemaatregel(en) worden pas uitgevoerd nadat de subsidie is aangevraagd en verleend.
- 2. De isolerende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - a. Spouwmuurisolatie, van minstens 10 m² van de bestaande spouwmuur waarbij het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) heeft van 1,1 [m²K/w]. De isolatiewaarde die al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel mag niet meegerekend worden om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen. Bij grondgebonden woningen komt spouwmuurisolatie alléén voor subsidie in aanmerking wanneer dit wordt uitgevoerd door a) een bouwbedrijf dat voldoet aan de uitgangspunten van 'natuurvriendelijk isoleren', of b) door een ander bouwbedrijf wanneer ecologisch onderzoek uitwijst dat geen schade wordt berokkend aan beschermde diersoorten, of indien een (tijdelijke) vergunning Wnb is afgegeven. Bij niet-grondgebonden woningen komt spouwmuurisolatie alleen voor subsidie in aanmerking wanneer ecologisch onderzoek uitwijst dat geen schade

- wordt berokkend aan beschermde diersoorten, of indien een (tijdelijke) vergunning Wnb is afgegeven;
- b. Vloerisolatie dan wel bodemisolatie, van minstens 20 m² van de bestaande vloer of bodem van de kruipruimte, waarbij het isolatiemateriaal een minimale isolatiewaarde (RD-waarde) van 3,5 [m²K/w]. De isolatiewaarde die al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel mag niet meegerekend worden om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen;
 - c. Dakisolatie, van minstens 20 m² van het bestaande dak, met een minimale isolatiewaarde (RD-waarde) van het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal van 3,5 [m²K/w]. De isolatiewaarde die al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel mag niet meegerekend worden om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen. Bij grondgebonden woningen komt dakisolatie van buitenaf alléén voor subsidie in aanmerking wanneer dit wordt uitgevoerd door a) een bouwbedrijf dat voldoet aan de uitgangspunten van 'natuurvriendelijk isoleren', of b) door een ander bouwbedrijf wanneer ecologisch onderzoek uitwijst dat geen schade wordt berokkend aan beschermde diersoorten, of indien een (tijdelijke) vergunning Wnb is afgegeven. Bij niet-grondgebonden woningen komt dakisolatie van buitenaf alleen voor subsidie in aanmerking wanneer ecologisch onderzoek uitwijst dat geen schade wordt berokkend aan beschermde diersoorten, of indien een (tijdelijke) vergunning Wnb is afgegeven;
 - d. HR++-glas, met een maximale isolatiewaarde (U-waarde) van 1,2 W/m²K. Triple glas, met een maximale isolatiewaarde (U-waarde) van 0,7 W/m²K. Bij Triple glas moeten ook de kozijnen vervangen worden door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van 1,5 W/m²K. Bij glasisolatie gaat het enkel om vervanging van oude ramen, panelen of deuren. Glas wat is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking voor subsidie.
3. De aanvrager kan de isolerende maatregelen en/of energiezuinige ventilatiemaatregelen op één van de volgende manieren uit (laten) voeren:
 - a. Door een door het college aangewezen derde;
 - b. Door een zelf te selecteren bouwbedrijf;
 - c. Door de eigenaar-bewoner zelf, voor zover sprake is van:
 - i. Schuin dakisolatie van binnenuit en/of vloerisolatie;
 - ii. De benodigde materialen door de eigenaar-bewoner zelf worden ingekocht.
 4. Op doe-het-zelf maatregelen zijn de in lid 2 van dit artikel genoemde minimale eisen met betrekking tot het minimaal te isoleren aantal vierkante meters niet van toepassing.
 5. Bij doe-het-zelf maatregelen worden de werkzaamheden zorgvuldig en veilig uitgevoerd aan de hand van de instructies zoals vastgesteld door het college.
 6. Isolerende maatregelen of energiezuinige ventilatiemaatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, komen niet in aanmerking voor subsidie.
 7. Bij sommige isolerende maatregelen en/of voor sommige woningen is een omgevingsvergunning en/of een ontheffing voor het uitvoeren van isolerende maatregelen en/of energiezuinige ventilatiemaatregelen noodzakelijk. De subsidie wordt in dat geval enkel verstrekt wanneer de vereiste omgevingsvergunning en/of de ontheffing is afgegeven.
 8. Subsidie op basis van deze verordening is te combineren met die van andere regelingen. Het te verstrekken subsidiebedrag tezamen met die van andere regelingen bedraagt nooit meer dan 100% van de totale gemaakte kosten voor isolerende maatregelen en energiezuinige ventilatiemaatregelen.

9. In het geval dat er subsidie voor meerdere maatregelen wordt aangevraagd, kan per maatregel een keuze worden gemaakt voor de manier van uitvoeren als bedoeld in het derde lid.
10. De aanvrager moet de isolerende maatregelen en/of energiezuinige ventilatiemaatregelen waarvoor subsidie is verleend binnen twaalf maanden na subsidieverlening (laten) uitvoeren. De maatregelen kunnen nooit later dan 31 december 2026 zijn uitgevoerd.
11. In afwijking van het tiende lid geldt voor isolerende maatregelen en/of energiezuinige ventilatiemaatregelen met een maximaal subsidiebedrag van € 5.000, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, een uiterste uitvoeringsdatum van 31 december 2025.
12. De uitvoeringsdatum als bedoeld in het elfde lid kan door het college worden aangepast.

Artikel 6 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

- a. De eigenaar-bewoner van een bestaande, slecht geïsoleerde woning in de gemeente Den Helder met een WOZ-waarde die lager is dan € 429.300;
- b. De eigenaar-bewoner van een bestaande, slecht geïsoleerde woning in de gemeente Den Helder met een WOZ- waarde die lager is dan € 429.300, die wordt beheerd door een Vereniging van Eigenaren, voor zover nodig met toestemming van die Vereniging van eigenaren;
- c. De eigenaar-bewoner van een bestaande slecht geïsoleerde woningen die in 2022 of 2023 energietoeslag heeft ontvangen of die zich op moment van subsidieaanvraag in zich in een traject van schuldhulpverlening of schuldhulpverlening bevindt. In het geval deze woning wordt beheerd door een Vereniging van Eigenaren, voor zover nodig met toestemming van die Vereniging van Eigenaren.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de te maken kosten voor de isolerende maatregelen en/of energiezuinige ventilatiemaatregelen die worden toegepast in de woning van de aanvrager. Zowel de aanschafkosten van de benodigde materialen, zoals isolatie-, afwerkings- en bevestigingsmateriaal, als de uitvoeringskosten van het bouwbedrijf komen in aanmerking voor subsidie.
2. Indien sprake is van doe-het-zelfmaatregelen komen de aanschafkosten van de benodigde materialen, zoals isolatie-, afwerkings- en bevestigingsmateriaal, in aanmerking voor subsidie. De eigen uren om de isolerende maatregelen uit te voeren komen niet voor subsidie in aanmerking.
3. Eventuele overige kosten, zoals maar niet beperkt tot de kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of de kosten voor het aanvragen van een ontheffing komen niet in aanmerking voor subsidie.

Hoofdstuk 2 Subsidiehoogte, subsidieplafond en verdeling

Artikel 8 Maximale hoogte van de subsidie

1. De hoogte van de subsidie bedraagt:

- a. 100% van de gemaakte kosten die voor subsidie in aanmerking komen als bedoeld in artikel 7, met een maximum subsidiebedrag van € 5.000 per woning voor eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen die in 2022 of 2023 energietoeslag hebben ontvangen of die zich op moment van aanvragen in een traject van schuldhulpverlening of schuldhulpsanering bevinden. Indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk doe-het-zelf maatregelen betreffen, bedraagt de subsidie voor de doe-het-zelf maatregelen nooit meer dan € 2.500;
 - b. 100% van de gemaakte kosten die voor subsidie in aanmerking komen als bedoeld in artikel 7, met een maximum subsidiebedrag van € 1.500 per woning voor eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen die een lagere WOZ- waarde hebben dan € 223.000;
 - c. 75% van de gemaakte kosten die voor subsidie in aanmerking komen als bedoeld in artikel 7, met een maximum subsidiebedrag van € 1.125 per woning voor eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen die een WOZ-waarde hebben tussen € 223.000 en € 429.300.
2. De subsidie kan meerdere keren worden aangevraagd, zolang de maximale subsidiehoogte per doelgroep zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel niet wordt overschreden.

Artikel 9 Subsidieplafonds

1. Het subsidieplafond bedraagt voor subsidies voor isolerende maatregelen en energiezuinige ventilatiemaatregelen aan slecht geïsoleerde woningen:
 - a. waarvan de eigenaar-bewoner in 2022 of 2023 energietoeslag heeft ontvangen of zich op moment van aanvragen in een traject van schuldhulpverlening of schuldsanering bevindt: € 550.000;
 - b. met een lagere WOZ-waarde dan € 223.000: € 1.675.000;
 - c. met een WOZ-waarde tussen € 223.000 en € 429.300: € 225.000.
2. De subsidieplafonds zoals bedoeld in het eerste lid kunnen door het college worden aangepast indien:
 - a. De Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie wordt aangepast, en/of;
 - b. Een andere verdeling van de totale gelden over die subsidieplafonds nodig is.

Artikel 10 Verdeling beschikbaar subsidiebudget

1. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een hersteltermijn van twee weken geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen deze hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
2. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van het moment van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het van toepassing zijnde subsidieplafond is bereikt.
3. Als de aanvrager krachtens het eerste lid de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als moment van ontvangst van de volledige aanvraag het moment waarop wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld in artikel 12.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag

Artikel 11 Indieningstermijn aanvraag

1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag van inwerkingtreding van deze subsidieverordening.
2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2026.
3. In afwijking van het tweede lid kan de subsidie met een maximaal subsidiebedrag van € 5.000, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2025.
4. De aanvraagtermijn als bedoeld in het derde lid kan door het college worden aangepast.

Artikel 12 Indieningsvereisten aanvraag

1. Subsidieaanvragen worden op een nader door het college vast te stellen wijze ingediend.
2. Bij de subsidieaanvraag wordt minimaal ingediend:
 - a. In geval van uitvoering van een bouwbedrijf, als bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder a en b, een kopie van een geldige offerte of prijsopgave, waarin een beschrijving wordt gegeven van:
 - i. de uit te voeren isolerende en/of energiezuinige ventilatie maatregelen is opgenomen;
 - ii. de materialen die hiervoor per maatregel worden gebruikt, inclusief de bijbehorende isolatiewaardes;
 - iii. de hoeveelheid te isoleren oppervlakte in m² per maatregel;
 - iv. de kosten van de maatregel(en);
 - b. In geval van doe-het-zelf maatregelen, als bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder c: een beschrijving van:
 - i. de uit te voeren isolerende en/of energiezuinige ventilatie maatregelen;
 - ii. de materialen die hiervoor per maatregel worden gebruikt, inclusief de bijbehorende isolatiewaardes;
 - iii. de kosten van de maatregel(en);

Deze beschrijving dient te voorzien te zijn van een onderbouwing.

- c. de planning van de uitvoering van de maatregelen;
 - d. een kopie van de WOZ-beschikking (gemeentelijke belastingaanslag) van de woning met peildatum 1 januari 2022. Indien deze om een legitieme reden, ter beoordeling aan het college, niet beschikbaar is, voldoet een uitdraai van het WOZ-waardeloket;
 - e. indien een omgevingsvergunning en/of ontheffing is vereist: een kopie van de benodigde omgevingsvergunning en/of ontheffing;
 - f. indien van toepassing: de toestemming van de VVE aan aanvrager voor de uitvoering van de te subsidiëren isolerende en/of energiezuinige ventilatie maatregelen;
3. Een subsidieaanvraag kan betrekking hebben meerdere isolerende maatregelen en/of energiezuinige ventilatiemaatregelen.
4. Het college kan andere dan in het tweede lid van dit artikel genoemde gegevens verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de subsidieaanvraag noodzakelijk zijn.

Hoofdstuk 4 Subsidieverlening en aanvullende weigeringsgronden

Artikel 13 Subsidieverlening

1. Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen vier weken na ontvangst daarvan.
2. Indien de beslissing op de subsidieaanvraag niet binnen vier weken kan worden genomen, kan het college de beslistermijn eenmaal met vier weken verdagen.

Artikel 14 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht weigert het college de subsidie in ieder geval, al dan niet gedeeltelijk voor zover mogelijk, indien:

- a. De subsidieaanvraag dan wel de aanvrager niet voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van deze subsidieverordening;
- b. De aanvrager eerder subsidie op grond van deze subsidieverordening heeft aangevraagd en daarmee het maximaal te ontvangen subsidiebedrag, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, is bereikt;
- c. Het van toepassing zijnde subsidieplafond, zoals omschreven in artikel 9, eerste lid, is bereikt;
- d. De aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde dan wel deze niet passen binnen het beleid van de gemeente Den Helder.

Hoofdstuk 5 Verplichtingen van subsidieontvanger

Artikel 15 Verplichtingen

1. Als zich na de aanvraag feiten of omstandigheden voordoen, waardoor aanvrager niet meer in aanmerking komt voor subsidie op grond van deze subsidieverordening, moet de aanvrager dit per direct melden aan het college.
2. Indien de uitvoering van de maatregelen of werkzaamheden niet binnen de in artikel 5, tiende tot en met twaalfde lid, gestelde termijnen kan worden gerealiseerd, moet de aanvrager dit onverwijld bij het college melden.

Hoofdstuk 6 Eindverantwoording en subsidievaststelling

Artikel 16 Eindverantwoording

1. Uiterlijk binnen vier weken nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, dient de aanvrager bij het college een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Indien er sprake is van uitvoering van een maatregel door een derde, als bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder a, mag de daar genoemde derde deze handeling ook uitvoeren voor de aanvrager.
2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt op een nader door het college vast te stellen wijze ingediend.
3. Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden over:

- a. In geval van uitvoering van een bouwbedrijf, als bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder a en b: facturen en (betaal)bewijzen, waaruit blijkt dat de maatregelen waarvoor subsidie is verleend zijn uitgevoerd en betaald;
 - b. In geval van doe-het-zelf maatregelen, als bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder c:
 - i. bewijzen, waaruit blijkt dat de maatregelen waarvoor subsidie is verleend zijn betaald;
 - ii. foto's van de werkzaamheden, waarbij zichtbaar is: de naam, het merk, soort en dikte van het isolatiemateriaal;
 - c. Indien van toepassing, de benodigde omgevingsvergunning en/of ontheffing;
 - d. indien sprake is van doe-het-zelfmaatregelen: een verklaring van de aanvrager dat de maatregelen volgens de instructies en met de daarin genoemde materialen zijn uitgevoerd.
4. Het college kan ter plekke (laten) controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk en op de juiste manier zijn uitgevoerd.

Artikel 17 Subsidievaststelling

1. Het college stelt binnen vier weken na de ontvangst van een volledige aanvraag de subsidie vast.
2. Het college kan de termijn, als bedoeld in het eerste lid, eenmaal met vier weken verdagen.
3. Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het tijdstip, bedoeld in artikel 16, eerste lid, is ingediend, kan het college de aanvrager schriftelijk een nieuwe termijn stellen. Wordt de volledige aanvraag niet binnen deze termijn ingediend, dan kan het college besluiten tot ambtshalve vaststelling van de subsidie.

Artikel 18 Bevoorschotting en betaling

1. Er worden geen voorschotten verstrekt op de subsidie.
2. De subsidie wordt binnen vier weken na vaststelling van de subsidie betaalbaar gesteld aan:
 - a. indien de maatregelen door een door de gemeente Den Helder in te schakelen derde zijn uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder a: de derde;
 - b. indien de maatregelen door een bouwbedrijf zijn uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder b: de subsidieaanvrager;
 - c. bij doe-het-zelfmaatregelen, zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder c: de subsidieaanvrager.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 19 Hardheidsclausule en ontheffing

1. Het college kan het bepaalde in deze subsidieverordening, met uitzondering van de artikelen 4 en artikel 6, in bijzondere gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

2. Het college kan in individuele gevallen ontheffing verlenen van één of meerdere verplichtingen van deze verordening.

Artikel 20 Inwerkingtreding en overgangsrecht

1. Deze subsidieverordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking.
2. Deze subsidieverordening treedt uit werking op 31 december 2026.

Artikel 21 Citeertitel

Deze subsidieverordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Isolatieaanpak Den Helder 2024-2026.

Aldus besloten in de raadsvergadering van

*voorzitter,
J.A. (Jan) de Boer MSc.*

*griffier,
mr. drs. M. (Menno) Huisman*

Toelichting Subsidieverordening Isolatieaanpak 2024-2026

In de gemeente Den Helder wordt de Isolatieaanpak opgezet om particuliere woningeigenaren van slecht geïsoleerde woningen tegemoet te komen. Het doel van deze isolatieaanpak is om woningeigenaren van slecht geïsoleerde koopwoningen van huishoudens met een grote kans op energiearmoede of van koopwoningen met een WOZ-waarde lager dan € 429.300 via subsidie te stimuleren om isolatiemaatregelen uit te voeren. Dit zorgt voor een structureel lager energieverbruik en lagere energielasten.

Algemene toelichting

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is beschikbaar voor eigenaar-bewoners van bestaande, slecht geïsoleerde woningen in de gemeente Den Helder. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen als appartementen zijn. Een woning is grondgebonden als deze rechtstreeks toegankelijk is vanaf het straatniveau en waarvan een van de woonlagen aansluit op het maaiveld. Een woning is slecht geïsoleerd wanneer deze een energielabel D, E, F of G heeft. Of wanneer er twee van de volgende bestaande bouwdelen slecht geïsoleerd zijn: de vloer of bodem, de gevel (waaronder de spouwmuur), het dak, de zolder- of vlieringvloer of de ramen en de panelen in kozijnen en deuren. De subsidie is enkel beschikbaar voor eigenaar-bewoners van bestaande slecht geïsoleerde woningen met een lagere WOZ-waarde van € 429.300 of voor huishoudens in bestaande, slecht geïsoleerde woningen met een hoge kans op energiearmoede. Dit laatste is gedefinieerd als huishoudens die energietoeslag hebben ontvangen in 2022 en/of 2023 en/of die zich op het moment van de subsidieaanvraag in een traject van schuldhulpverlening of schuldhulpverlening bevinden.

Voor welke maatregelen is er subsidie?

De subsidie is te aan te vragen voor isolerende en/of energiezuinige ventilatiemaatregelen.

De isolerende maatregelen zijn:

- Spouwmuurisolatie
- Vloerisolatie of bodemisolatie
- Dakisolatie
- HR++ glas of triple glas

De energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn:

- CO₂ gestuurd ventilatiesysteem
- Balansventilatie met warmteterugwinning

De maatregelen kunnen worden uitgevoerd door

- Een uitvoerder die door de gemeente geselecteerd is,
- Een zelf geselecteerde uitvoerder
- De eigenaar-bewoner zelf (doe-het-zelf)

Wat zijn de kenmerken van de subsidie?

De subsidie is in drie categorieën verdeeld, met elk zijn eigen kenmerken.

Doelgroep	Voorwaarden woning	Percentage subsidie van de subsidiabele kosten	Maximale subsidie hoogte	Subsidie plafond	Kan worden aangevraagd tot en met
Eigenaar-bewoners die energietoeslag hebben ontvangen of op het moment van aanvragen zich in schuldhelpverlening of schuldsanering bevinden	Slecht geïsoleerde woning	100%	€ 5.000 per woning. In geval van doe-het-zelf maatregelen: € 2.500 per woning.	€ 550.000	31 oktober 2025
Eigenaar- bewoners	Slecht geïsoleerde woning met een WOZ-waarde onder € 223.000	100%	€ 1.500 per woning	€ 1.675.000	31 oktober 2026
Eigenaar-bewoners	Slecht geïsoleerde woning met een WOZ-waarde tussen € 223.000 en € 429.300	75%	€ 1.125 per woning	€ 225.000	31 oktober 2026

De belangrijkste kenmerken van de subsidie zijn:

- De subsidie kan voor meerdere maatregelen worden aangevraagd.
- De subsidie kan meerdere keren worden aangevraagd, tot de maximale subsidiehoogte is bereikt.
- Bij spouwmuurisolatie en dakisolatie moet rekening gehouden met de Wet natuurbescherming via een ontheffing of via 'natuurvriendelijk isoleren'.
- Bij doe-het-zelf maatregelen komen de eigen uren om de isolerende maatregelen uit te voeren niet in aanmerking voor subsidie.
- Wanneer een omgevingsvergunning en/of ontheffing nodig is, wordt de subsidie enkel verstrekt als deze is afgegeven.
- Het is mogelijk om deze subsidie te combineren met subsidies van andere overheden, deze kunnen samen nooit meer bedragen dan 100% van de gemaakte kosten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 onder c bij onderdeel 2

Woningen in gebouwen die beheerd worden Verenigingen van eigenaren bestaan vaak uit meerdere woningen. Hierbij kan gedacht worden aan een appartementengebouw. Net als bij grondgebonden woningen komen deze in aanmerking als minstens twee van de bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn, dit gaat dan over de vloer of bodem, de gevel waaronder de spouwmuur, het dak, de zoldervloer of de vlieringvloer of de ramen en panelen in kozijnen en deuren. Enkel de via deze aanpak geïsoleerde woningen die grenzen aan het bouwdeel dat wordt aangepast komen in aanmerking voor subsidie. Dit kan gaan om een isolatiemaatregel of een energiezuinig ventilatiesysteem.

Artikel 5 lid 2

De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt alle inheemse in het wild levende diersoorten in rust- en verblijfplaatsen. In principe betekent dit dat bij dakisolatie van buitenaf en spouwmuurisolatie de woningeigenaar eerst ecologisch onderzoek moet doen. Worden beschermde dieren aangetroffen, dan dienen maatregelen te worden getroffen en een vergunning Wnb te worden aangevraagd bij de provincie.

De gemeente wil de aanvrager ontzorgen, enerzijds door een (pre-) soortmanagementplan (SMP) op te stellen, anderzijds door aan te sluiten bij de landelijke aanpak 'natuurvriendelijke isoleren' (NVI). Het opstellen van een (pre-)SMP kan nog enkele jaren duren. Tot die tijd kan er worden gewerkt volgens de Landelijke aanpak NVI. Dat betekent dat tot 6% van de grondgebonden particuliere koopwoningen per CBS buurt geïsoleerd mogen worden, wanneer de aannemer die de dak- of spouwmuurisolatie aanbrengt werkt volgens de NVI methode. Bedrijven die werken volgens de NVI methode zijn te vinden op www.natuurvriendelijkisoleren.nl.

Met een pre-SMP kan een tijdelijke Wnb vergunning worden aangevraagd, waarbij voor maximaal twee jaar, 30% van de grondgebonden woningen per buurt geïsoleerd mogen worden. Als de gemeente vervolgens het definitieve SMP heeft opgesteld, kan de definitieve Wnb vergunning worden aangevraagd. Wordt deze toegekend, mogen de individuele bewoners in dit gebied allemaal isoleren zonder zelf onderzoek te moeten uitvoeren en een vergunning aan te vragen.

De NVI methode die voorlopig mag worden gebruikt, is alleen voor grondgebonden woningen. Mocht het te lang duren voordat gebruik gemaakt kan worden van het (pre-)SMP van de gemeente, dan heeft aanvrager altijd nog de mogelijkheid om zelf ecologisch onderzoek uit te voeren en indien nodig, een vergunning aan te vragen. De bedrijven die voldoen aan de NVI vereisten monitoren of het genoemde percentage van 6 procent al of niet behaald is. Ze kunnen aangeven of het nog mogelijk is om de betreffende woning op deze wijze te isoleren.

Artikel 5 lid 3

De isolerende maatregelen en/of de energiezuinige ventilatiemaatregelen kunnen op de volgende drie manieren worden uitgevoerd en in aanmerking komen voor subsidie:

- Door een door de gemeente Den Helder geselecteerde derde. Deze is te vinden op de website van de gemeente Den Helder.

- Door een zelf te selecteren bouwbedrijf. De aanvrager maakt een keuze hierin en vraagt vervolgens de subsidie aan.
- Via doe-het-zelf maatregelen. Dit is enkel mogelijk bij schuin dakisolatie van binnenuit en bij vloerisolatie. De aanvrager koopt zelf de benodigde materialen in.

Artikel 5 lid 5

Bij doe-het-zelf maatregelen moet gewerkt worden volgens de instructies zoals aangegeven door de gemeente Den Helder. Deze zijn er bedoeld om zorg te dragen dat de isolatiemaatregelen goed en veilig worden uitgevoerd. Een verwijzing naar deze instructies is terug te vinden op de website van de gemeente Den Helder.

Artikel 5 lid 6

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Hierbij kan gedacht worden aan isolerende of energiezuinige ventilatiemaatregelen die worden geëist vanuit het Bouwbesluit.

Artikel 5 lid 7

Wanneer een aanvrager in een rijksmonument, gemeentelijk monument, beschermd stadsgezicht of beeldbepalend pand woont, zijn sommige maatregelen vergunningplichtig. In sommige gevallen en voor sommige maatregelen is een ontheffing op de Wnb nodig. In dat geval is de verstrekking van de omgevingsvergunning en/of ontheffing een vereiste om in aanmerking te komen voor subsidie. De aanvrager dient dan een kopie van de omgevingsvergunning en/of de ontheffing toe te voegen aan de aanvraag.

Artikel 12 lid 2 onder b

De kosten van de maatregelen moeten wanneer de uitvoering wordt gedaan door een bouwbedrijf, worden aangetoond door een geldige offerte. Bij doe-het-zelf maatregelen is dit complexer. Wanneer de aanvrager de materialen voor de doe-het-zelf maatregelen online koopt, kan de aanvrager via een schermuitsnede van producten en prijzen in de door gekozen webwinkel de kosten aantonen. Wanneer de aanvrager de materialen in een lokale bouwmarkt koopt, kan dit worden aangetoond via foto's van de producten en bijbehorende prijzen of door uitsneden van de producten en bijbehorende prijzen uit folders.

Artikel 12 lid 2 onder c

Bij de subsidieaanvraag moet een afschrift van de WOZ beschikking van de gemeentelijke belastingaanslag met peildatum 1 januari 2022 meegestuurd worden. Deze kan in sommige gevallen niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ten tijde van deze belastingaanslag nog niet in de betreffende woning woonde. In dat geval is het mogelijk om de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2022 aan te tonen via het WOZ-waardeloket, te vinden op

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waardering-onroerende-zaken-woz/vraag-en-antwoord/woz-waarde-controleren>.