

Algemene informatie

Aanbesteding: Vervangen beschoeiingen Wijdmeren
Aanbestedende Dienst: Gemeente Wijdmeren
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 33
Onderwerp: bestekspost 142310 t/m 142430

Vraag:

De bestekpost verwijst hier expliciet naar Cloeziana als hardhout. De palen staan als volledig gefreesd in het bestek. In de NVI is een vraag gesteld m.b. t. de toegevoegde waarde van volledig gefreesd hout waarbij de OG aangaf dat de wens is om rechte palen te gebruiken voor het prolock systeem. Dit geldt voornamelijk voor het Europese naalddhout ga ik vanuit.

De Cloeziana paal is al een rechte paal en is gezien vanuit het oogpunt duurzaamheid en kosten niet zinvol om volledig te frezen. Het volledig frezen van de paal zorgt voor een dikkere paal waarvan veel snipper afval aanwezig zal zijn. De handelingskosten zullen vele malen hoger zijn terwijl dit niets afdoet aan het eindresultaat. Voor uw beeldvorming zal de gefreesde paal zo'n 75 % duurder zijn dan een partitieel gefreesde paal. Kan de OG deze bestekpost aanpassen naar partitieel gefreesd over een lengte van 1,5 m1 met een verloop van max 7 mm p. m1 naar puntmaat toe? De sterkteklasse is D50 voor deze houtsoort.

Antwoord:

De Cloeziana palen worden juist wel toegepast voor het Prolock systeem, dit is noodzakelijk voor hogere opstanden. (Daar waar houtrot boven de waterlijn plaats kan vinden)

Dit betekent dat de palen volledig recht dienen te zijn en in het Prolock systeem past. Indien de opdrachtnemer wil werken met deels gefreesde palen en dit geen belemmeringen oplevert voor de uitvoering, dan is dit bespreekbaar tijdens de deelopdracht. Wij vragen dan om een nieuwe eenheidsprijs voor de deels gefreesde palen. Voor nu vragen wij wel dat de aannemer rekening houdt met volledig gefreesd. Besteksposten worden niet gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 vervanging beschoeiingen Wijdmeren

Beantwoord op:

6 mei 2025