



**Nota van Inlichtingen bij
Definitieve Raamovereenkomst
25-002B**

**Maaien bermen en sloten
in de gemeente Leudal**



BROUWERS

adviesbureau
www.brouwers.com



Opdrachtgever : Gemeente Leudal
Postbus 3008
6093 HE Heythuysen

Uitgevoerd door :



BROUWERS

adviesbureau

Adviesbureau Brouwers bv
Minderbroederssingel 15d
6041 KG Roermond

Projectnummer : LEU-038-04

Documentnummer : 25-002B

Projectleider : J. Schreurs

Paraaf: 

Opgesteld door : F. Huyskens

Status : Definitief

Versie : 1

Datum : 21 maart 2025

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 25-002B

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

.....

02 DIRECTIE

.....

03 LOCATIE

.....

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

.....

05 TIJDSBEPALING

Het werk dient te starten in de volgende periodes:

- Eerste maaironde: 1 mei - 20 juni
- Tweede maaironde: 1 september - 15 december
- Korven watergangen: begin oktober (uiterlijk 15 december gereed)

Exacte start werkzaamheden in overleg met de directie te bepalen en is afhankelijk van de weersomstandigheden / groei.

De werkzaamheden, 1e maaironde, dienen plaats te vinden in een aaneengesloten periode van 5 weken waarbij de uitzichtpunten mogelijk voorafgaand aan de eerste maaironde apart gemaaid worden.

Een aantal sloten in de gemeente Leudal zijn vaak niet te bewerken in het najaar en de winter omdat in deze periode de werkpaden / bermen langs de sloten te nat zijn. Deze sloten jaarlijks structureel korven tussen 15 juli en 1 september. De aannemer dient dit te overleggen met de directie.

De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in één aaneengesloten periode.
Dat wil zeggen dat de werkzaamheden niet dagenlang mogen worden onderbroken.

Het werk opleveren in overleg met de directie.
Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 150,-- per dag.

Startlocatie en werkvolgorde in overleg met de directie.
Start Oost-Leudal (Horn-Neer). Van daar uit verder maaïen.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

De overeenkomst is gebaseerd op een onderhoudsperiode van 1 mei 2025 tot en met 31 december 2026.
De overeenkomst kan, op initiatief van de gemeente Leudal, 2 keer met een periode van 1 jaar worden verlengd onder voorwaarde dat er naar het oordeel van de directie, sprake is van kwalitatief voldoende werk.
De in deze raamovereenkomst geldende hoeveelheden hebben betrekking op de originele contractduur van 2 jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

.....

07 KWALITEITSBORGING

.....

08 SOCIAL RETURN

.....

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								KORVEN WATERGANG			
31								MAAIEN WATERGANG			
311								UITMAAIEN WATERGANG - DROOG			
311050	511405							Plaggen bodem van droge watergang. Betreft de bodem van de te maaïen droge en natte watergangen volgens de besteksposten 311010 t/m 311030. Tijdstip: gecombineerd met het maaïen van de watergangen. Gerekend is met een bodembreedte van ca. 0,5 m. Gerekend is met 1 keer per jaar.	m2	228.674,00 F	
		9						2 Bodem plaggen ter dikte van 0,05 m; plaggen vervoeren naar Hendrickx Grondbank & Recycling BV HGR Roermondseweg 6081 NW Haelen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.			
311060	511405							Plaggen bodem van droge watergang. Betreft de bodem van de te maaïen droge en natte watergangen volgens de besteksposten 311010 t/m 311030. Tijdstip: gecombineerd met het maaïen van de watergangen. Gerekend is met een bodembreedte van ca. 0,5 m. Gerekend is met 1 keer per jaar.	m2	25.408,00 F	
		9						2 Bodem plaggen ter dikte van 0,15 m; plaggen vervoeren naar Hendrickx Grondbank & Recycling BV HGR Roermondseweg 6081 NW Haelen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.			
5								FLORA EN FAUNA			
500010	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Conform de Gedragscode Natuurbescherming (bijlage 5 bij dit bestek). Nadere situering: alle te onderhouden bermen en watergangen in het buitengebied. Voor 1e maaïronde 2025, vóór 2e maaïronde en sloten 2025. Voor 1e maaïronde 2026, voor 2e maaïronde 2026.	keer	4,00 F	
500020	645001							Inventariseren flora. Conform de Gedragscode Natuurbescherming (bijlage 5 bij dit bestek). Nadere situering: alle te onderhouden bermen en watergangen in het buitengebied. Voor 1e maaïronde 2025, vóór 2e maaïronde en sloten 2025. Voor 1e maaïronde 2026, voor 2e maaïronde 2026.	keer	4,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
500030	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Betreft: markeren rust en verblijfplaats ter plaatse van alle te maaien bermen en watergangen, inclusief het verwijderen van het materiaal na de werkzaamheden. Voor 1e maaironde 2025, vóór 2e maaironde en sloten 2025. Voor 1e maaironde 2026, voor 2e maaironde 2026. Ten behoeve van: rust- en verblijfplaats Door middel van aanbrengen piketten Met materiaal van de aannemer	st	4,00	F
500040	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. Betreft: markeren groeiplaats of zaadbank, inclusief het verwijderen van het materiaal na de werkzaamheden. Ten behoeve van: groeiplaats of zaadbank. Voor 1e maaironde 2025, vóór 2e maaironde en sloten 2025. Voor 1e maaironde 2026, voor 2e maaironde 2026. Door middel van aanbrengen piketten Met materiaal van de aannemer	st	4,00	F

3. BEPALINGEN