

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: RB2024-BPV Groenonderhoud begraafplaatsen gemeente Veendam
2025-2027

MEDEDELINGEN:

Ten behoeve van de nota van inlichtingen zijn in Perceel 1 de volgende besteksposten gewijzigd; 101010; 102010; 111040; 111050; 116010; 121040 en 122040.

In deel 3 zijn de volgende paragrafen gewijzigd; 01.04.02 en 01.25.02.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101010			Bestekspost 101010 komt te vervallen en wordt vervangen door:				
101010	501599		Beheersen fijn zwerfafval begraafplaatsen	are	14.660,00 V		
			Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval ter plaatse van begraafplaatsen in bosplantsoen, beplantingsvakken				
			met sier- en opgaande heesters, stuikrozen, vaste				
			planten en siergrassen, grasvegetatie, diverse soorten				
			verhardingen en grafvelden.				
			frequentie: 10 x per jaar evenredig verdeeld over het jaar				
			Locatie volgens tekeningen bestek.				
			Te onderhouden oppervlakte	are		733,00 I	
			Gebiedstype: begraafplaatsen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de				
			gemeentewerf.				
102010			Bestekspost 102010 komt te vervallen en wordt vervangen door:				
102010	501599		Beheersen grof zwerfafval begraafplaatsen	are	14.660,00 V		
			Betreft: het verwijderen van grof zwerfafval ter plaatse				
			van begraafplaatsen in bosplantsoen,				
			beplantingsvakken met sier- en opgaande heesters,				
			stuikrozen, vaste planten en siergrassen, grasvegetatie,				
			diverse soorten verhardingen en grafvelden.				
			frequentie: 10 x per jaar evenredig verdeeld over het jaar.				
			Locatie volgens tekeningen bestek.				
			Te onderhouden oppervlakte	are		733,00 I	
			Gebiedstype: begraafplaatsen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de				
			gemeentewerf.				
111040			Bestekspost 111040 komt te vervallen en wordt vervangen door:				
111040	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.920,00 V		
			Betreft het jaarlijks snoeien van randen van				
			bosplantsoen langs alle verhardingen, paden,				
			grafmonumenten en gazons.				
			Periode van uitvoering: september.				
			Te onderhouden lengte:	m		960,00 I	
		.1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.2.	Takken verwijderen tot 1 m uit de kant van de verharding				
			en gazons. Hoogte takvrije zone 2,5 m boven paden.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de				
			opslagdepots op de begraafplaats.				
111050			Bestekspost 111050 komt te vervallen en wordt vervangen door:				
111050	514899		Beheersen natuurlijk afval-bosplantsoen.	m2	3.840,00 V		
			Betreft het opruimen van natuurlijk afval over de 1e				
			meter van het bosplantsoen langs alle verhardingen,				
			paden, grafmonumenten en gazons.				
			Betreft bosplantsoen.				
			Locatie volgens tekeningen bestek.				
			frequentie: 2 x per jaar, periode januari / februari en				
			november / december.				
			Te onderhouden oppervlakte	m2		960,00 I	
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de				
			opslagdepots op de begraafplaats.				
116010			Bestekspost 116010 komt te vervallen en wordt vervangen door:				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
116010	514404		Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	23.328,00 V		
			Betreft: onkruidvrij maken hagen en blokhagen.				
			Locatie volgens tekeningen bestek.				
			Haagvoet van blokhagen; totaal 1.458 m2.				
			Te onderhouden oppervlak:	m2		1.458,00 I	
		. . .9. . .	Onkruidvrij maken door schoffelen				
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
121040			Bestekspost 121040 komt te vervallen en wordt				
			vervangen door:				
121040	512899		Beheersen gras intensief rondom obstakels en bomen.	st	3.600,00 V		
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen rondom				
			obstakels en bomen				
			Betreft gras intensief				
			frequentie: 8 x per jaar evenredig verdeeld over periode				
			1 april t/m 1 november.				
			Locatie volgens tekeningen bestek				
			Aantal obstakels bij benadering:				
			Sluisweg; ca. 25 stuks;				
			Dalweg 36: ca. 50 stuks;				
			Centrum: ca. 150 stuks.				
			Te onderhouden aantal obstakels / bomen	st		225,00 I	
			Maaioogte 90 millimeter.				
			Grondsoort: zand				
122040			Bestekspost 122040 komt te vervallen en wordt				
			vervangen door:				
122040	514899		Beheersen natuurlijk afval-ruw gras.	m2	26.732,00 V		
			Betreft het opruimen van natuurlijk afval ter plaatse van				
			het ruw gras extensief				
			Betreft ruw gras				
			Locatie: begraafplaats centrum (sectie A) e.e.a. volgens				
			tekeningen bestek				
			frequentie: 2 x per jaar, periode januari / februari en				
			november / december.				
			Te onderhouden oppervlakte	m2		6.683,00 I	
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de				
			opslagdepots op de begraafplaats.				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 Indexatie is mogelijk vanaf 1 jaar na start van de overeenkomst en vervolgens 1 keer per jaar gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Ieder jaar, en / of bij eventuele verlenging van de opdracht kunnen de prijzen door opdrachtnemer geïndexeerd worden conform CBS 813 Landschapsverzorging. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever onverwijld schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de aangepaste prijzen.

01 25 02 ALGEMENE EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Klachten, meldingen etc. van nabestaanden/bezoekers melden bij de directie. De aannemer is niet bevoegd om de discussie aan te gaan met nabestaanden/bezoekers en beslissingen te nemen.
- 03 De gemeente gaat er van uit dat er minimaal één gediplomeerde hovenier werkzaam is op de begraafplaatsen.