

# Eerste Nota van inlichtingen

Behorende bij de aanbesteding Ondergrondse restafval- en papiercontainers gemeente Dongen  
kenmerk K011099



Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Kwaliteitscriterium 4	Kwaliteitscriterium 4 – Verzoek tot uitbreiding omvang omschrijving werkzaamheden Om de werkzaamheden binnen kwaliteitscriterium 3 voldoende en zorgvuldig te kunnen omschrijven, verzoeken wij om de maximale lengte van de beschrijving uit te breiden van 2 A4 naar 4 A4. Deze extra ruimte stelt ons in staat om de gevraagde aanpak inhoudelijk vollediger en concreter toe te lichten.	Dat is akkoord
2	Kwaliteitscriterium 3	Kwaliteitscriterium 3 – Verzoek tot uitbreiding omvang omschrijving werkzaamheden Om de werkzaamheden binnen kwaliteitscriterium 3 voldoende en zorgvuldig te kunnen omschrijven, verzoeken wij om de maximale lengte van de beschrijving uit te breiden van 2 A4 naar 5 A4. Deze extra ruimte stelt ons in staat om de gevraagde aanpak inhoudelijk vollediger en concreter toe te lichten.	Dat is niet akkoord, maar wij zijn akkoord met maximaal 4 pagina's (zie ook antwoord op vraag 18).
3	PVE C1	u vraagt hier IP67 in eis 6 vraagt u IP33 , voor straatmeubilair volstaat toch de ip33 in het geheel? excl. De toegangscontrole. Graag uw bevestiging.	IP33 excl. toegangscontrole is akkoord
4	PVE C3/4	C3 en 4 , het gebruik van Lades wordt ook toegestaan? (zie ook C16 kleppen als lades lezen) U schrijft nu wel heel specifiek naar 1 opdrachtnemer toe. In het geval van een openbare Europese aanbesteding is dit niet wenselijk.	Dat is akkoord
5	PVE C12	kunt u dit verder specificeren wat u bedoeld met, connectoren zijn altijd verbonden?	De connectoren zijn bedoeld ter voorkoming van elektrische spanning op de containerbehuizing.
6	PVE C14	de maatvoering in hoogte is excl. de haak?	Dat klopt
7	PVE D6	het platform uit door gelaste taartpunten wordt ook toegestaan, dit komt ten goede van de algehele belasting daar er een compleet onder frame wordt toegepast.	Gelaste taartpunten zijn niet akkoord

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
8	PVE F1	het toepassen van een schaarvloer is zeer onderhoudsgevoelig en heeft een nadelig effect op onderhoud van het gehele systeem, graag klapvloer ook toestaan. Is meer onderhoudsarm en biedt voor de opdrachtgever meer voordelen.	De ervaring van de aanbestedende dienst is dat klapvloeren meer onderhoud nodig hebben dan schaarvloeren en daarom is deze aanpassing van de eis niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd.
9	PVE G10	kunt u dit aanpassen naar 5 werkdagen voor niet gelakte delen, en voor gelakte delen maximaal 15 werkdagen?	Dit is niet akkoord. Deze eis wordt niet aangepast.
10	PVE L6	Opdrachtgever schrijft dat het graven van proefsleuven niet perse op de dag van plaatsing hoeft te worden uitgevoerd maar dat dat ook eerder mag. Bedoelt de opdrachtgever hier het proefsleuven tijdens het ontgraven van de grond ten tijde van de daadwerkelijke plaatsing van ene betonput?  Of verwacht de opdrachtgever dat er weken voorafgaande aan de daadwerkelijke plaatsing een vooronderzoek wordt gedaan middels proefsleuven? Bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Het doen van een KLIC melding</li> <li>•Het opbreken van de elementen verharding</li> <li>•Het graven van de proefsleuven tot 120 cm minus maaiveld</li> <li>•Het vastleggen van ondergrondse obstakels middels foto's en schetsen</li> <li>•Het terugbrengen van de ontgraven grond</li> <li>•Het terug aanbrengen van de elementen verhardingen die voor de sleuf is opgebroken</li> <li>•Het digitaliseren van de gegevens</li> <li>•Aanleveren en bespreken met de opdrachtgever</li> </ul>	De opdrachtgever verwacht dat er weken voorafgaande aan de daadwerkelijke plaatsing een vooronderzoek wordt gedaan middels proefsleuven conform wet- en regelgeving.
11	PVE L14	Opdrachtgever schrijft het aanbrengen van de elementen verharding rondom de betonput, echter geeft de Opdrachtgever niet aan tot hoeveel cm dit moet gebeuren? Normaliter staat er bijvoorbeeld tot 90cm rondom de te plaatsen betonput. Kan de Opdrachtgever een maat aangeven?	zie PvE L17.
12	Beschrijvend document	Hierin vermeld u op pag 9 de 213 bestaande betonputten , heeft u informatie over welke maatvoering betonputten hier zijn toegepast?	De maatvoering is 1900 x 1900 x 2500mm (LxBxH).

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
13	Beschrijvend document	De referentie die u vraagt heeft geen minimale of maximale aantallen, is dit bewust? Of stelt een minimum van 50 stuks? Graag uw toelichting.	De aanbestedende dienst zoekt een opdrachtnemer die ervaring heeft met de betreffende werkzaamheden die naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Het aantal is voor de aanbestedende dienst van ondergeschikt belang en is daarom niet uitgevraagd.
14	Beschrijvend document	par.2.2.1 scope: Maakt het betreffende systeem gebruik van de STOSAG-communicatiestandaard?	ja.
15	Beschrijvend document	par.2.2.1 scope: U geeft aan dat de levering van het softwarepakket buiten de scope valt. Kunt u aangeven op welk systeem de toegangscontrolesystemen aangesloten dienen te worden?	op het KCM-systeem.
16	Beschrijvend document	par. 2.2.1 scope: Kunt u bevestigen dat het aantal nieuwe toegangscontrolesystemen 50 stuks betreft, en dat dit uitsluitend betrekking heeft op nieuwe containers?	Nee, het aantal is op voorhand nog niet aan te geven. Conform aanbestedingsstukken betreffen genoemde aantallen slechts een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
17	Beschrijvend document 4.4.3	VCA * of ** doet niets af aan de veiligheid voor de medewerkers is in * of ** gelijk , kunt u dan vca* ook toestaan. dank voor uw toelichting.	Enkel VCA** is toegestaan, in verband met hogere veiligheidseisen en het hebben van een kwaliteitsysteem.
18	Beschrijvend document pag 29	U stel maximaal 2a4 , dit is te summier mag dit naar max 4 A4 aangepast worden. dank voor uw toelichting	Dat is akkoord voor criterium 3 en 4.
19	PVE C1	Het is niet gebruikelijk dat de gehele inwerpzuil wordt gemaakt van RVS. Dit maakt het product onnodig duur, terwijl het niet persé de kwaliteit of levensduur verhoogt van een inwerpzuil. Graag de materiaal-eis laten vervallen, standaard staal S235 is ruim voldoende.	Dit is niet akkoord. De eis wordt niet aangepast.
20	PVE C3	Waarom vraagt opdrachtgever specifiek een vulsluis uit en wordt er niet de optie geboden om voor een standaard manier te kiezen zoals een RVS-trommel?	In de toekomst moet op eenvoudige wijze een keuze gemaakt kunnen worden voor het aanbieden van of 30- en of 60-liter zakken.
21	PVE E6	Als opdrachtnemer dezelfde garantie geeft op sendzimir-materiaal voor de zijplaten, gaat opdrachtgever hier dan mee akkoord als materiaal enkel voor de zijplaten?	Dit is niet akkoord

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
22	PVE F1	In de praktijk is een veiligheidsvloer type klapvloer vele malen voordeliger, onderhoudsvriendelijker en minder storingsgevoelig. Waarom wenst opdrachtgever dan toch een schaarvloer? Gaat opdrachtgever akkoord met het aanbieden onder dezelfde garanties van een klapvloer?	De ervaring van de aanbestedende dienst is dat klapvloeren meer onderhoud nodig hebben dan schaarvloeren en daarom is deze aanpassing van de eis niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd.
23	PvE Eis E-8	U vraagt hier vulgraadmetering op basis van infrarood. Mag dit ook ultrasoon zijn? Een bewezen techniek met nauwkeurige meting, die al veel naar tevredenheid wordt toegepast.	Dat is akkoord
24	Algemeen		Opmerking aanbestedende dienst: U heeft tot uiterlijk 5 juni 2025 10.00 uur om via TenderNed vragen te stellen voor de tweede nota van inlichtingen.