

Advies Selectiebesluit	Plangebied	Lageweg – Terheijden	
	Gemeente	Drimmelen	
	Type onderzoek	BOZ en IVO-(verkennde fase)	
	Opsteller	Econsultancy	

Rapport	Steijsiger, E. & E.M. ten Broeke, 2024: Rapport archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek Lageweg in Terheijden, Gemeente Drimmelen (Econsultancy-rapport 25338.002).		
	Versie 2, 4 feb 2025		
Conclusie rapport	De rapportage van het archeologische onderzoek is goed uitgevoerd en de conclusies en het advies zijn goed onderbouwd. Op basis van het bureauonderzoek wordt aan het plangebied een middelhoge verwachting toegekend voor de periode (laat) paleolithicum en mesolithicum. Dit vanwege de aanwezigheid van een podzolbodem onder het veenpakket. De podzol wijst erop dat het gebied droog genoeg was om te wonen. Op het naastgelegen plangebied Molenweel zijn recent vuursteenvondsten uit (waarschijnlijk) het mesolithicum aangetroffen die wijzen op menselijke activiteit in deze periode in het gebied. Hoewel plangebied Lageweg wat lager gelegen is dan Molenweel, is het droog genoeg geweest voor bewoning. Voor de periode neolithicum tot en met vroege middeleeuwen wordt een lage verwachting uitgesproken. In deze periode was het plangebied bedekt met veen en daardoor ongeschikt voor bewoning. Voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd geldt een middelhoge verwachting op de aanwezigheid van sporen van landbewerking en infrastructuur. Deze sporen kunnen in de top van het aangetroffen veen worden verwacht. Econsultancy adviseert op basis van de bevindingen een karterend booronderzoek om het steentijdniveau verder in kaart te brengen, en een archeologische begeleiding om de sporen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd in beeld te krijgen. Ik kan me grotendeels vinden in dat advies, zoals hieronder nader omschreven.		
Waardering rapport	Het advies aan de gemeente Drimmelen is om in te stemmen met het rapport en het om te zetten naar een definitieve versie. Graag ontvang ik rechtstreeks van de archeologisch uitvoerder een <u>digitaal</u> exemplaar van het definitieve rapport. Graag ontvangen we bij oplevering van het definitieve rapport shapefiles van de contour van het plangebied.		
Adviseur	Dhr. P.P.J. (Paul) Kimenai, MA Tel. 06-21150039, regioarcheologie@west-brabant.eu	Etten-Leur, 10-2-2025	

Advies selectiebesluit

Dit advies is een advies aan de gemeente Drimmelen. Team regioarcheologie is via de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant onderdeel van de gemeente Drimmelen en is daarmee als zodanig geen externe partij. Onze adviezen zijn daarom geen expliciet onderdeel van bijvoorbeeld de ruimtelijke onderbouwing (zoals een bijlage), maar zijn als deskundigenadvies een document ter besluitvorming voor de gemeente in haar rol al bevoegd gezag voor het aspect archeologie.

Het advies aan de gemeente Drimmelen is om in te stemmen met het advies van Econsultancy om binnen het plangebied een vervolgonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek omvat in deze fase twee onderdelen:


- Een karterend booronderzoek om in kaart te brengen of binnen het plangebied vindplaatsen uit de steentijd (paleo-/mesolithicum) aanwezig zijn. Let wel: dit is een volgende stap in het archeologisch proces. Mogelijk volgt hierop nog vervolgonderzoek.
- Een archeologische begeleiding om archeologische sporen uit de periode late middeleeuwen/nieuwe tijd in kaart te brengen. Bij dit onderdeel is het van belang dat gezocht wordt naar een methode om op een zo efficiënt mogelijke manier de sporen in kaart te brengen. Een regulier onderzoekstraject is hier niet wenselijk, aangezien de verwachte spoordichtheid gering is en het onderzoek ook vooral gericht is op het grotere plaatje. De exacte invulling van het onderzoek is afhankelijk van de geplande bodemingrepen.

De bedoeling van de wetgever is om archeologie zo ver mogelijk voorin de ruimtelijke procedures goed in beeld te hebben. Bij de omgevingsvergunning wil je alleen onder archeologische voorwaarde vergunnen als er het gaat om de laatste stap in de archeologische monumentenzorg; dat is de opgraving (of opgraving variant archeologische begeleiding). Dit omdat als er een kans is op vervolgonderzoek (dus na het bureau- en booronderzoek en/of na het proefsleuvenonderzoek), het heel lastig is voor (V)VTH om de nog te zetten stappen (lees: vervolgonderzoeken met bijbehorende Plannen van Aanpak of Programma's van Eisen) goed in het vizier te houden, dus of de voorwaarden van de omgevingsvergunning wel worden nageleefd.

Advies Selectiebesluit	Plangebied	Lageweg – Terheijden	
	Gemeente	Drimmelen	
	Type onderzoek	BOZ en IVO-(verkennende fase)	
	Opsteller	Econsultancy	

Voor het onderzoek dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden, welke vervolgens door de gemeente Drimmelen getoetst dient te worden.

Voor het opstellen van het Programma van Eisen kunt u bij meerdere partijen een offerte opvragen. Voor een volledig overzicht van gecertificeerde archeologische bedrijven in Nederland zie <https://www.sikb.nl/archeologie/certificeren-en-registratie/certificaathouders>.



Het plangebied dat is onderzocht door Econsultancy. Bovenstaand advies geldt alleen voor het gebied binnen het rode kader.