

Nota van					
Opdrachtgever:		Status:			
Gemeente Kampen		Definitief			
Projectomschrijving:		Datum:			
Kampen Onderhoudscontract		06 03 2025			
Projectnummer:		MANAGEMENT EN ADVIES		Versie:	
SLW241012406				3.00	
Opgesteld door:					
S.Buithuis					
Vrijgave:					
Ruben Kamphof					

Volg nr	Onderdeel / paragraaf	Tekst	Vraag	Antwoord OG
1	Besteksposten 102010, 102020 en 202010	Reiniging	In bestekspost 102010 dienen we 2 keer te reinigen en dit zijn dus $1110/2=555$ stuks. Post 102020 is 1 x reinigen en dat zijn dan 1156 stuks en post 202010 inspectie en onderhoud zijn 380 stuks. Volgens ons kloppen de aantallen van posten 102020 en 202010 niet. Kunt u dit corrigeren of toelichten.	Uw constatering klopt. De hoeveelheden van bestekpost 102010, 102020 en 202010 zijn gewijzigd.
2	Bestek deel 3 - 25.02.04-06	Norm voertuigen	In het bestek wordt Euro 6 als norm genoemd. Kunt u deze post aanpassen dat de voertuigen minimaal aan deze Euro 6 dienen te voldoen.	De minimale norm is Euro 5 (V). Deze zal bij verlenging van de overeenkomst automatisch hoger komen te liggen wanneer de huidige danwel de dan geldende wet-/regelgeving daar aanleiding toe geeft. Bestekspost 50060 en Bestek deel 3 25.02.04-06 is aangepast.
3	Bestek deel 3 - 01.12.01-03	Meldingen	Wij als kunnen geen meldingen aanmaken in Melvin. Hoe dienen we exact om te gaan met deze meldingen.	De opdrachtnemer ontvangt de inloggegevens bij het startoverleg.
4	Bestekspost 600030	Certificaat hijsketting	De genoemde hijsketting dient gecertificeerd te zijn. Kunt u dit bevestigen	De hijsketting die is omschreven c.q. waarom gevraagd wordt is een ketting voor uit het uithijssen van drukrioleringspompen (<50 kg). De ketting dient langschalmig te zijn (C8) en is derhalve niet-gecertificeerd. Dit is verduidelijkt in bestekpost 600030.
5	Bestekspost 500060	Vrachtwagen	De vrachtwagen is zelflossend. Kunt u aangeven hoe dit lossen geschied, met een kiepbak of een kraan.	De vrachtwagen dient zelflossend en zelfladend te zijn. Te denken valt aan een knijperauto, met een laadvermogen van minimaal 10 ton. Bestekpost 500060 is aangepast.
6	Beschrijvend document hfst. 3.4.3, Besteksposten 500010 en 500020	Installatieverantwoordelijkheid	In het beschrijvend document wordt de installatieverantwoordelijkheid niet beschreven, maar er wordt wel naar verwezen in de posten 500010 en 500020. Kunt u aangeven hoe de installatieverantwoordelijkheid en het aanwijsbeleid is geregeld.	De gemeente heeft de installatieverantwoordelijkheid intern geregeld. Tijdens het startoverleg ontvangt de opdrachtnemer hier meer informatie over.
7	Beschrijvend document hfst. 3.4.2	Certificaat ISO14001	Dient de inschrijver naast de ISO9001, de BRL K14020 en de BRL K10014 ook gecertificeerd te zijn voor de ISO14001?	Nee, er is geen ISO14001 certificaat nodig.