Formulier mededelingen, vragen en antwoorden	
Project:	Het Oosterland te Mijdrecht, Voorbelasting Deelgebied 5, 6 en toegangsweg
Besteknummer:	P24-0171-bk02
Tekeningnummers:	K24-0171-004

Bestekswijzigingen			
Nummer	**Verwijzing naar document en vindplaats waar mededeling betrekking op heeft**	**Mededeling**	
	Deel 1		
A	Deel 1 05 Tijdsbepaling	Tekst over wachttijd/uitloop tussen ophoogslagen toegevoegd	
	Bestek Deel 2.2		
B	Post 131020, 231020, 331020	Verticale drainage. 0,25 m extra gerekend. Hoeveelheden gewijzigd vanwege het fluctueren van de bovenzijde van de vaste zandlaag.	
C	Post 124050, 124060, 125020, 224050, 224060, 225020	Verwerken van zand in de te dempen watergangen toegevoegd. Hoeveelheden te verdichten en leverantie van zand gewijzigd.	
D	Post 312010, 314010, 314020, 315010 t/m 315090, 321020, 321040, 322410, 323010, 323220 t/m 323240, 324010, 324050, 324060, 324220, t/m 324240, 324260, 325010, 325020, 330020, 330110	Voorbelasten van extra nutstracé's en trafo's (oostzijde toegangsweg) toegevoegd aan hoofdstuk toegangsweg. Hoeveelheden gewijzigd voor maaien/frezen, opschonen watergang, grondwerk, horizontale drainage, amfibieenscherm	
E	Post 130020, 130110, 230020, 231020	Hoeveelheden horizontale drainage bijgewerkt voor deelgebied 5 en 6, incl. hoeveelheden hulpstukken	
F	Post 832020	Hoeveelheid herstellen talud van watergang gewijzigd	
G	Stelpost 950030	Stelpost maatregelen verstuiving toegevoegd aan het bestek	
H	Post 115070, 215090, 315100	Afvoeren van vrijkomend baggerspecie toegevoegd.	
	Tekeningen		
I	K24-0171-004	Verkaveling Deelgebied 5, Toegangsweg extra voorbelasting t.p.v. nutstracé en trafo's toegevoegd. Extra watergang dempen en ontgraven.	

Formulier mededelingen, vragen en antwoorden	
Project:	Het Oosterland te Mijdrecht, Voorbelasting Deelgebied 5, 6 en toegangsweg
Besteknummer:	P24-0171-bk02
Tekeningnummers:	K24-0171-004

Bijlagen			
J		Bijlage grondbalans bijgewerkt	

Formulier mededelingen, vragen en antwoorden	
Project:	Het Oosterland te Mijdrecht, Voorbelasting Deelgebied 5, 6 en toegangsweg
Besteknummer:	P24-0171-bk02
Tekeningnummers:	K24-0171-004

Vragen vanuit inschrijvers			
Vraagnr.	**Verwijzing naar document en vindplaats waar vraag betrekking op heeft**	**Vraag**	**Reactie**
	Algemeen		
1		Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de NvI verwerkt toevoegen aan de NvI?	Ja, deze zijn toegevoegd aan de nota
2		Kunt u een gewijzigd RSX-bestand met daarin de NvI verwerkt toevoegen aan de NvI?	Ja, deze zijn toegevoegd aan de nota
	Bestek Deel 2.2		
3	Post 880090	U vraagt hier om een tijdelijke afrastering. Echter u vraagt hier wel een leverantie van 130,00 meter bouwhek. Wat is correct?	Het betreft het toepassen van een tijdelijke afrastering. Leverantie is komen te vervallen en gewijzigd naar een hoeveelheid ter inlichting.
4	Post 341110	U geeft aan met materiaal van de aannemer. Echter u geeft ook aan dat de barrier geleverd dient te worden. Wordt hij overgenomen door de opdrachtgever?	Het betreft het toepassen van een geleidebarrier. Leverantie is komen te vervallen en gwijzigd naar een hoeveelheid ter inlichting. Bestekspost 341130 toegevoegd. Dit betreft het verwijderen van de barrier.
5	Post 340090	U vraagt hier om een leverantie van draglineschotten. Kan u type en aantal aangeven?	Het type en aantal is toegevoegd aan de bestekspost.
6	Post 126320 en 226320	U vraagt een nulmeting maar in de laatste zin vraagt u ook de gegevens van de continue monitoring. Wat is correct?	Monitoring vind continu plaats d.m.v. de datalogger aanwezig in de peilbuis. De monitoring dient gedurende het aanbrengen van de voorbelasting en de gehele voorbelastingsperiode tot aan het verwijderen van de peilbuizen uitgelezen te worden via een website.
7	Post 126210 en 226210	U vraagt hier het leveren en het aanbrengen van een waterspanningsmeter. U vraagt ook de inzage in gegevens van de monitoring. Bedoelt u de monitoring gedurende de werkzaamheden?	Monitoring vind continu plaats d.m.v. de datalogger aanwezig in de spanningsmeter. De monitoring dient gedurende het aanbrengen van de voorbelasting en de gehele voorbelastingsperiode tot aan het verwijderen van de waterspanningsmeters uitgelezen te worden via een website.
8	Posten 125010, 125020, 224030, 225010 en 225020.	Hoeveelheid ter inlichtingen is niet gelijk aan hoeveelheid resultaatsverplichting. Wat is correct?	Hoeveelheden resultaatsverplichting gelijk gezet aan hoeveelheden ter leverantie. Bestekposten zijn gewijzigd.

Formulier mededelingen, vragen en antwoorden	
Project:	Het Oosterland te Mijdrecht, Voorbelasting Deelgebied 5, 6 en toegangsweg
Besteknummer:	P24-0171-bk02
Tekeningnummers:	K24-0171-004

9	Posten 326120 en 326130	Moet de hoeveelheid resultaatsverplichting voor beide posten niet zijn 10 st (is gelijk aan het aantal zakbakens uit post 326110)?	Dat is correct. Hoeveelheden zijn aangepast.