Grondbalans Het Oosterland, Mijdrecht, Deelgebied 5, 6, toegangsweg
d.d. 20-03-2025

Deelgebied 5		Klei / Grond		Zand voor zandbed	
BESTEKS-POSTNR.	OMSCHRIJVING	IN (m3)	UIT (M3)	IN (m3)	UIT (M3)
	Ontgraven				
121010	Grond ontgraven uit wegcunetten, d=ca. 0,15m	740			
121020	Grond ontgraven uit cunet nutstracé, d=ca. 0,30-0,45m	390			
121030	Grond ontgraven uit cunet onder bigbags, d=ca. 0,15m	25			
121050	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf	1300			
	Verwerken				
123010	Grond verwerken in te dempen watergang		620		
123210	Grond verwerken in voorbelasting kavels		12780		
123220	Klei verwerken in voorbelasting openbaar groen, resterende slagen		2340		
123230	Grond verwerken in voorbelasting gedempte watergang		880		
124010	Zand verwerken in voorgesleufde cunetten (nuts en wegcunet)				1130
124020	Zand verwerken in rioolsleuf				1300
124030	Zand verwerken in cunet bigbags, d=ca. 0,15m				25
124060	Zand verwerken in te dempen watergang				460
124210	Leveren en aanbrengen BigBags, hoogte 1,0 m			144	144
124220	Zand verwerken in voorbelasting, eerste slag				8170
124230	Zand verwerken in voorbelasting, resterende slagen				8860
124240	Zand verwerken in voorbelasting, gedempte watergang				530
	Leveren				
125010	Leveren grond - Klasse Landbouw/natuur	14165			
125020	Leveren grond - Zand voor zandbed.			20475	
	Totaal	**16620**	**16620**	**20619**	**20619**

Deelgebied 6		Klei / Grond		Zand voor zandbed	
BESTEKS-POSTNR.	OMSCHRIJVING	IN (m3)	UIT (M3)	IN (m3)	UIT (M3)
	Ontgraven				
221010	Grond ontgraven uit wegcunetten, d=ca. 0,35m	1640			
221020	Grond ontgraven uit cunet nutstracé, d=ca. 0,30-0,65m	710			
221030	Grond ontgraven uit cunet onder bigbags, d=ca. 0,35m	135			
221040	Grond ontgraven uit watergang	1085			
221050	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf	1660			
	Verwerken				
223010	Grond verwerken in te dempen watergang		240		
223210	Grond verwerken in voorbelasting kavels		14600		
223220	Klei verwerken in voorbelasting openbaar groen, resterende slagen		2410		

223230	Grond verwerken in voorbelasting gedempte watergang		150		
224010	Zand verwerken in voorgesleufde cunetten (nuts en wegcunet)				2350
224020	Zand verwerken in rioolsleuf				1660
224030	Zand verwerken in cunet bigbags, d=ca. 0,35m				135
224060	Zand verwerken in te dempen watergang				220
224210	Leveren en aanbrengen BigBags, hoogte 1,0 m			511	511
224220	Zand verwerken in voorbelasting, eerste slag				8570
224230	Zand verwerken in voorbelasting, resterende slagen				7600
224240	Zand verwerken in voorbelasting, gedempte watergang				150
	Leveren				
225010	Leveren grond - Klasse Landbouw/natuur	12170			
225020	Leveren grond - Zand voor zandbed.			20685	
	Totaal	**17400**	**17400**	**21196**	**21196**

Toegangsweg		**Klei / Grond**		**Zand voor zandbed**	
BESTEKS-POSTNR.	OMSCHRIJVING	IN (m3)	UIT (M3)	IN (m3)	UIT (M3)
	Ontgraven				
321010	Grond ontgraven uit wegcunetten, d=ca. 0,25m	105			
321020	Grond ontgraven uit cunet nutstracé, d=ca. 0,30m	510			
321040	Grond ontgraven uit watergang	1425			
321050	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf	460			
	Verwerken				
323010	Grond verwerken in te dempen watergang		650		
323320	Klei verwerken in voorbelasting openbaar groen, resterende slagen		8190		
323230	Grond verwerken in voorbelasting gedempte watergang		40		
324010	Zand verwerken in voorgesleufde cunetten (nuts)				510
324020	Zand verwerken in rioolsleuf				460
324060	Zand verwerken in te dempen watergang				180
324320	Zand verwerken in voorbelasting, eerste slag				10590
324230	Zand verwerken in voorbelasting, resterende slagen				12380
324240	Zand verwerken in voorbelasting, gedempte watergang				210
	Leveren				
325010	Leveren grond - Klasse Landbouw/natuur	6380			
325020	Leveren grond - Zand voor zandbed.			24330	
	Totaal	**8880**	**8880**	**24330**	**24330**