

legenda

- bestaande situatie
- grens peilvak
- -0.20 bestaande maaiveld hoogte
- aanbrengen kade rondom rietveld bovenbreedte 5.00 en hoogte +0.15
- VV1 aanbrengen nieuwe dam met duiker Ø500mm op locatie bestaande dam
- VW1 aanbrengen nieuwe dam zonder duiker op locatie bestaande dam (tevens peilscheiding)
- N1 aanbrengen nieuwe dam, met duiker Ø500mm
- aanbrengen nieuwe dam zonder duiker (tevens peilscheiding)
- 02 plaats gemeten profiel
- d06 plaats gemeten profiel tpv te maken nieuwe damwand, peilscheiding
- s03 plaats gemeten profiel tpv te maken nieuwe damwand met nieuwe klepstuw
- plaatsen vossenraster op de insteek van de watergang
- plaatsen ganzenraster op 150 m uit insteek watergang
- H bestaand veekerend hekwerk handhaven
- plaatsen nieuw hekwerk
- aan te leggen stroomkabel naar Vopo

peilvak	maaiveld (mNAP)	stuwpeil (GHG mNAP)	peilverhoging (cm)
I	- 0.15	- 0.10	10
II	- 0.30	- 0.20/0.00	0/20
III	- 0.50	- 0.65	28
IV	- 0.65	- 0.75	18
V	- 0.70	- 0.80	13

opmerkingen
alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
alle hoogtematen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven

Versie : C	Datum : 6/17/2013	Gekeked	: A. Roos
Omschrijving	:		
Versie : B	Datum : 5/30/2013	Gekeked	:
Omschrijving	:		
Geconfroleerd	:	Vrijgegeven	:

ARCADIS
Infrastructuur - Water - Milieu - Gebouwen
Polarisavenue 15
Postbus 410
2130 AK Hoofddorp
Tel 023 5668 411
Fax 023 5611 575
info@arcadis.nl
www.arcadis.nl

Opdrachtgever	: Vereniging van Natuurmonumenten
Ontwerp	:
Project	: Begeleiding Project Ydoorningerdam
Onderwerp	: Technisch plan
Fase	: Technisch ontwerp / Bestek

Schaal	: 1:2000	Divisie	: Milieu & Ruimte
Bladformaat	: 1189 x 841 (A0)	Status	: Definitief
Contractnummer	: 5945	Projectleider	: Jong, de J. (Jeroen)
Projectnummer	:	Tekeningnummer	: Versie :
C01025.000183.0100		02	C

Sjabl: FORMAT1