

Bijlage 4WE-10-05 Standaardopbouw asfaltconstructie per wegtype

versie: 11 januari 2021

weg type	wegtype benaming	weggebruiksfunctie	verkeer klasse	deklaag	asfalt code	kleur	tussenlaag	asfalt code	onderlaag	asfalt code	fundering	materiaal
3	gemiddeld belaste weg	waterschapsweg druk	3									
		stadsontsluitingsweg	3	35 mm	AC 11 surf DL-B	zwart	60 mm	AC 22 bind TL-B	75 mm	AC 22 base OL-B	300 mm	betongranulaat 0/31,5
		busbaan	3									
		industrieweg	3	35 mm	AC 11 surf DL-B	zwart	50 mm	AC 16 bind TL-B	70 mm	AC 22 base OL-B	300 mm	betongranulaat 0/31,5
4	licht belaste weg	waterschapsweg rustig	2									
		buurtontsluitingsweg	2	35 mm	AC 11 surf DL-B	zwart	50 mm	AC 16 bind TL-B	75 mm	AC 22 base OL-B	300 mm	betongranulaat 0/31,5
		parallelweg	2									
		landbouwweg	2									
5	weg in woongebied	woonstraat	2	25 mm	AC 8 surf DL-B	zwart	45 mm	AC 16 bind TL-B	60 mm	AC 22 base OL-B	300 mm	menggranulaat 0/31,5
		woonerf	2									
		parkeerterrein	2	25 mm	AC 8 surf DL-B	zwart	45 mm	AC 16 bind TL-B	60 mm	AC 22 base OL-B	300 mm	menggranulaat 0/31,5
		wijkstraat	2	25 mm	AC 8 surf DL-B	zwart	45 mm	AC 16 bind TL-B	60 mm	AC 22 base OL-B	300 mm	menggranulaat 0/31,5
6	weg in verblijfsgebied	winkelerf	2									
		plein	2									
		voetpaden	2	25 mm	AC 8 surf DL-A	zwart			70 mm	AC 22 base OL-A	250 mm	menggranulaat 0/31,5
7	fietspaden	fietspad	2	25 mm	AC 8 surf DL-A	rood / zwart			70 mm	AC 22 base OL-A	250 mm	menggranulaat 0/31,5
		toepassen op kruisingen		35 mm	SMA-NL 11B	zwart						

Referenties:

Asfaltmengels conform Standaard RAW Bepalingen 2010

Wegtypen conform CROW (t.b.v. wegbeheer)

Op <https://gis.gouda.nl> is binnen het themablok "Beheer openbare ruimte" in de kaartgroep "Beheer openbare ruimte" de subgroep "Wegbeheer" opgenomen. Daarin staat de kaartlaag "Wegen gebruiksfunctie". Op deze kaartlaag is voor elk wegvak te zien onder welk(e) wegtype (bestaand uit nummer, benaming en gebruiksfunctie) en wegcatgorie, dit vak is ingedeeld.