

Ruimtenr.	Functie	Elektra-installaties					water installaties		Sluitplan	Afwerking					Specifieke voorzieningen	
		Dubbele wcd	Enkele wcd	Dubbele data	Wifi accesspoints	16a aansluiting	Koud tapwater	Warm tapwater		Vloer	Wand	Plafond	Verlichting	Afsluitbaar	Klimaatregeling	Specifieke voorzieningen
1	Ontvangen															
1.1	Hoofdentree en ontvangsthal	1 per 10 m²			conform dekking				Hoofd 1	Schoonloopmat	Standaardwand extra sterk	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Centraal	
1.2	Ontvangstbalie incl. werkplekken	1 per werkplek		4	conform dekking				Groep 3	n.t.b.	Standaardwand extra sterk	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Centraal	
1.3	Opslag conciërge, repro en EHBO	2		2	conform dekking		1 stuk	1 stuk	Groep 1	n.t.b.	Standaardwand	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Centraal	Afzuiging repro
1.4	Entree kleuters	1 per 10 m²							Hoofd 1	n.t.b.	Standaardwand	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Centraal	
2	Ondersteunen															
2.1	Multifunctioneel praktijklokaal incl. keuken en opslag	16		6	1 stuk	1 stuk	3 stuks	2 stuks	Groep 2	n.t.b.	Standaardwand extra sterk - Voorzien in achterhout t.b.v. digibord	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Per ruimte	Afzuigkap
2.2	Teamkamer	4		4	1 stuk		1 stuk	1 stuk	Groep 2	n.t.b.	Standaard wand	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Per ruimte	
2.3	Snoezel/time-out ruimte	2			conform dekking				Geen	n.t.b.	Standaard wand	Plafondafwerking + voorziening treffen om schommel op te hangen.	LED cf. frisse scholen	nee	Centraal	
2.4	Kantoor	3		2	conform dekking				Groep 3	n.t.b.	Standaard wand	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Per kantoor	
2.5	Overlegruimte 4 personen (incl kolven)	4		2	conform dekking				Knopcilinder	n.t.b.	Standaard wand	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Per ruimte	
2.6	Overlegruimte 6 personen (zorgondersteuning)	4		2	conform dekking				Knopcilinder	n.t.b.	Standaard wand	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Nee	Per ruimte	
3	Lokalen															
3.1	Gesloten leslokaal	12		6	1 stuk				Groep 2	n.t.b.	Standaard wand - Voorzien in achterhout t.b.v. digibord	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Per lokaal	- Een aansluiting voor een jack plug 3 5/6 3mm stereo voor geluidsbron (MP3 of gelijkwaardig) met boxen in het plafond. - Bedrade leiding t.b.v. bekabeling beamer van docentcomputer en bekabeling HDMI - Voorzien van pantry met koud water.
3.2	Multifunctionele onderwijsruimte	4		6	1 stuk				Groep 2	n.t.b.	Standaard wand - Voorzien in achterhout t.b.v. digibord	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Per ruimte	- Een aansluiting voor een jack plug 3 5/6 3mm stereo voor geluidsbron (MP3 of gelijkwaardig) met boxen in het plafond. - Bedrade leiding t.b.v. bekabeling beamer van docentcomputer en bekabeling HDMI - Voorzien van pantry met koud water.
3.3	Multifunctionele Tussenruimte	2		2	2 stuk				Groep 4	n.t.b.	Standaard wand - Voorzien in achterhout t.b.v. digibord	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Centraal	
3.4	Multifunctionele opslag	2		2	2 stuk				Groep 4	n.t.b.		Systeemplafond	LED cf. frisse scholen	Ja	Centraal	
3.5	Verschoonruimte	2		1			1	1	Groep 3	n.t.b.	Standaard wand - Voorzien van behang	Systeemplafond	LED cf. frisse scholen			Voorzien van Pantry blok en trappetje zodat leerlingen zelfstandig op de verschooncommode kunnen komen, nadere vaste inrichting af te stemmen.
4	Speellokaal															
4.1	Speellokaal incl. berging	4		2	1 stuk				Groep 2	Cf. Specificaties vloerafwerking speellokaal	Specifieke attributen in nadere afstemming met opdrachtgever.	Plafond speellokaal	LED cf. Frisse scholen en Balvast	Ja	Per lokaal	- Een aansluiting voor een jack plug 3 5/6 3mm stereo voor geluidsbron (MP3 of gelijkwaardig) met boxen in het plafond. - Bedrade leiding t.b.v. bekabeling beamer van docentcomputer en bekabeling HDMI
5	Toiletten en ondersteunende ruimtes															
5.1	Toiletten algemeen	1x					1 st.			Gietvloer	Betegelde wand	Vochtbestendig systeemplafond	100-150 lux	vrij/bezet slot		
5.2	MIVA toilet	1x					1 st.	1 st.		Gietvloer	Betegelde wand	Vochtbestendig systeemplafond	100-150 lux	vrij/bezet slot		Voorzien van MIVA sanitair en vereisten vanuit de NEN-1814 en bouwbesluit.
5.3	Werkkast	1x					1 st.	1 st.		Gietvloer	Standaard wand/betegelde wand (achter wasbak)	Open plafond		Cilinderslot		