

Project:	Franse School, Amsterdam					
Projectnmr:	2401/ 087					
Documentnmr:	BV 672					
Betreft:	Ruimte-, materialen- en kleurenstaat					
Datum:	19 februari 2025 (aanbesteding)					
Ruimtenr.	Ruimte	Onderdeel	Ondergrond	Afwerking / Type Nieuw	Kleur	Afmeting
2.04	Gangzone / Trappenhuis					
		vloer	Bestaande vloer (houten vloerbeschot)	Linoleum: Forbo Cocoa	Eucalyptus	
		plint	zie deeltekening Fragment 01			
		wanden	gipsplaat	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		plafond	gipsplaat, verlaagd	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		trap	hout	Linoleum: Forbo Cocoa	Eucalyptus	
		binnenkozijnen	hout/ volspaan deurblad	Schilderwerk	NCS S 0804 G60Y	
2.15	Bergruimte					
		vloer	bestaande vloer	Linoleum: Forbo Cocoa	Eucalyptus	
		wanden	gipsplaat	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		plafond	gipsplaat, verlaagd		RAL9010 (wit)	
3.01	Klaslokaal					
		vloer	nieuwe estrich vloer +egalisatie	Linoleum: Forbo Cocoa	Eucalyptus	
		wanden <1.07m		lambrisering berken multiplex	PU lak, transparant, mat	
		wanden >1.07m	bestaande metselwerkmuur / Faay scheidingswand	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		plafond	gipsplaat	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		akoestiek	gipsplaat	Ecophon panelen, gelijmd	RAL 9010 (wit)	1200x600, randen afgewerkt
		spanten	bestaande houten spanten	Lak, zijdeglans	NCS S 0804 G60Y	
		binnenkozijnen	hout/ volspaan deurblad	Schilderwerk	NCS S 0804 G60Y	
3.02	Gangzone / Trappenhuis					
		vloer	nieuwe estrich vloer +egalisatie	Linoleum: Forbo Cocoa	Eucalyptus	
		wanden <1.07m	gipsplaat	lambrisering berken multiplex	PU lak, transparant, mat	
		wanden >1.07m	gipsplaat	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		plafond	gipsplaat,	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		spanten	bestaande houten spanten	Lak, zijdeglans	NCS S 0804 G60Y	
		binnenkozijnen	hout/ volspaan deurblad	Schilderwerk	NCS S 0804 G60Y	
3.03	Bibliotheek					
		vloer	nieuwe estrich vloer +egalisatie	Linoleum: Forbo Cocoa	Eucalyptus	
		wanden <1.07m		lambrisering berken multiplex	PU lak, transparant, mat	
		wanden >1.07m	bestaande metselwerkmuur / Faay scheidingswand	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		plafond	gipsplaat	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		akoestiek	gipsplaat	Ecophon panelen, gelijmd	RAL 9010 (wit)	1200x600, randen afgewerkt
		spanten	bestaande houten spanten	Lak, zijdeglans	NCS S 0804 G60Y	
		binnenkozijnen	hout/ volspaan deurblad	Schilderwerk	NCS S 0804 G60Y	
		dakkapellen		Bruynzeel Antisone standaard	Beuk veneer	