



- Detail X aandoening detail
- | <u>Afboltingen Bouwbesluit</u> | Brandveiligheid |
|--------------------------------|-----------------------|
| VR Verplaatrante | |
| FR Functierante | WDBO 30min |
| BCR Bcdruimte | WDBO 60min |
| TR Toelatrante | WDBO 30min zelfatlend |
| BR Begraante | WDBO 60min zelfatlend |
| MR Merkruimte | |
| TCR Technische ruimte | |
| VKR Verkeersruimte | |
- Kleur en materialen: zie beekbepaalende principedetailering
- Daglicht:
- Alle verbouwingen volken aan de minimale eis voor 'verbouw' uit het bouwbesluit 2012 volgens het rechts verkenen niveau met een minimum van 0,5m² daglichtoppervlak.
- Zie rapporte S&W Bouwkundige Ingenieurs: Rapportage Bbl V1,3
- Luchtwisselring:
- Zie rapportage S&W Bouwkundige Ingenieurs: Rapportage Bbl V1,3
- Vloersafschiedingen volgens bouwbesluit afdeling 2.4 en 2.5, Breedte, op- en aantreden paf volgens specificatie op tekening.
- Glazen afschiedingen en veiligheidsglas volgens NEN3569 en bouwbesluit artikel 2.17 en 2.18 en 2.19 en 2.20.
- Nieuwe uilwendige afschiedingen voorzien van de benodigde folies en waterkerende maatregelen i.d.v. een juiste en volledige bouwkundige werking van de betreffende afschiedingsconstructies.
- Inbraakwerendheid volgens PKW en bouwbesluit artikel 2.215.
- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructies in een uilwendige afschieding voorzien van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die volkoot aan de in die norm aangegeven minimale weerstandsklasse.
- Waring raten en muizen volgens bouwbesluit Artikel 3.10 Bescherming tegen raten en muizen
- Volgens opgave en uitgever adviseurs:
- Brandveiligheid maatregelen volgens rapportage S&W Bouthechnisch Ingenieurs: Rapportage Brandveiligheid V1,3
- Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid bouwplaats nader te specificeren door aannemer
- Definitieve tekeningen, -installatie-, veiligheidsprincipes tekeningen worden naar overleed, uiletek 3 wesen voor uitvoering op dat onderdeel.

0 2m 8m

Maten in het werk te controleren

Wijzigingen constructie(onderdelen) volgens opgave constructeur

