

Project: Franse School, Amsterdam
Projectnmr: 2401/ 087
Documentnmr: BV 672 wijziging A
Betreft: Ruimte-, materialen- en kleurenstaat
Datum: 14 maart 2025 (aanpassingen tov OV)

Ruimtenr.	Ruimte	Onderdeel	Ondergrond	Afwerking / Type Nieuw	Kleur	Afmeting
2.04	Gangzone / Trappenhuis					
		vloer	Bestaande vloer (houten vloerbeschot)	Linoleum: Tarkett Veneto xf2 Bfl	NTB/ Camel/ Sisal	brandklasse Bfl S2
		plint	zie deeltekening Fragment 01	multiplex berken / linoleum	transparant afgewerkt	brandklasse Bfl S2
		wanden	gipsplaat	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		plafond	gipsplaat, verlaagd	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		trap	hout	Linoleum: Tarkett Veneto xf2 Bfl	NTB/ Camel/ Sisal	brandklasse Bfl S2
		binnenkozijnen	hout/ volspaan deurblad	Schilderwerk	NCS S 0804 G60Y	
2.15	Bergruimte					
		vloer	bestaande vloer	Linoleum: Tarkett Veneto xf2 Bfl	NTB/ Camel/ Sisal	brandklasse Bfl S2
		wanden	gipsplaat	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		plafond	gipsplaat, verlaagd		RAL9010 (wit)	
3.01	Klaslokaal					
		vloer	nieuwe estrich vloer +egalisatie	Linoleum: Tarkett Veneto xf2 Bfl	NTB/ Camel/ Sisal	brandklasse Bfl S2
		wanden <1.07m		lambrisering berken multiplex	PU lak, transparant, mat	
		wanden >1.07m	bestaande metselwerkmuur / voorzetwand	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		plafond	gipsplaat	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		akoestiek	gipsplaat	Ecophon panelen, gelijmd	RAL 9010 (wit)	1200x600, randen afgewerkt
		spanten	bestaande houten spanten	Lak, zijdeglans	NCS S 0804 G60Y	
		binnenkozijnen	hout/ volspaan deurblad	Schilderwerk	NCS S 0804 G60Y	
3.02	Gangzone / Trappenhuis					
		vloer	nieuwe estrich vloer +egalisatie	Linoleum: Tarkett Veneto xf2 Bfl	NTB/ Camel/ Sisal	brandklasse Bfl S2 do
		wanden <1.07m	gipsplaat	lambrisering berken multiplex	lak, transparant, mat	brandklasse Bfl S2 do
		wanden >1.07m	gipsplaat	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		plafond	gipsplaat,	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		spanten	bestaande houten spanten	Lak, zijdeglans	NCS S 0804 G60Y	
		binnenkozijnen	hout/ volspaan deurblad	Schilderwerk	NCS S 0804 G60Y	
3.03	Bibliotheek					
		vloer	nieuwe estrich vloer +egalisatie	Linoleum: Tarkett Veneto xf2 Bfl	NTB/ Camel/ Sisal	brandklasse Bfl S2
		wanden <1.07m		lambrisering berken multiplex	PU lak, transparant, mat	
		wanden >1.07m	bestaande metselwerkmuur	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		plafond	gipsplaat	Stucwerk en sausen	RAL9010 (wit)	
		akoestiek	gipsplaat	Ecophon panelen, gelijmd	RAL 9010 (wit)	1200x600, randen afgewerkt
		spanten	bestaande houten spanten	Lak, zijdeglans	NCS S 0804 G60Y	
		binnenkozijnen	hout/ volspaan deurblad	Schilderwerk	NCS S 0804 G60Y	
		dakkapellen		Bruynzeel Antisone standaard	Beuk veneer	
3.04	Technische ruimte					
		vloer	bestaande vloer (houten vloerbeschot)	geen		
		wanden	bestaande scheidingswanden	geen		
		plafond	gipsplaat	geen		
		spanten	bestaande houten spanten	geen		
		binnenkozijnen	bestaande kozijnen	geen		
3.05	Bergruimte					
		vloer	bestaande vloer (houten vloerbeschot)	geen		
		wanden	gipsplaat	geen		
		plafond	gipsplaat	geen		
		spanten	bestaande houten spanten	geen		
		binnenkozijnen	bestaande kozijnen	geen		
		dakkapellen	Bestaande dakkapellen	geen		