

Nota van Inlichtingen 4, perceel 4 EU aanbesteding beeldbepalende beheertaken groen Neder-Betuwe

Nr.	Perceel	Vraag	Antwoord
1	4	U stelt in de besteksgroepen 20 Incidentele- en noodkap bomen (bomen die in individueel of kleine aantallen in een deelopdracht worden opgedragen) en 21 Individuele- of kleine groepen bomen geclusterd (bomen die individueel of in kleine groepen staan, maar geclusterd in een deelopdracht worden opgedragen). Het verschil tussen beide groepen is onduidelijk. Kunt u deze nader toelichten?	Bestekspost 20 betreft incidentele bomen en bomen die middels noodkap verwijderd moeten worden. Bestekspost 21 betreft reguliere deelopdracht. De reactietijd, aangegeven in 51 06 01 is hier belangrijk. Noodkap/incidenteel (groep 20) = binnen 1 dag, reguliere deelopdracht (groep 21 = aanvang binnen 20 werkdagen).
2	4	In groep 20 wordt gesproken over noodkap. Dit suggereert mogelijk dat er een bepaalde reactietijd verbonden zit aan deze opgedragen bomen. Kunt u bevestigen dat er eenzelfde reactietijd als een gewone deelopdracht zit op de opgedragen bomen in groep 20.	In het geval van noodkap of calamiteit zit hier niet dezelfde reactie tijd op als bij een reguliere deelopdracht. Zie 51 06 01 lid 01: <i>De aannemer verplicht zich om binnen 1 dag na afroep aan te vangen met de uit te voeren rooi-, snoei-, of opruimwerkzaamheden in geval van een calamiteit of noodkap.</i>
3	4	In bestekspost 200010 stelt u dat de aannemer eigenaar wordt van het stamhout en de vrijgekomen stobben. Echter in besteksposten 200020+200030+200040+200050 wordt hier niet meer over gesproken. Kunt u bevestigen dat de gemeente Neder-Betuwe eigenaar wordt van het vrijgekomen stamhout en stobben in laatstgenoemde besteksposten? En kunt u aangeven binnen een straal van hoeveel km deze moeten worden afgevoerd?	Nee dit wordt gewijzigd. Bij posten 200020+200030+200040+200050 wordt de aannemer ook eigenaar van het vrijgekomen stamhout en stobben.
5	4	U heeft de besteksposten in groepen 20 en 21 onnodig geclusterd. U stelt zowel het verwijderen als het wegfreen van de stobbe in één bestekspost. Deze moeten worden onderverdeeld in een bestekspost verwijderen boom en een bestekspost stobbe wegfreen. Het HBB 2022 stelt nml. dat de diameter van de te verwijderen boom wordt bepaald a.d.h.v. borsthoogte en de diameter van de weg te frezen stam wordt bepaald door ‘diameter gemeten in cm op maaiveldhoogte, kruislings gemeten ‘grootste waarde’. Dit betekent dat als er een boom moet worden verwijderd met een diameter van 1,00 m op borsthoogte dat deze in een andere bestekspost valt dan de weg te frezen stobbe hiervan, omdat de stobbe in praktijk een grotere diameter heeft dan 1,00 op maaiveld. Hoe gaat de gemeente om met de afrekening hiervan? En het verzoek is om de besteksposten te splitsen in de verwijderen bomen en te verwijderen stobben.	Hier blijven we bij een post. Aannemer kan hier rekening mee houden in de prijsstelling. In de praktijk ook niet praktisch om dit op te delen.
5	4	U dient de besteksposten in de groepen 20+21 te staffelen. De aantallen die nu vermeld staan, zijn fictief en hierdoor niet te calculeren. U stelt namelijk in de uitvraag dat het mogelijk is dat de aannemer een opdracht krijgt om één incidentele/individuele boom te verwijderen incl. het wegfreen van deze stobbe. De prijs voor het verwijderen van één boom zal anders zijn, dan dat er een opdracht wordt gegeven om 3 óf 10 bomen te verwijderen. U dient deze op grond van de Gids Proportionaliteit te staffelen.	Bij groep 20 heeft inschrijver mogelijkheid om het verwijderen van 1 boom af te prijzen. Post 20 is voor noodkap. Als er 3 bomen met noodkap verwijderd worden binnen 1 deelopdracht dan krijgt de aannemer 3x een individueel afgeprijsde boom betaald. Hetzelfde geldt voor groep 21, maar hierin zullen de aantallen per deelopdracht doorgaans hoger zijn. geen tekstuele wijzigingen

6	4	Kunt u aangeven waarom de gemeente Neder-Betuwe heeft gekozen om de besteksgroepen 20+21 uit te vragen op de manier waarop deze nu is uitgevraagd en waarom er niet is gekozen om incidentele/individuele/kleine groepen/noodkapbomen op tbs posten uit te vragen. De prijzen zullen daardoor aanzienlijk worden verlaagd voor de gemeente. Bij het uitgeven van een opdracht kan op basis van tbs posten in samenwerking met de aannemer worden gekeken naar de inzet medewerkers en machines en een urenbegroting worden opgesteld.	Post 20 betreft veelal noodkap. Bij overige incidentele opdrachten en meldingen kan er door directie voor worden gekozen voor uitvoering op basis van tbs posten.
7	4	U stelt in de besteksgroepen 20+21 dat de bomen zowel in gras, beplanting en verharding kunnen staan. In besteksgroep 23 worden besteksposten beschreven over het egaliseren en het zaaien, maar er zijn geen besteksposten opgenomen m.b.t. het afbreken en aanbrengen verharding/bestrating. U bent als gemeente hierdoor verantwoordelijk voor het afbreken en aanbrengen van de verharding/bestrating. Kunt u dit bevestigen? En hoe wordt er omgegaan m.b.t. de planning en overeenstemming van de werkzaamheden m.b.t. het wegfrezen. Het dient nml. in een bepaalde werkgang te worden uitgevoerd.	Grote oppervlakten straatwerk door eigen ploeg/civil aannemer van aanbestedende partij. Weghalen/terugleggen van kleine aantallen (element)verhardig om het stobbefrezen volgens bestekspost uit te kunnen voeren, dient te zijn inbegrepen. In overleg met directie werkzaamheden op elkaar afstemmen.
8	4	U stelt in besteksgroep 4 de tbs posten bepaalde tijdstippen vast. Echter zijn er geen besteksposten opgenomen m.b.t. de reactietijd i.v.m. stormschade of dergelijke andere situaties waarbij het noodzakelijk is om binnen een x-tijd werkzaamheden uit te voeren. Kunt u hiervoor besteksposten opnemen?	Zie 51 06 01 in deel 3.
9	4	U stelt in besteksgroep 4 de tbs posten bepaalde tijdstippen vast. Echter zijn er geen besteksposten opgenomen m.b.t. de reactietijd i.v.m. stormschade of dergelijke andere situaties waarbij het noodzakelijk is om binnen een x-tijd werkzaamheden uit te voeren. Kunt u omschrijven hoe er wordt omgegaan met reactietijd en wat voor werkzaamheden zullen onder deze besteksposten kunnen vallen?	Zie 51 06 01 in deel 3.
10	4	Kunt u omschrijven wat voor soorten werkzaamheden er worden uitgevoerd onder de tbs posten?	Op aanwijzen van de directie kunnen werkzaamheden op tbs posten worden uitgevoerd. Dit zijn veelal werkzaamheden die verband houden met boomverzorging in de breedste zin van het woord. Dit zijn veelal meldingen van inwoners die niet in een reguliere deelopdracht kunnen worden verwerkt, maar ook extra inzet van een afgeprijsde medewerker die nodig is voor een werk.
11	4	Vallen meldingen van losse bomen m.b.t. snoeiwerkzaamheden en werkzaamheden buiten het HBB onder de tbs posten?	Werkzaamheden die niet in besteksposten vallen worden, op verzoek van de opdrachtgever uitgevoerd middels de t.b.s. posten

12	4	U stelt in besteksposten 410040+410050 een eenheid vast van ‘uren’ incl. het aan-en afvoeren van de hoogwerkers. Wanneer er een hoogwerker voor één uur ter beschikking wordt gesteld zal dit vele malen hoger zijn, dan dat er een hoogwerker 8 uren ter beschikking wordt gesteld. Kortom deze besteksposten zijn onnodig geclusterd. Kunt u de eenheid veranderen naar ‘dagen’ of een minimum aantal in te zetten uren vermelden om zo een prijsberekening te maken? En het aan-en afvoeren van de hoogwerker zou apart vermeld moeten worden i.v.m. onnodig clusteren.	Aan de inschrijver om dit te verwerken in de eenheidsprijs.
13	4	In bestekspost 300010 stelt u dat het registreren worden uitgevoerd in door gemeente aangegeven software. Kunt u aangeven welke software er beschikbaar wordt gesteld door de gemeente?	Op dit moment is nog niet 100% zeker welke software gebruikt gaat worden, maar waarschijnlijk is dit Geovisia Online.
14	4	U stelt in 51 02 06 dat de boomverzorger aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven door auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur. Kunt u aangeven waarom u stelt dat deze erkend moet zijn door Stichting Groenkeur? Stichting Groenkeur geeft geen European Treeworker certificaten uit en doet ook geen erkenning hiervan. Zij geven alleen de volgende persoonscertificaten uit: BVC, Medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud, Medewerker Dak- en Gevelbegroening aanleg, Dak- en Gevelbegroening voorman/uitvoerder, Veilig werken op hoogte en Kleurkeur. ETW is hier geen onderdeel van en staat los van Stichting Groenkeur.	Dat is correct. Het gaat erom de boomverzorger aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven door auspiciën van de European Arboricultural Council. Wel borgt de BRL Boomverzorging (Groenkeur), inzet van ETW-ers.
15	4	U stelt in 51 06 01 onder lid 04: Bij de opdrachtgever treedt een stormprotocol in werking bij waarschuwingen van het KNMI met de bekende codes geel, oranje en rood. Ook bij een onverwachte storm wordt het protocol in werking gezet. De aannemer is verplicht om bij inwerkingtreding van het stormprotocol 24/7 in geval van calamiteiten binnen 1 uur na melding met tenminste 1 bomenploeg inzetbaar te zijn. Kunt u aangeven welke besteksposten hieronder vallen? In geen van de besteksposten wordt namelijk niet gesproken over een reactietijd van 1 uur.	Hiervoor zijn de tbs posten. De reactietijd staat in deel 3.
16	4	U stelt in besteksgroepen 20+21 dat de te verwijderen om verschillende soorten bomen kan gaan. In 51 55 01 wordt gesproken over vrijgekomen lepenhout. De prijzen voor het afvoeren van verwijderen lepen zijn anders dan het afvoeren van overige bomen. Kunt u besteksposten specifiek voor het verwijderen van lepen toevoegen aan de raamovereenkomst?	Aan de inschrijver om dit te verwerken in de eenheidsprijs. Het aantal gemeentelijke iepen is beperkt.
17	4	Dient het plan van aanpak geanonimiseerd te worden ingeleverd?	Nee, de plannen van aanpak hoeven niet geanonimiseerd te worden.