

Inhoudsopgave

2.2	Nadere beschrijving	1
1	Vorbereidende werkzaamheden	2
10	Werkvoorbereiding	2
103	Scheepvaartvoorzieningen	2
104	Landzijdige voorzieningen	2
2	Kade constructie	2
20	Gereed maken kade	2
200	Opbreek werk	2
4	Aanvullen en afwerken kade	2
42	Landzijdig	2
43	Voorzieningen toekomstige walstroomaansluiting	3
8	Werk van algemene aard	4
80	Onderzoeken en metingen	4
800	Deformatiemetingen kade	4

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Voorbereidende werkzaamheden				
10			Werkvoorbereiding				
103			Scheepvaartvoorzieningen				
103020			Instandhouden ballenlijn / boeien Hoeveelheid resultaatsverplichting '0 week' vervalt en wordt vervangen door: '32 week'.				
103020	621099		Instandhouden ballenlijn / boeien Betreft: Instandhouden ballenlijn / boeien die zijn aangebracht volgens bestekspostnr. 103010. Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk Met materialen en materieel van de aannemer	week	32,00	V	
103050			Instandhouden bouwinformatiebord Hoeveelheid resultaatsverplichting '0 week' vervalt en wordt vervangen door: '32 week'.				
103050	621099		Instandhouden bouwinformatiebord Betreft: Instandhouden bouwinformatiebord die is aangebracht volgens bestekspostnr. 103040. Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk. Het bord tenminste 1 keer per week inspecteren en schoonmaken. Met materialen en materieel van de aannemer	week	32,00	V	
104			Landzijdige voorzieningen De aannemer wordt erop gewezen dat op de kade een maximale bovenbelasting van 5 kNm ² is toegestaan.				
104040			Maatregelen volgens BLVC-kader Bestekspost wordt toegevoegd aan het bestek.				
104040	109999		Maatregelen volgens BLVC-kader Betreft: het uitvoeren van de maatregelen die voortvloeien uit het BLVC-kader, zie bijlage 1 bij dit bestek.	EUR		N	
2			Kade constructie				
20			Gereed maken kade				
200			Opbrek werk				
200010			Opbreken prefab betonplaten Hoeveelheid resultaatsverplichting '1.320 m2' vervalt en wordt vervangen door: '660 m2'. De tekst 'twee rijen' vervalt en wordt vervangen door: 'één rij'. Na de eerste zin wordt de volgende tekst toegevoegd: 'De betonplaten hebben een afmeting (lxbxh) van 2,0 x 2,0 x 0,14 m.'.				
200010	831799		Opbreken prefab betonplaten Betreft: één rij prefab betonplaten langs de kade volgens tekening BJ8285-RHD-BO-ZZ-DR-V-1001. De betonplaten hebben een afmeting (lxbxh) van 2,0 x 2,0 x 0,14 m. De prefab betonplaten, ten behoeve van hergebruik optassen langs de kade, zodanig dat het normale verkeer niet wordt gehinderd.	m2	660,00	V	
4			Aanvullen en afwerken kade				
42			Landzijdig				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
420050			Aanbrengen prefab betonplaten Hoeveelheid resultaatsverplichting '326 st' vervalt en wordt vervangen door: '165 st'. De tekst 'twee rijen' vervalt en wordt vervangen door: 'één rij'.			
420050	831799		Aanbrengen prefab betonplaten Betreft: één rij prefab betonplaten langs de kade, terugplaatsen waar ze zijn verwijderd volgens tekening BJ8285-RHD-BO-ZZ-DR-V-1001 De prefab betonplaten die zijn verwijderd volgens bestekpostnr. 200010 terugplaatsen op het verdichte en geprofileerd zandbed. Na aanbrengen van de voorzieningen voor toekomstige walstroomaansluiting volgens bestekspostnrs. beginnend met 43 De platen die overblijven vervallen aan de aannemer, vier stuks, in verband met putten voor de voorzieningen voor toekomstige walstroomaansluiting.	st	165,00	V
43			Voorzieningen toekomstige walstroomaansluiting			
430010			Opbreken prefab betonplaten Na de eerste zin wordt de volgende tekst toegevoegd: 'De betonplaten hebben een afmeting (lxbxh) van 2,0 x 2,0 x 0,14 m.'			
430010	831799		Opbreken prefab betonplaten Betreft: drie prefab betonplaten richting de weg, ter hoogte van de Havenstraat 10, waar ze zijn verwijderd volgens tekening BJ8285-RHD-BO-ZZ-DR-V-1001. De betonplaten hebben een afmeting (lxbxh) van 2,0 x 2,0 x 0,14 m. De prefab betonplaten, ten behoeve van hergebruik optassen langs de kade, zodanig dat het normale verkeer moet wordt gehinderd.	m2	12,00	V
430020			Graven en aanvullen sleuf. De tekst 'Betreft: sleuf ... t/m ... de putten' vervalt en wordt vervangen door: 'Betreft: sleuf ten behoeve van aanleg mantelbuizen tussen put nr. 2 en 3, volgens tekening BJ8285-RHD-BO-ZZ-DR-N-8001 Inclusief grondwerk ten behoeve van aanleg van de putten.'			
430020	240201		Graven en aanvullen sleuf. Betreft: sleuf ten behoeve van aanleg mantelbuizen tussen put nr. 2 en 3, volgens tekening BJ8285-RHD-BO-ZZ-DR-N-8001 Inclusief grondwerk ten behoeve van aanleg van de putten 9. In zand dat is verdicht volgens bestekspostnr. 420030 5. Sleufdiepte 0,60 m 4. Sleufbreedte 0,60 m 1. Betreft nieuw kabel- of leidingtracé 9 De aanvulling verdichten	m	120,00	V
430030			Graven en aanvullen sleuf. De tekst 'Betreft: sleuf ... t/m ... de putten' vervalt en wordt vervangen door: 'Betreft: sleuf ten behoeve van aanleg mantelbuizen tussen put nr. 1 en 2 en tot de eindkappen ter hoogte van Havenkade 10, volgens tekening BJ8285-RHD-BO-ZZ-DR-N-8001 Inclusief grondwerk ten behoeve van aanleg van de putten.'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
430030	240201		Graven en aanvullen sleuf. Betreft: sleuf ten behoeve van aanleg mantelbuizen tussen put nr. 1 en 2 en tot de eindkappen ter hoogte van Havenkade 10, volgens tekening BJ8285-RHD-BO-ZZ-DR-N-8001 Inclusief grondwerk ten behoeve van aanleg van de putten 9. In zand dat is verdicht volgens bestekspostnr. 420030 .5. Sleufdiepte 0,60 m .6. Sleufbreedte 0,80 m .1. Betreft nieuw kabel- of leidingtracé .9 De aanvulling verdichten	m	130,00	V	
430050			Plaatsen kabelput Bestekspost wordt vervangen door een nieuwe bestekspost 430050.				
430050	264199		Plaatsen kabelput Betreft: kabelputten 1, 2 en 3 volgens tekening BJ8285-RHD-BO-ZZ-DR-N-8001 Put afmetingen: lxbxh 2,0 x 0,8 x 0,6 m Inclusief niet afsluitbare betonnen deksel, minimaal verkeersklasse E. Aansluitingen nominale middellijn kabelbuis: 160 mm: - kabelput 3: 2 stuks langs de kade richting put 2 - kabelput 2: 2 stuks langs de kade richting put 3 3 stuks langs de kade richting put 1 - kabelput 1: 3 stuks langs de kade richting put 2 3 stuks haaks op de kade richting Havenkade Putten stellen in de sleuven die zijn gegraven volgens bestekspostnrs. 430020 en 430030	st	3,00	N	
8			Werk van algemene aard				
80			Onderzoeken en metingen				
800			Deformatiemetingen kade				
800040			Uitvoeren deformatiemetingen. Deficode 9, positie 1, de verwijzing naar '41.05.08' vervalt en wordt vervangen door: '41.05.07'.				
800040	412403		Uitvoeren deformatiemetingen. Betreft het vastleggen van de eindsituatie van de constructie(s) Betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de volgende objecten: bestaande kade 9. Eindmeting conform het gestelde in deel 3 artikel 41.05.06 en 41.05.07	EUR		N	3,00 L