

Lozingseisen SNB



Tabel 1 De in onderstaande tabel genoemde parameters/ stoffen mogen ter plaatse van meetinrichting 2 niet meer bedragen dan de daarbij vermelde waarden:

	Parameters/ stoffen	Maximaal	Eenheid
a.	Afvoerhoeveelheid	990	m ³ /etmaal
b.	Afvoerhoeveelheid	260.000	m ³ /jaar
c.	Vervuilingswaarde	6.500	i.e./etmaal
d.	Gemiddelde * vervuilingswaarde	4.500	i.e./etmaal
e.	N-totaal	35.000	kg/jaar
f.	Arseen (als As)	0,52	kg/jaar
g.	Kwik (als Hg)	0,11	kg/jaar
h.	Nikkel (als Ni)	2,86	kg/jaar
i.	Lood (als Pb)	2,34	kg/jaar
j.	PAK's	0,16	kg/jaar
k.	EOX	2,58	kg/jaar

*.= als voortschrijdende gemiddelde van 10 opeenvolgende volumeproportionele etmaalmonsters die niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen hoeven te worden.

Tabel 2 De in onderstaande tabel genoemde parameters/ stoffen mogen, ter plaatse van meetinrichting 2, niet meer bedragen dan de daarbij vermelde waarden:

	Parameters/ stoffen	Etmaalmonster	Steekmonster	Eenheid
a.	Cadmium als Cd	Niet aantoonbaar*	Niet aantoonbaar*	µg/l
b.	Chroom als Cr	25	50	µg/l
c.	Koper als Cu	60	120	µg/l
d.	Lood als pb	25	50	µg/l
e.	Nikkel als Ni	35	70	µg/l
f.	Zink als Zn	125	250	µg/l
g.	Zilver als Ag	5	10	µg/l
h.	Arseen als As	5	10	µg/l
i.	Kwik als Hg	2	4	µg/l
j.	Chloride als Cl	5.000	10.000	mg/l
k.	Sulfaat als SO ₄	1.000	2.000	mg/l
l.	Calcium als Ca		125	mg/l
m.	Magnesium als Mg		15	mg/l
n.	PAK	5	10	µg/l
o.	EOX	30	60	µg/l
p.	N-totaal	300		mg/l
q.	PCDD en PCDF	Niet aantoonbaar**	Niet aantoonbaar**	ng/l
r.	Thallium	Niet aantoonbaar***	Niet aantoonbaar***	µg/l
s.	VOX		Niet aantoonbaar***	µg/l

* bij een aantoonbaarheidsgrens van 0,4 µg/l;

** bij een aantoonbaarheidsgrend van 0,1 ng/l per isomeer;

** bij een aantoonbaarheidsgrens van 10 µg/l.