

2024

Materialeninventarisatie



KP
ADVISEURS

Projectnummer: 240436

19-7-2024



+31 (0)348 47 80 50



Dorpstraat 50
3411 AG Lopik



info@kp-adviseurs.nl



www.kp-adviseurs.nl

MATERIALENINVENTARISATIE

Locatie: Voormalige winkelpanden,
Kruisstraat 30-32, 2011 PZ te Haarlem

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Contactpersoon: M. (Michiel) van Kesteren



Uitgevoerd door: KP Adviseurs BV
Projectnummer: 240436-S01

Status rapportage: Definitief
Versie rapportage: 01
Onderzoeker: De heer Y. Visser

Datum onderzoek: 10 juli 2024
Datum rapport: 19 juli 2024
Gecontroleerd door: G. de Redelijkheid
Paraaf: 



FOTO'S ONDERZOEKSLOCATIE



INHOUDSOPGAVE

FOTO'S ONDERZOEKSLOCATIE

1	INLEIDING	1
1.1	Reikwijdte van het onderzoek	1
1.2	Opzet onderzoek	1
2	RESULTATEN MATERIALENINVENTARISATIE.....	3
2.1	Deskresearch	3
2.2	Materialeninventarisatie.....	4
3	VERANTWOORDING.....	16
4	LITERATUUROPGAVE.....	17

BIJLAGEN

1. Overzichtstabel materialeninventarisatie
2. Materiaal paspoorten
3. Locatieoverzicht

1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Haarlem is door KP Adviseurs BV een materialeninventarisatie uitgevoerd ter plaatse van de herontwikkelingslocatie aan de Kruisstraat 30 - 32 te Haarlem.

Aanleiding

Het vooruitzicht is, dat er in Nederland, in 2050 nul procent netto- uitstoot van broeikassen is, zonder uitputting van grondstoffen. In 2030 zou dit al 50 procent moeten zijn. Dit betekent, dat gebieden, Gebouwen en infrastructuur worden ontwikkeld en hergebruikt zonder de leefomgeving te vervuilen, ecosysteem aan te tasten en natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten.

Milieuvoordelen

Het hergebruiken van materialen past volledig in de voornoemde transitieagenda. Ook werkt het volledig mee aan de doelstellingen conform de klimaatwet, aangezien het uiteindelijk moet gaan om circulair bouwen en daardoor nul procent uitstoot van stikstoffen. De rapportages van ons bevatten naast de diverse herbruikbare materialen ook de CO2 waardes. En dat heeft weer invloed op de Milieukosten Indicator "MKI" en de Milieuprestatie van Gebouwen "MPG". Hoe meer materialen er hergebruikt worden, hoe lager de Milieukosten Indicator is en hoe beter de Milieuprestatie van het Gebouw zou zijn.

Doelstelling

De doelstelling van deze materialeninventarisatie is zoveel mogelijke bouwstromen op te nemen, welke in aanmerking komen om circulaire te worden hergebruikt.

1.1 Reikwijdte van het onderzoek

De reikwijdte van het onderzoek betreft 4 lagen gelegen aan:

- Kruisstraat 30 - 32, 2011 PZ te Haarlem.

1.2 Opzet onderzoek

Het onderzoek omvat een drietal trajecten, te weten de deskresearch, de materialeninventarisatie en de rapportage. Alle drie de trajecten zijn hieronder toegelicht.

Deskresearch

Voorafgaand aan de materialen inventarisatie is er een deskresearch uitgevoerd. Hierbij zijn alle aangeleverde tekeningen en beschikbare plattegronden en documenten uitvoerig bestudeerd en verwerkt in onze KP app. Daarnaast wordt er gekeken naar vergelijkbare projecten die in het verleden al een keer geïnventariseerd zijn en geregistreerd staan in de KP app. Met deze informatie kunnen we beter voorspellen welke materialen er vrij gaan komen bij het te inventariseren gebouw.

Materialeninventarisatie

Met deze inventarisatie brengen we alle materialen die in het gebouw aanwezig zijn in kaart, waarbij we per materiaal aangeven welk hergebruik potentie het materiaal heeft. Bij de materialeninventarisatie wordt een onderscheid gemaakt in een drietal hergebruikswaarden, te weten het product hergebruik, hoogwaardige recycling en laagwaardige recycling.

Product hergebruik: Het gaat hierbij om het volwaardig hergebruiken van producten in zijn geheel, 'één op één', in dezelfde functie door een andere gebruiker.

Hoogwaardige recycling: Hierbij worden grondstoffen optimaal benut in de keten en worden externe effecten op het milieu zoveel mogelijk beperkt, doordat deze voor eenzelfde toepassing worden hergebruikt. Als grondstoffen in een andere keten (en toepassing) worden hergebruikt voor een productieproces is er vaak meer arbeid en energie nodig om er een geschikte grondstof voor een productieproces van te maken.

Laagwaardige recycling: Hierbij krijgen grondstoffen een nieuwe functionele bestemming. Doordat de grondstoffen in een andere toepassing (laagwaardigere) worden gebruikt, is de bewerking en de milieu-impact vaak hoger.

Rapportage

Alle verkregen gegevens en data worden verwerkt in de KP applicatie en verwerkt in de rapportage op basis van circulariteit, financiën en CO2 emissies. Van alle opgenomen materialen is er een materiaalpaspoort uitgewerkt.

2 RESULTATEN MATERIALENINVENTARISATIE

2.1 Deskresearch

Van de locatie zijn de onderstaande onderzoeksrapporten beschikbaar en doorgenomen:

- Asbestrapportage, MVM Asbestinventarisatie, rapportnummer 07-D070141/24.0183, d.d. 26 juni 2024;

In deze rapportages zijn een aantal asbesthoudende producten opgenomen, die dan ook zijn uitgesloten van de materiaalinventarisatie. Onderstaand is een overzicht weergegeven van de betreffende materialen:

Asbest:

- Kruisstraat 30-32: Plafond; LMK dakopbouw;
- Kruisstraat 30-32: Vinyltegels; overloop en gang 2^e etage;
- Kruisstraat 30-32: Golfplaten; dak/zijgevel;
- Kruisstraat 30-32: Borstweringspanelen; gang 2^e etage;
- Kruisstraat 30-32: Vinyltegels; kamer 2^e etage;
- Kruisstraat 30-32: Linex kanalen; bg & 1^e verdieping;
- Kruisstraat 30-32: Kanaal; cv-ruimte kelder;
- Kruisstraat 30-32: Pakkingen; cv-ruimte kelder;
- Kruisstraat 30-32: CV-ketels; cv-ruimte kelder;
- Kruisstraat 30-32: Plafond; stookruimte 2^e etage.

Chroom-6:

Er zijn geen rapportages beschikbaar van de locatie. Hierdoor kunnen we onderstaande materialen niet uitsluiten van chroom-6:

- Nr. 53: Balustraden;
- Nr. 57: Balustraden;



2.2 Materialeninventarisatie


In bijlage 1 zijn de aangetroffen materialen weergegeven onderverdeeld in een hoofdcategorie, grondstof, losmaakbaarheid en hergebruikswaarde.

In de bijgevoegde materialen paspoorten zijn zowel de percentages en tonnages weergegeven van de afkomende producten in relatie tot de verschillende hergebruikswaarde en de CO2 impact van de opgenomen materialen.

Hieronder is een tabel opgesteld waarin alle herbruikbare materialen zijn verwerkt. Voor de afmetingen verwijzen wij u naar de materialenoverzicht en paspoorten in de bijlage.

Herbruikbare materialen		
Systeemplafond	In de winkelpanden zit een gipsplaat systeemplafond. Deze verkeren in prima staat en zijn herbruikbaar.	
Airco units	In het pand zitten meerdere airco-units van het merk DAIKIN. Verkeren in prima staat, echter is het onbekend of deze nog werkzaam zijn. Bruikbaarheid is n.t.b.	


Spiegels	Meerdere spiegels aanwezig op de 1 ^e etage. Deze verkeren in prima staat en zijn 1 op 1 herbruikbaar.	
Naaimachines	Bij binnenkomst vallen meteen 11 stuks aan authentieke naaimachines op. Deze zijn 1 op 1 herbruikbaar als decoratie.	 
Lift	Lift is momenteel buiten gebruik, oorzaak onbekend. Echter zijn eventuele afkomende onderdelen herbruikbaar. De lift bevindt zich op de bg, 1 ^e en 2 ^e etage.	 

Led verlichting	Led verlichting verkeert in prima staat en is 1 op 1 herbruikbaar.	 
Stalen balustrades	Op de 1^e etage bevinden zich meerdere maten aan balustrades. Deze verkeren in prima staat en zijn 1 op 1 herbruikbaar.	  


Trapleuning/balustraden	Mooie stalen trapleuningen welk in goede staat zijn. Deze zijn los of met de gehele trap her te gebruiken.	
Houten traptreden	Houten traptreden verkeren in goede staat en zijn 1 op 1 herbruikbaar.	

Buitenkozijn	Mooie hardhouten buitenkozijnen met deur verkeren in prima staat en zijn 1 op 1 herbruikbaar.	
Stalen trapondersteuners	De trap wordt ondersteund door 3 stalen poten. Deze zijn samen met de trap 1 op 1 herbruikbaar.	
Pakken laminaat met ondervloer	Op de begane grond bevinden zich overgebleven pakken laminaat en bijhorende ondervloer. Deze zijn z.g.a.n. en nog goed te gebruiken.	

Noodverlichting	Door het gehele pand is led- noodverlichting te vinden. Deze verkeren in een prima staat en zijn goed herbruikbaar.	
Brandhaspels	Er zijn 2 merken brandslangen te vinden in het pand, van het merk ANSUL & AJAX. Deze zijn momenteel niet meer gekeurd. Na keuring zijn deze nog goed te gebruiken.	


Tapijttegels	In de kelder liggen tapijttegels. Deze dienen voor hergebruik goed gereinigd te worden.	
Wandpanelen	Op de 1^e etage bevinden zich "akoestische" wandpanelen. Deze zijn na een likje verf prima her te gebruiken.	

Buitenkozijnen	Op de begane grond zijn diverse hardhouten buitenkozijnen aanwezig. Deze verkeren in prima staat en zijn herbruikbaar.	
-----------------------	---	---

Buitenkozijnen	Op de 2^e etage bevinden zich diverse maten hardhouten kozijnen welk prima herbruikbaar zijn.	
Trapleuning	Van de 1^e naar de 2^e etage bevindt zich een trap met houten trapleuningen. Deze zijn na wat aandacht prima her te gebruiken.	

Kasten	De eerdergenoemde naaimachines bevinden zich in een net uitziende kast. Deze bevindt zich op de 1 ^e etage en is 1 op 1 herbruikbaar.	
Aluminium buitenkozijnen	Op de 1 ^e etage bevinden zich aluminium buitenkozijnen welke zijn voorzien van enkel glas. Deze kozijnen bevinden zich in prima staat.	 
Trapleuningen en balustraden	Trap van de begane grond naar de 1 ^e verdieping bevinden zich leuningen en balustraden welke in prima staat zijn. Echter is het onbekend of deze chroom-6 houdend zijn.	

		
Binnendeuren	Door het gehele pand bevinden zich diverse binnendeuren met verschillende afmetingen. Deze zijn niet herbruikbaar in de nieuwbouwplannen, wel zijn deze eventueel bruikbaar als zijnde bergingsdeuren o.i.d.	  



3 VERANTWOORDING

KP Adviseurs BV is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiële of juridische belangen te hebben bij de uitkomst van het uitgevoerde onderzoek.

De voorbereiding en werkzaamheden met betrekking tot de inventarisatie zijn met een grote mate van zorgvuldigheid uitgevoerd, waarbij is gestreefd naar een zo compleet mogelijk onderzoek. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat alle materialen zijn opgemerkt. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname betreft.

Dit document is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen KP Adviseurs BV. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het veldwerk is uitgevoerd, is KP Adviseurs BV niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen en voor de eventuele gevolgen daarvan.

Alle afmetingen, gewichten en oppervlaktes zijn geschatte waardes, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Het is niet toegestaan dit rapport, zonder schriftelijke toestemming van KP Adviseurs BV, anders dan in zijn geheel (met inbegrip van bijlagen) te reproduceren.





4 LITERATUUROPGAVE



- MIA & Vamil-regeling, Brochure en Milieulijst 2023,
<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-04/RVO-Brochure-Milieulijst-2023-2.pdf>
- 'NEN 2767' Condiitiemeting NEN 2767;
- ESG-doelen (SDG's (VN)), Sustainable Development Goals (SDG's): 17 doelen voor een duurzame wereld,
<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling>
- MilieuPrestatie Gebouwen MPG & omgevingsvergunning,
<https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/milieuprestatie-gebouwen-mpg>
- Afvalstoffen en CO2 heffing;

BIJLAGE 1




OVERZICHT MATERIALENINVENTARISATIE

MATERIALENOVERZICHT

Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
Adres: Kruisstraat 30 - 32 Haarlem									
Kruisstraat 30-32 1e verdieping -									
5	62.41	Centrale koelapparaten MERK: DAIKIN	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (4 stuk(s))	-	4 stuk(s)	Plastic: Kunststof, generiek 100% geschroefd		Goed	Gebruikssporen
									
6	34.31	Enkelbladig glas	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (22 stuk(s))	2480 x 250 x 2	22 stuk(s)	Glas: Absorberend glas, reflecterend glas 100%	gelijmd	Goed	Gebruikssporen
									
9	70.82	Led lamp	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (7 stuk(s))	-	7 stuk(s)	Plastic: Kunststof, generiek 100% geschroefd		Goed	Gebruikssporen
									
10	32.51	Balustraden	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (1 stuk(s))	4050 x 1040 x 70	1 stuk(s)	Metaal: Staal 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
									
11	32.51	Balustraden	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (1 stuk(s))	2600 x 1040 x 70	1 stuk(s)	Metaal: Staal 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
									
12	32.51	Balustraden	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (1 stuk(s))	3070 x 1040 x 70	1 stuk(s)	Metaal: Staal 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
									
24	54.40	Brandhaspel	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (2 stuk(s))	-	2 stuk(s)		geschroefd	Goed	Gebruikssporen

Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
									
25	70.81	Noodverlichting	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (2 stuk(s))	-	2 stuk(s)	Plastic: Kleefstof 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
									
27	44.50	Systeembekledingen	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (19 stuk(s))	2300 x 750 x 20	19 stuk(s)	Hout: MDF 100%		Goed	Gebruikssporen
		 							
51	47.31	Kasten	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (2 stuk(s))	-	2 stuk(s)	Hout: Hout 100%	geschroefd	Goed	Zo goed als nieuw
									
52	30.32	Buitenkozijn ramen TYPE: VAST GLAS	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (10 stuk(s))	2700 x 1550 x 50	10 stuk(s)	Metaal: Aluminium 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
		 							
53	32.57	Balustrade- en leuningonderdelen	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (2 stuk(s))	1400 x 770 x 40	2 stuk(s)	Metaal: Staal 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
									
54	32.52	Leuningen MATERIAAL: HOUT	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (2 stuk(s))	3160 x 115 x 45	2 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%	geschroefd	Matig	Gebruikssporen
		 							
55	30.33	Binnendeur	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (1 stuk(s))	2115 x 930 x 40	1 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen

Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
56	30.33	Binnendeur	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (1 stuk(s))	2115 x 780 x 40	1 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
57	32.51	Balustraden	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (1 stuk(s))	1630 x 950 x 45	1 stuk(s)	Metaal: Staal 75% Hout: Hardhout 25%	geschroefd	Matig	Gebruikssporen
59	34.31	Enkelbladig glas Enkel glas	Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (20 stuk(s))	1420 x 860 x 2	20 stuk(s)		gekit	Goed	Gebruikssporen

Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
Kruisstraat 30-32 2e verdieping -									
35	34.32	Gelaagd glas	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (9 stuk(s))	1500 x 1460 x 3	9 stuk(s)	Glas: Doorzichtig glas 100%	gekit	Goed	Gebruikssporen
									
37	99.0	Algemeen Kunst	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (3 stuk(s))	-	3 stuk(s)		los	Goed	Gebruikssporen
									
38	53.31	Toilet MONTAGE: STAAND	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (3 stuk(s))	400 x 360 x 0	3 stuk(s)		geschroefd	Matig	Gebruikssporen
									
40	70.81	Noodverlichting TYPE: VAN LIEN	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (14 stuk(s))	-	14 stuk(s)	Plastic: Kunststof, generiek 100%	los	Goed	Gebruikssporen
									
43	30.33	Binnendeur	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (3 stuk(s))	1990 x 820 x 40	3 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%	geschroefd	Matig	Gebruikssporen
									
44	30.33	Binnendeur	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (1 stuk(s))	2000 x 825 x 40	1 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%	geschroefd	Matig	Gebruikssporen
									
45	30.33	Binnendeur	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (4 stuk(s))	2000 x 780 x 40	4 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%	geschroefd	Matig	Gebruikssporen

Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
46	30.32	Binnenkozijn ramen TYPE: VAST GLAS	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (1 stuk(s))	3000 x 2880 x 100	1 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%	geklemd	Matig	Gebruikssporen
47	30.33	Binnendeur	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (4 stuk(s))	2015 x 725 x 40	4 stuk(s)	Glas: Glas 10% Hout: Hardhout 90%	geschroefd	Matig	Gebruikssporen
48	30.32	Buitenkozijn ramen TYPE: VAST GLAS	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (3 stuk(s))	2160 x 3250 x 80	3 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%	geklemd	Matig	Gebruikssporen
50	32.52	Leuningen	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (2 stuk(s))	3200 x 60 x 20	2 stuk(s)	Hout: Hout 100%	geschroefd	Matig	Gebruikssporen

Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
Kruisstraat 30-32 2e verdieping -, Kruisstraat 30-32 1e verdieping -									
42	54.40	Brandblustoestellen	Kruisstraat 30-32 2e verdieping - (1 stuk(s)), Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (1 stuk(s))	-	2 stuk(s)	Metaal: Staal 100%	los	Goed	Gebruikssporen




Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
-----	--------------------	--------------	---------	------------------	--------	----------------	-------------	------------------------	-------------------------

Kruisstraat 30-32 3e verdieping -

36	34.32	Gelaagd glas	Kruisstraat 30-32 3e verdieping - (12 stuk(s))	1500 x 550 x 3	12 stuk(s)	Glas: Doorzichtig glas 100%	gekit	Goed	Gebruikssporen
----	-------	--------------	--	----------------	------------	-----------------------------	-------	------	----------------



39	60.52	Cv ketel	Kruisstraat 30-32 3e verdieping - (1 stuk(s))	-	1 stuk(s)		geschroefd	Matig	Gebruikssporen
----	-------	----------	---	---	-----------	--	------------	-------	----------------



41	54.40	Brandhaspel	Kruisstraat 30-32 3e verdieping - (1 stuk(s))	-	1 stuk(s)		geschroefd	Matig	Gebruikssporen
----	-------	-------------	---	---	-----------	--	------------	-------	----------------



49	30.32	Buitenkozijn ramen TYPE: DRAAI KIEP RAAM; DRAAIRICHTING: LINKS NAAR BINNEN	Kruisstraat 30-32 3e verdieping - (3 stuk(s))	2160 x 3250 x 80	3 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%	geschroefd	Matig	Gebruikssporen
----	-------	--	---	------------------	-----------	---------------------	------------	-------	----------------



Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
Kruisstraat 30-32 Begane grond -									
7	99.0	Algemeen Authentieke naaimachines	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (11 stuk(s))	-	11 stuk(s)	Metaal: Staal 70% Hout: Hout 30%	los	Goed	Gebruikssporen
									
8	80.32	Constructies in schacht, machine- en schijvenruimte OPMERKINGEN: MOMENTEEL DEFECT, NADER TE BEPALEN	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (1 stuk(s))	-	1 stuk(s)	Metaal: Staal 100%		Onbekend	Gebruikssporen
									
13	32.57	Balustrade- en leuningonderdelen	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (1 stuk(s))	3300 x 1040 x 70	1 stuk(s)	Metaal: Staal 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
									
14	32.57	Balustrade- en leuningonderdelen	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (1 stuk(s))	2000 x 1040 x 70	1 stuk(s)	Metaal: Staal 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
									
15	32.57	Balustrade- en leuningonderdelen	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (1 stuk(s))	5100 x 1040 x 70	1 stuk(s)	Metaal: Staal 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
									
16	32.57	Balustrade- en leuningonderdelen	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (1 stuk(s))	4600 x 1040 x 70	1 stuk(s)	Metaal: Staal 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
									
17	32.37	Traponderdelen	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (21 stuk(s))	1800 x 280 x 50	21 stuk(s)	Hout: Hout 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen

Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
18	30.32	Buitenkozijn deuren	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (1 stuk(s))	6400 x 3300 x 90	1 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%		Goed	Gebruikssporen
19	32.37	Traponderdelen	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (3 stuk(s))	2800 x 100 x 100	3 stuk(s)	Metaal: Staal 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
20	48.45	Laminaat	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (18 stuk(s))	1261 x 195 x 7	18 stuk(s)	Plastic: HDPE Polyetheen 100%	los	Goed	Zo goed als nieuw
21	48.44	Zachte vloerbedekkingen	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (12 stuk(s))	850 x 600 x 3	12 stuk(s)		los	Goed	Zo goed als nieuw
22	70.81	Noodverlichting	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (5 stuk(s))	-	5 stuk(s)	Plastic: Kunststof, generiek 100%	geschroefd	Goed	Gebruikssporen
23	70.81	Noodverlichting	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (1 stuk(s))	-	1 stuk(s)	Plastic: Kunststof, generiek 100%	geschroefd	Matig	Gebruikssporen
32	30.32	Buitenkozijn deuren	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (1 stuk(s))	3200 x 3300 x 90	1 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%		Goed	Gebruikssporen

Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
33	30.32	Buitenkozijn ramen TYPE: VAST GLAS	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (4 stuk(s))	3040 x 1600 x 90	4 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%		Goed	Gebruikssporen
34	30.32	Buitenkozijn ramen TYPE: VAST GLAS	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (1 stuk(s))	3040 x 3200 x 90	1 stuk(s)	Hout: Hardhout 100%		Goed	Gebruikssporen

Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
-----	--------------------	--------------	---------	------------------	--------	----------------	-------------	------------------------	-------------------------

**Kruisstraat 30-32 Begane grond -,
Kruisstraat 30-32 1e verdieping -**

4	44.31	Panelenplafonds	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (750 m²), Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (800 m²)	-	1550 m²	Steen: Gipskartonplaat 100%	los	Goed	Gebruikssporen
---	-------	-----------------	--	---	---------	-----------------------------	-----	------	----------------




58	62.41	Centrale koelapparaten	Kruisstraat 30-32 Begane grond - (1 stuk(s)), Kruisstraat 30-32 1e verdieping - (1 stuk(s))	-	2 stuk(s)		geschroefd	Onbekend	Gebruikssporen
----	-------	------------------------	--	---	-----------	--	------------	----------	----------------



Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
-----	--------------------	--------------	---------	------------------	--------	----------------	-------------	------------------------	-------------------------

Kruisstraat 30-32 Constructie -

1	21.0	Algemeen	Kruisstraat 30-32 Constructie - (1960 ton)	-	1960 ton	Steen: Beton 100%		Matig	Gebruikssporen
---	------	----------	--	---	----------	-------------------	--	-------	----------------



60	33.33	Bitumineuze dakbedekkingen	Kruisstraat 30-32 Constructie - (1135 m²)	-	1135 m²	Plastic: Bitumen 100%	gelijmd	Matig	Licht beschadigd
----	-------	----------------------------	---	---	---------	-----------------------	---------	-------	------------------




Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
-----	--------------------	--------------	---------	------------------	--------	----------------	-------------	------------------------	-------------------------

Kruisstraat 30-32 Constructie Achterliggende woning

61	24.52	Vloerelement	Kruisstraat 30-32 Constructie Achterliggende woning (250 m²) -		250 m²	Hout: Hout 100%		Matig	Gebruikssporen
----	-------	--------------	--	--	--------	-----------------	--	-------	----------------



62	24.42	Planken Dakbeschot	Kruisstraat 30-32 Constructie Achterliggende woning (125 m²) -		125 m²	Hout: Hout 100%		Matig	Gebruikssporen
----	-------	-----------------------	--	--	--------	-----------------	--	-------	----------------



Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
-----	--------------------	--------------	---------	------------------	--------	----------------	-------------	------------------------	-------------------------

**Kruisstraat 30-32 Constructie Achterliggende woning,
Kruisstraat 30-32 Constructie -**

2	22.31	Baksteen met mortel	Kruisstraat 30-32 Constructie Achterliggende woning (130 ton), Kruisstraat 30-32 Constructie - (270 ton)	-	400 ton	Steen: Baksteen 100%	gemetseld	Matig	Gebruikssporen
---	-------	---------------------	---	---	---------	----------------------	-----------	-------	----------------



Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
Kruisstraat 30-32 Kelder -									
28	48.44	Tapijttegel	Kruisstraat 30-32 Kelder - (300 m²)	-	300 m²		gelijmd	Slecht	Licht beschadigd
		 							
29	62.41	Centrale koelapparaten	Kruisstraat 30-32 Kelder - (2 stuk(s))	-	2 stuk(s)	Plastic: Kunststof, generiek 100% geschroefd		Matig	Gebruikssporen
		 							
31	32.31	Vaste trappen MATERIAAL: HOUT	Kruisstraat 30-32 Kelder - (1 stuk(s))	10000 x 2000 x 0	1 stuk(s)	Hout: Hout 100%	geschroefd	Slecht	Licht beschadigd
		 							

Nr.	Stabu hoofdstuk	Omschrijving	Locatie	Afmeting (LxBxH)	Aantal	Materiaalsoort	Bevestiging	Kwaliteit Technisch	Kwaliteit Esthetisch
-----	--------------------	--------------	---------	------------------	--------	----------------	-------------	------------------------	-------------------------

**Kruisstraat 30-32 Kelder -,
Kruisstraat 30-32 Begane grond -**

30	54.40	Brandhaspel MERK: AJAX	Kruisstraat 30-32 Kelder - (2 stuk(s)), Kruisstraat 30-32 Begane grond - (3 stuk(s))	-	5 stuk(s)		geschroefd	Goed	Zo goed als nieuw
----	-------	---------------------------	---	---	-----------	--	------------	------	-------------------



BIJLAGE 2

MATERIALEN PASPOORTEN

Materiaalpaspoort

Algemeen										
Afmeting (mm)		0 x 0 x 0				Bevestiging		Gebruikssporen		
						Kwaliteit esthetisch		Matig		
						Kwaliteit technisch				
Codering										
Opnamenummer		1				STABU NL-SFB		21.0 Betonwerk, Algemeen		
Locatie en hoeveelheden (aantallen)										
Adres		Locatie						Aantal	Eenheid	
Kruisstraat 30 - 32		Kruisstraat 30-32 - Constructie - -						1.960,00	ton	
Totaal hoeveelheid								1.960,00	ton	
Volume										
						Aantal	Eenheid			
		Productvolume per eenheid				0,43	m3 per	ton		
		Productvolume totaal				852,17	m3			
Samenstelling en gewicht en CO2										
Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid		Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Steen Beton	100		2,30	4.508,00	2,30	ton per	ton	0,10	230	450.800
	Totaal gewicht in ton			4.508,00	2,30	ton per	ton		230	450.800
R-model										
R-model	Specificatie				Toelichting					

Materiaalpaspoort

Baksteen met mortel			
Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	gemetseld
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig
Codering			
Opnamenummer	2	STABU NL-SFB	22.31 Metselwerk, Baksteen met mortel
Locatie en hoeveelheden (aantallen)			
Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Project	240436-S01 Gebouwpaspoort opstellen voor slooppand K		
Documentnummer	18 juli 2024		
Datum	18 juli 2024		
		*) https://materialepyramiden.dk/?materiale=lerbaserede-mursten-braendte	

1 van 1

Materiaalpaspoort

Baksteen met mortel

Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Constructie - -	270,00	ton
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Constructie - Achterliggende woning	130,00	ton
Totaal hoeveelheid		400,00	ton

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,69	m3 per ton
Productvolume totaal	275,86	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Steen Baksteen	100		1,45	580,00	1,45 ton per	ton	2,90	4.205	1.682.000
				Totaal gewicht in ton	580,00	1,45 ton per	ton	4.205	1.682.000

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------

Materiaalpaspoort

Panelenplafonds

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	los
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Coding

Opnamenummer	4	STABU	44.31 Plafond- en wandsystemen, Panelenplafonds
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	750,00	m²
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping - -	800,00	m²
Totaal hoeveelheid		1.550,00	m²

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m ³ per m ²
Productvolume totaal	0,00	m³

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
--------------	-------------	--------------	----------------	-------------------	---------------------------	---------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------

Project 240436-S01 Gebouwpaspoort opstellen voor slooppand K
Documentnummer
Datum 18 juli 2024

*)<https://materialepyramiden.dk/?materialer=gipsplade>

Materiaalpaspoort

Panelenplafonds									
Steen Gipskartonplaat	100	0,90	0,00	0,00	ton per	m²	0,21	0	0
Totaal gewicht in ton			0,00	0,00	ton per	m²		0	0
R-model									

R-model	Specificatie	Toelichting
		

Materiaalpaspoort

Centrale koelapparaten

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed
		Specificatie	Merk: daikin

Codering

Opnamenummer	5	STABU	62.41 Koelinstallaties, Centrale koelapparaten
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping --	4,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		4,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Plastic Kunststof, generiek	100		1,70	0,00	0,00	ton per stuk(s)			
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per stuk(s)		0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Enkelbladig glas

Afmeting (mm)	2480 x 250 x 2	Bevestiging	gelijmd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	6	STABU NL-SFB	34.31 Beglazing, Enkelbladig glas
--------------	---	-----------------	-----------------------------------

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping - -	22,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		22,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,03	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Glas Absorberend glas, reflecterend glas	100		2,50	0,07	0,00	ton per stuk(s)	1,33	4	88
Totaal gewicht in ton				0,07	0,00	ton per stuk(s)		4	88

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Authentieke naaimachines

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	los
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	7	STABU NL-SFB	99.0 Overige categorieën, Algemeen
--------------	---	-----------------	------------------------------------

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	11,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		11,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	70		7,80	0,00	0,00	ton per stuk(s)	1,12	0	0
Hout Hout	30		0,78	0,00	0,00	ton per stuk(s)	-1,49	0	0
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per stuk(s)		0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Constructies in schacht, machine- en schijvenruimte

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Onbekend
		Specificatie	Momenteel defect, nader te bepalen

Codering

Opnamenummer	8	STABU	80.32 Liftinstallaties, Constructies in schacht, machine- en schijvenruimte
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	100		7,80	0,00	0,00	ton per	1,12	0	0
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per		0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Led lamp

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	9	STABU	70.82 Elektrotechnische installaties, Led lamp
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping --	7,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		7,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Plastic Kunststof, generiek	100		1,70	0,00	0,00	ton per stuk(s)			
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per stuk(s)		0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Balustraden

Afmeting (mm)	4050 x 1040 x 70	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	10	STABU NL-SFB	32.51 Trappen en balustraden, Balustraden
--------------	----	-----------------	---

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,29	m3 per
Productvolume totaal	0,29	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	100		7,80	2,30	2,30	ton per	1,12	2.575	2.575
Totaal gewicht in ton				2,30	2,30	ton per		2.575	2.575

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Balustraden

Afmeting (mm)	2600 x 1040 x 70	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	11	STABU NL-SFB	32.51 Trappen en balustraden, Balustraden
--------------	----	-----------------	---

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,19	m3 per
Productvolume totaal	0,19	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	100		7,80	1,48	1,48	ton per	1,12	1.654	1.654
Totaal gewicht in ton				1,48	1,48	ton per		1.654	1.654

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Balustraden

Afmeting (mm)	3070 x 1040 x 70	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	12	STABU NL-SFB	32.51 Trappen en balustraden, Balustraden
--------------	----	-----------------	---

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,22	m3 per
Productvolume totaal	0,22	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	100		7,80	1,74	1,74	ton per	1,12	1.952	1.952
Totaal gewicht in ton				1,74	1,74	ton per		1.952	1.952

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Balustrade- en leuningonderdelen

Afmeting (mm)	3300 x 1040 x 70	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	13	STABU	32.57 Trappen en balustraden, Balustrade- en leuningonderdelen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,24	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,24	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	100		7,80	1,87	1,87	ton per stuk(s)	1,12	2.098	2.098
Totaal gewicht in ton				1,87	1,87	ton per stuk(s)		2.098	2.098

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Balustrade- en leuningonderdelen

Afmeting (mm)	2000 x 1040 x 70	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	14	STABU	32.57 Trappen en balustraden, Balustrade- en leuningonderdelen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,15	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,15	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	100		7,80	1,14	1,14	ton per stuk(s)	1,12	1.272	1.272
Totaal gewicht in ton				1,14	1,14	ton per stuk(s)		1.272	1.272

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Balustrade- en leuningonderdelen

Afmeting (mm)	5100 x 1040 x 70	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	15	STABU	32.57 Trappen en balustraden, Balustrade- en leuningonderdelen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,37	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,37	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	100		7,80	2,90	2,90	ton per stuk(s)	1,12	3.244	3.244
Totaal gewicht in ton				2,90	2,90	ton per stuk(s)		3.244	3.244

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Balustrade- en leuningonderdelen

Afmeting (mm)	4600 x 1040 x 70	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	16	STABU	32.57 Trappen en balustraden, Balustrade- en leuningonderdelen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,33	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,33	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	100		7,80	2,61	2,61	ton per stuk(s)	1,12	2.926	2.926
Totaal gewicht in ton				2,61	2,61	ton per stuk(s)		2.926	2.926

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Traponderdelen

Afmeting (mm)	1800 x 280 x 50	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	17	STABU	32.37 Trappen en balustraden, Traponderdelen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	21,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		21,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,03	m3 per
Productvolume totaal	0,53	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hout	100		0,78	0,41	0,02	ton per	-1,49	-29	-615
Totaal gewicht in ton				0,41	0,02	ton per		-29	-615

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Buitenkozijn deuren

Afmeting (mm)	6400 x 3300 x 90	Bevestiging	
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	18	STABU	30.32 Kozijnen, ramen en deuren, Buitenkozijn deuren
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	1,90	m3 per
Productvolume totaal	1,90	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	1,52	1,52	ton per	-1,50	-2.281	-2.281
Totaal gewicht in ton				1,52	1,52	ton per		-2.281	-2.281

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Traponderdelen

Afmeting (mm)	2800 x 100 x 100	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	19	STABU	32.37 Trappen en balustraden, Traponderdelen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	3,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		3,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,03	m3 per
Productvolume totaal	0,08	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	100		7,80	0,66	0,22	ton per	1,12	245	734
Totaal gewicht in ton				0,66	0,22	ton per		245	734

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Laminaat

Afmeting (mm)	1261 x 195 x 7	Bevestiging	los
		Kwaliteit esthetisch	Zo goed als nieuw
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	20	STABU	48.45 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering, Laminaat
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	18,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		18,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,03	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Plastic HDPE Polyetheen	100		0,96	0,03	0,00	ton per stuk(s)	1,92	3	57
Totaal gewicht in ton				0,03	0,00	ton per stuk(s)		3	57

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Zachte vloerbedekkingen

Afmeting (mm)	850 x 600 x 3	Bevestiging	los
		Kwaliteit esthetisch	Zo goed als nieuw
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	21	STABU	48.44 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering, Zachte vloerbedekkingen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	12,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		12,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	m3 per	stuk(s)
Productvolume totaal	m3	

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
					ton per				
					ton per				

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Noodverlichting

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	22	STABU	70.81 Elektrotechnische installaties, Noodverlichting
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	5,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		5,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Plastic Kunststof, generiek	100		1,70	0,00	0,00	ton per stuk(s)			
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per stuk(s)		0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Noodverlichting

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig

Codering

Opnamenummer	23	STABU	70.81 Elektrotechnische installaties, Noodverlichting
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Plastic Kunststof, generiek	100		1,70	0,00	0,00	ton per	stuk(s)		
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per	stuk(s)	0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Brandhaspel

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	24	STABU	54.40 Brandbestrijdingsinstallaties, Brandhaspel
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping --	2,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		2,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	m3 per	stuk(s)
Productvolume totaal	m3	

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
					ton per				
Totaal gewicht in ton					ton per				

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Noodverlichting

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	25	STABU	70.81 Elektrotechnische installaties, Noodverlichting
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping --	2,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		2,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Plastic Kleefstof	100		1,40	0,00	0,00	ton per stuk(s)			
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per stuk(s)		0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Systeembekledingen

Afmeting (mm)	2300 x 750 x 20	Bevestiging	
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	27	STABU	44.50 Plafond- en wandsystemen, Systeembekledingen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping --	19,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		19,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,03	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,66	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout MDF	100		0,75	0,49	0,03	ton per stuk(s)	-0,93	-24	-457
Totaal gewicht in ton				0,49	0,03	ton per stuk(s)		-24	-457

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Tapijttegel

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	gelijmd
		Kwaliteit esthetisch	Licht beschadigd
		Kwaliteit technisch	Slecht

Codering

Opnamenummer	28	STABU	48.44 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering, Tapijttegel
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Kelder - -	300,00	m²
Totaal hoeveelheid		300,00	m²

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	m3 per	m²
Productvolume totaal	m3	

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
					ton per				
Totaal gewicht in ton					ton per				

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Centrale koelapparaten

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig

Codering

Opnamenummer	29	STABU	62.41 Koelinstallaties, Centrale koelapparaten
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Kelder - -	2,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		2,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Plastic Kunststof, generiek	100		1,70	0,00	0,00	ton per stuk(s)			
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per stuk(s)		0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Brandhaspel

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Zo goed als nieuw
		Kwaliteit technisch	Goed
		Specificatie	Merk: ajax

Codering

Opnamenummer	30	STABU	54.40 Brandbestrijdingsinstallaties, Brandhaspel
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Kelder - -	2,00	stuk(s)
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	3,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		5,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	m3 per	stuk(s)
Productvolume totaal	m3	

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
						ton per			
						ton per			

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Vaste trappen

Afmeting (mm)	10000 x 2000 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Licht beschadigd
		Kwaliteit technisch	Slecht
		Specificatie	Materiaal: hout

Codering

Opnamenummer	31	STABU NL-SFB	32.31 Trappen en balustraden, Vaste trappen
--------------	----	-----------------	---

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Kelder - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hout	100		0,78	0,00	0,00	ton per stuk(s)	-1,49	0	0
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per stuk(s)		0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Buitenkozijn deuren

Afmeting (mm)	3200 x 3300 x 90	Bevestiging	
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	32	STABU	30.32 Kozijnen, ramen en deuren, Buitenkozijn deuren
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,95	m3 per
Productvolume totaal	0,95	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	0,76	0,76	ton per	-1,50	-1.140	-1.140
Totaal gewicht in ton				0,76	0,76	ton per		-1.140	-1.140

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Buitenkozijn ramen

Afmeting (mm)	3040 x 1600 x 90	Bevestiging	
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed
		Specificatie	Type: vast glas

Codering

Opnamenummer	33	STABU	30.32 Kozijnen, ramen en deuren, Buitenkozijn ramen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	4,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		4,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,44	m3 per
Productvolume totaal	1,75	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	1,40	0,35	ton per	-1,50	-525	-2.101
Totaal gewicht in ton				1,40	0,35	ton per		-525	-2.101

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Buitenkozijn ramen

Afmeting (mm)	3040 x 3200 x 90	Bevestiging	
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed
		Specificatie	Type: vast glas

Codering

Opnamenummer	34	STABU	30.32 Kozijnen, ramen en deuren, Buitenkozijn ramen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,88	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,88	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	0,70	0,70	ton per stuk(s)	-1,50	-1.051	-1.051
Totaal gewicht in ton				0,70	0,70	ton per stuk(s)		-1.051	-1.051

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Gelaagd glas

Afmeting (mm)	1500 x 1460 x 3	Bevestiging	gekit
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	35	STABU NL-SFB	34.32 Beglazing, Gelaagd glas
--------------	----	-----------------	-------------------------------

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping - -	9,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		9,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,01	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,06	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Glas Doorzichtig glas	100		2,50	0,15	0,02	ton per stuk(s)	1,33	22	198
Totaal gewicht in ton				0,15	0,02	ton per stuk(s)		22	198

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Gelaagd glas

Afmeting (mm)	1500 x 550 x 3	Bevestiging	gekit
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	36	STABU NL-SFB	34.32 Beglazing, Gelaagd glas
--------------	----	-----------------	-------------------------------

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 3e verdieping - -	12,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		12,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,03	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Glas Doorzichtig glas	100		2,50	0,08	0,01	ton per stuk(s)	1,33	8	100
Totaal gewicht in ton				0,08	0,01	ton per stuk(s)		8	100

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Kunst

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	los
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	37	STABU NL-SFB	99.0 Overige categorieën, Algemeen
--------------	----	-----------------	------------------------------------

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping - -	3,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		3,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	m3 per	stuk(s)
Productvolume totaal	m3	

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
						ton per			
Totaal gewicht in ton						ton per			

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Toiletpot

Afmeting (mm)	400 x 360 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig
		Specificatie	Montage: staand

Codering

Opnamenummer	38	STABU NL-SFB	53.31 Sanitair, Toiletpot
--------------	----	-----------------	---------------------------

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping - -	3,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		3,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	m3 per	stuk(s)
Productvolume totaal	m3	

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
						ton per			
Totaal gewicht in ton						ton per			

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Cv ketel

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig

Codering

Opnamenummer	39	STABU NL-SFB	60.52 Verwarmingsinstallaties, Cv ketel
--------------	----	-----------------	---

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 3e verdieping - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	m3 per	stuk(s)
Productvolume totaal	m3	

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
						ton per			
Totaal gewicht in ton						ton per			

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Noodverlichting

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	los
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed
		Specificatie	Type: van lien

Codering

Opnamenummer	40	STABU	70.81 Elektrotechnische installaties, Noodverlichting
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping --	14,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		14,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Plastic Kunststof, generiek	100		1,70	0,00	0,00	ton per stuk(s)			
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per stuk(s)		0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Brandhaspel

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig

Codering

Opnamenummer	41	STABU	54.40 Brandbestrijdingsinstallaties, Brandhaspel
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 3e verdieping --	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	_____	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	_____	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
					_____	ton per			
					_____	ton per			

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Brandblustoestellen

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	los
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	42	STABU	54.40 Brandbestrijdingsinstallaties, Brandblustoestellen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping --	1,00	stuk(s)
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping --	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		2,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	100		7,80	0,00	0,00	ton per	1,12	0	0
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per		0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Binnendeur

Afmeting (mm)	1990 x 820 x 40	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig

Codering

Opnamenummer	43	STABU	30.33 Kozijnen, ramen en deuren, Binnendeur
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping --	3,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		3,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,07	m3 per
Productvolume totaal	0,20	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	0,16	0,05	ton per	-1,50	-78	-235
Totaal gewicht in ton				0,16	0,05	ton per		-78	-235

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Binnendeur

Afmeting (mm)	2000 x 825 x 40	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig

Codering

Opnamenummer	44	STABU	30.33 Kozijnen, ramen en deuren, Binnendeur
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping --	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,07	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,07	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	0,05	0,05	ton per stuk(s)	-1,50	-79	-79
Totaal gewicht in ton				0,05	0,05	ton per stuk(s)		-79	-79

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Binnendeur

Afmeting (mm)	2000 x 780 x 40	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig

Codering

Opnamenummer	45	STABU	30.33 Kozijnen, ramen en deuren, Binnendeur
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping --	4,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		4,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,06	m3 per
Productvolume totaal	0,25	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	0,20	0,05	ton per	-1,50	-75	-300
Totaal gewicht in ton				0,20	0,05	ton per		-75	-300

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Binnenkozijn ramen

Afmeting (mm)	3000 x 2880 x 100	Bevestiging	geklemd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig
		Specificatie	Type: vast glas

Codering

Opnamenummer	46	STABU	30.32 Kozijnen, ramen en deuren, Binnenkozijn ramen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping --	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,86	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,86	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	0,69	0,69	ton per stuk(s)	-1,50	-1.037	-1.037
Totaal gewicht in ton				0,69	0,69	ton per stuk(s)		-1.037	-1.037

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Binnendeur

Afmeting (mm)	2015 x 725 x 40	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig

Codering

Opnamenummer	47	STABU	30.33 Kozijnen, ramen en deuren, Binnendeur
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping --	4,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		4,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,06	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,23	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Glas Glas	10		2,50	0,06	0,01	ton per stuk(s)	1,33	19	78
Hout Hardhout	90		0,80	0,17	0,04	ton per stuk(s)	-1,50	-63	-252
Totaal gewicht in ton				0,23	0,06	ton per stuk(s)		-44	-174

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Buitenkozijn ramen

Afmeting (mm)	2160 x 3250 x 80	Bevestiging	geklemd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig
		Specificatie	Type: vast glas

Codering

Opnamenummer	48	STABU	30.32 Kozijnen, ramen en deuren, Buitenkozijn ramen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping --	3,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		3,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,56	m3 per
Productvolume totaal	1,68	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	1,35	0,45	ton per	-1,50	-674	-2.022
Totaal gewicht in ton				1,35	0,45	ton per		-674	-2.022

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Buitenkozijn ramen

Afmeting (mm)	2160 x 3250 x 80	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig
		Specificatie	Type: draai kiep raam; draairichting: links naar binnen

Codering

Opnamenummer	49	STABU	30.32 Kozijnen, ramen en deuren, Buitenkozijn ramen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 3e verdieping - -	3,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		3,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,56	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	1,68	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	1,35	0,45	ton per stuk(s)	-1,50	-674	-2.022
Totaal gewicht in ton				1,35	0,45	ton per stuk(s)		-674	-2.022

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Leuningen

Afmeting (mm)	3200 x 60 x 20	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig

Codering

Opnamenummer	50	STABU NL-SFB	32.52 Trappen en balustraden, Leuningen
--------------	----	-----------------	---

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 2e verdieping - -	2,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		2,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per
Productvolume totaal	0,01	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)	
Hout Hout	100		0,78	0,01	0,00	ton per	stuk(s)	-1,49	-4	-9
	Totaal gewicht in ton			0,01	0,00	ton per	stuk(s)	-4	-9	

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Kasten

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Zo goed als nieuw
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	51	STABU NL-SFB	47.31 Binneninrichting, Kasten
--------------	----	-----------------	--------------------------------

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping - -	2,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		2,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hout	100		0,78	0,00	0,00	ton per stuk(s)	-1,49	0	0
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per stuk(s)		0	0

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Buitenkozijn ramen

Afmeting (mm)	2700 x 1550 x 50	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed
		Specificatie	Type: vast glas

Codering

Opnamenummer	52	STABU	30.32 Kozijnen, ramen en deuren, Buitenkozijn ramen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping --	10,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		10,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,21	m3 per
Productvolume totaal	2,09	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Aluminium	100		2,80	5,86	0,59	ton per	10,46	6.127	61.270
Totaal gewicht in ton				5,86	0,59	ton per		6.127	61.270

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Balustrade- en leuningonderdelen

Afmeting (mm)	1400 x 770 x 40	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	53	STABU	32.57 Trappen en balustraden, Balustrade- en leuningonderdelen
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping --	2,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		2,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,04	m3 per
Productvolume totaal	0,09	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	100		7,80	0,67	0,34	ton per	1,12	377	753
Totaal gewicht in ton				0,67	0,34	ton per		377	753

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Leuningen

Afmeting (mm)	3160 x 115 x 45	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig
		Specificatie	Materiaal: hout

Codering

Opnamenummer	54	STABU NL-SFB	32.52 Trappen en balustraden, Leuningen
--------------	----	-----------------	---

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping - -	2,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		2,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,02	m3 per
Productvolume totaal	0,03	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	0,03	0,01	ton per	-1,50	-20	-39
Totaal gewicht in ton				0,03	0,01	ton per		-20	-39

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Binnendeur

Afmeting (mm)	2115 x 930 x 40	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	55	STABU	30.33 Kozijnen, ramen en deuren, Binnendeur
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping --	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,08	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,08	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	0,06	0,06	ton per stuk(s)	-1,50	-94	-94
Totaal gewicht in ton				0,06	0,06	ton per stuk(s)		-94	-94

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Binnendeur

Afmeting (mm)	2115 x 780 x 40	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	56	STABU	30.33 Kozijnen, ramen en deuren, Binnendeur
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping --	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,07	m3 per stuk(s)
Productvolume totaal	0,07	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hardhout	100		0,80	0,05	0,05	ton per stuk(s)	-1,50	-79	-79
Totaal gewicht in ton				0,05	0,05	ton per stuk(s)		-79	-79

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Balustraden

Afmeting (mm)	1630 x 950 x 45	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig

Codering

Opnamenummer	57	STABU NL-SFB	32.51 Trappen en balustraden, Balustraden
--------------	----	-----------------	---

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping - -	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		1,00	stuk(s)

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,07	m3 per
Productvolume totaal	0,07	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Metaal Staal	75		7,80	0,41	0,41	ton per	1,12	457	457
Hout Hardhout	25		0,80	0,01	0,01	ton per	-1,50	-21	-21
Totaal gewicht in ton				0,42	0,42	ton per		436	436

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Centrale koelapparaten

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	geschroefd
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Onbekend

Codering

Opnamenummer	58	STABU	62.41 Koelinstallaties, Centrale koelapparaten
		NL-SFB	

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Begane grond --	1,00	stuk(s)
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping --	1,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		2,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	m3 per	stuk(s)
Productvolume totaal	m3	

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
						ton per			
Totaal gewicht in ton						ton per			

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Enkel glas

Afmeting (mm)	1420 x 860 x 2	Bevestiging	gekit
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Goed

Codering

Opnamenummer	59	STABU NL-SFB	34.31 Beglazing, Enkelbladig glas
--------------	----	-----------------	-----------------------------------

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - 1e verdieping - -	20,00	stuk(s)
Totaal hoeveelheid		20,00	stuk(s)

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	m3 per	stuk(s)
Productvolume totaal	m3	

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
						ton per			
						ton per			

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



Materiaalpaspoort

Bitumineuze dakbedekkingen										
Afmeting (mm)		0 x 0 x 0			Bevestiging		gelijmd			
					Kwaliteit esthetisch		Licht beschadigd			
					Kwaliteit technisch		Matig			
Codering										
Opnamenummer		60			STABU		33.33 Dakbedekkingen, Bitumineuze dakbedekkingen			
					NL-SFB					
Locatie en hoeveelheden (aantallen)										
Adres		Locatie					Aantal		Eenheid	
Kruisstraat 30 - 32		Kruisstraat 30-32 - Constructie - -					1.135,00		m²	
Totaal hoeveelheid							1.135,00		m²	
Volume										
					Aantal		Eenheid			
		Productvolume per eenheid			0,00		m3 per		m²	
		Productvolume totaal			0,00		m3			
Samenstelling en gewicht en CO2										
Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid		Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Plastic Bitumen	100		1,05	0,00	0,00	ton per	m²	0,41	0	0
	Totaal gewicht in ton			0,00	0,00	ton per	m²		0	0
R-model										
R-model	Specificatie						Toelichting			

Materiaalpaspoort

Vloerelement			
Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig
Codering			
Opnamenummer	61	STABU	24.52 Ruwbouwtimmerwerk, Vloerelement
		NL-SFB	
Locatie en hoeveelheden (aantallen)			
Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Project	240436-S01 Gebouwpaspoort opstellen voor slooppand K	*) https://materialepyramiden.dk/?materiale=test-trae	
Documentnummer			
Datum	18 juli 2024		
		58 van 58	

Materiaalpaspoort

Vloerelement

Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Constructie - Achterliggende woning	250,00	m²
Totaal hoeveelheid		250,00	m²

Volume

	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00	m3 per
Productvolume totaal	0,00	m3

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)	
Hout Hout	100		0,78	0,00	0,00	ton per	m²	-1,49	0	0
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00	ton per	m²	0	0	

R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
		

Materiaalpaspoort

Dakbeschot

Afmeting (mm)	0 x 0 x 0	Bevestiging	
		Kwaliteit esthetisch	Gebruikssporen
		Kwaliteit technisch	Matig

Codering

Opnamenummer	62	STABU NL-SFB	24.42 Ruwbouwtimmerwerk, Planken
--------------	----	-----------------	----------------------------------

Locatie en hoeveelheden (aantallen)

Adres	Locatie	Aantal	Eenheid
Kruisstraat 30 - 32	Kruisstraat 30-32 - Constructie - Achterliggende woning	125,00	m²
Totaal hoeveelheid		125,00	m²

Volume


	Aantal	Eenheid
Productvolume per eenheid	0,00 m3 per	m²
Productvolume totaal	0,00 m3	

Samenstelling en gewicht en CO2

Grondstoffen	Volume %	Totaal m3	S.g. ton/m3	Totaal gewicht	Gewicht per eenheid	Eenheid	CO2 impact per kg (kg)*	CO2 impact per eenheid (kg)	CO2 impact totaal (kg)
Hout Hout	100		0,78	0,00	0,00 ton per	m²	-1,49	0	0
Totaal gewicht in ton				0,00	0,00 ton per	m²		0	0


R-model

R-model	Specificatie	Toelichting
---------	--------------	-------------



BIJLAGE 3

OVERZICHT ONDERZOEKSLOCATIE



Renvooi
: grens onderzoekslocatie



Bestand: C:\Users\jv\Desktop\Test tekening.dwg

Overzichtstekening onderzoekslocatie

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem			
Locatie: Kruisstraat 30-32 te Haarlem			
Onderdeel	Circulaire opname	Papierformaat	A4
Project	240436-S01	Schaal	n.v.t.
Bijlage	1 (1 van 1)	Gecontroleerd (PL)	
Datum tek.	10 juli 2024	Getekend	YV



ADVISEURS

Dorpstraat 50
3411 AG Lopik
info@kp-adviseurs.nl
www.kp-adviseurs.nl
+31 (0)348 47 80 50