

Project	Kruisstraat	Status	1.0
Projectnummer	22060	Fase	DO
Datum	28 februari 2025	Betreft	VWA berekening



Bouwdeel D

Type appartement:	Studio	
Formule:	$0,227+0,109*\text{WORTEL}(N)+0,00366*N$	ISSO 55, H:III 4-1
Aantal appartementen:	44	
(n = aantal appartementen)		

qv;tap;kw:	1,11 l/s	4,00 m3/h	Watermeter:	Q ₃ 4
------------	----------	-----------	-------------	------------------