

Project	Kruisstraat	Status	1.0
Projectnummer	22060	Fase	DO
Datum	28 februari 2025	Betreft	HWA berekening



Type oppervlakte	Oppervlakte	Regen intensiteit	Factor α	Factor β	Afvoer capaciteit	Opmerking
m2	m2	l/s/m2			l/s	

HWA afvoer 1

KS1.1 daktuin	299	0,03	0,75	1	6,73	Daktuin
KS2.1 Dak	55	0,03	1	1	1,65	Dak appartementen, loost voor de helft op daktuin.
KS2.2 Dak	41	0,03	0,75	1	1,23	loost op daktuin
KS2.3 Dak	48	0,03	0,75	1	1,08	loost op daktuin
KS3.1 Dak	179	0,03	1	0,8	4,30	dak bouwdeel 2
KS4.1 Dak	370	0,03	0,75	1	8,33	platdak bouwdeel 3
KS4.3 Dak	15	0,03	0,75	1	0,34	balkons bouwdeel 3
Totaal					23,65	

HWA afvoer 2

KS4.2 Dak	6	0,03	0,75	1	0,14	lager gelegen dak nabij kruisstraat 28
KS4.3 Dak	15	0,03	0,75	1	0,34	balkons bouwdeel 3
Totaal					0,47	

HWA afvoer 1

KS1.2	11	0,03	0,75	1	0,25	daktuin
KS1.3	27	0,03	0,75	1	0,61	daktuin
KS2.1 Dak	54	0,03	1	1	1,62	Dak appartementen, loost voor de helft op daktuin.
Totaal					2,48	

