Project	Fokker gebouw 33
Nummer	240.136
Datum	7-mrt-25
Betreft	Ruimtestaat klimaat

		Ruimtegegevens								transmissie	Koelvermogen			
Ruimte nummer	Ruimtenaam		aant pers.								lucht nodig voor voelbare koellast inbls 16ºC	uit LBK komt met 18ºC 90% h=47 kJ/kg	aanzuig fancoil uit vertrek 24ºC - 60% h=52 kJ/kg	P koel fancoil inbls 16ºC h = 42 kJ/kg
		m²	B	m³/h pp/stk	vv >		m³/h rek	vv rek	Toev LBK	W	m³/h	m³/h	recirculatie	W
									in vertrek	T inbls =20				
	Begane grond													
0.01	hoofdentree	32			1		96	1,0	280	1.074				
0.11	kolf / gebed	11	1	50			50	1,5	50	354				
0.13	bereidingskeuken	113			6		2.034	15,0		2.762				
0.14	was en kleedr	15			6		270	6,0		450				
0.16	magazijn	26			1		78	1,0		584				
0.17	koel vries	26					0	0,0		727				
0.18	kantoor	10	1	50	2		50	1,7	50	171				
0.19	spoelkeuken	15			6		270	6,0		264				
0.21	restaurant	461	200	35	2		7.000	5,1	9.500	13.885	8.866	9.500	-634	13.720
0.22	entree algemeen / trap	32			1		96	1,0	70	2.773				
0.24	Fitness	110	20	40	2		800	2,4	800	3.594	1.517	800	717	3.722
0.25	was- en kleedr dames	16			6		288	6,0	100	465				
0.27	was- en kleedr heren	16			6		288	6,0	100	1.024				
	douches heren	4		50			100			125				
	douches dames	4		50			100			128				
	toiletten was en kleedr	3		50						551				
	werkkast	6		50			0	0,0		0				
	toiletten	31		35			0	0,0						

Project	Fokker gebouw 33
Nummer	240.136
Datum	7-mrt-25
Betreft	Ruimtestaat klimaat

		Ruimtegegevens								transmissie	Koelvermogen			
Ruimte nummer	Ruimtenaam		aant pers.								lucht nodig voor voelbare koellast inbls 16ºC	uit LBK komt met 18ºC 90% h=47 kJ/kg	aanzuig fancoil uit vertrek 24ºC - 60% h=52 kJ/kg	P koel fancoil inbls 16ºC h = 42 kJ/kg
		m²	B	m³/h pp/stk	vv >		m³/h rek	vv rek	Toev LBK	W	m³/h	m³/h	recirculatie	W
	Eerste verdieping													
1.10	Kantoorruimte	185	38	40	2		1.520	2,7	1.520	8.779	4.335	1.520	2.815	11.916
1.11	Vergaderruimte	15	6	35	2		210	4,6	210	481	326	210	116	735
1.13	Vergaderruimte	19	6	35	2		210	3,6	210	569	418	210	208	1.044
1.14	Kantoorruimte	93	18	40	2		720	2,6	720	4.179	1.898	720	1.178	5.127
1.15	Vergaderruimte	19	6	35	2		210	3,6	210	593	418	210	208	1.043
1.16	kluis . Voorruimte	6	1	35			35	1,9						
1.18	Kantoorruimte	20	1	25	2		100	1,7	100	1.278	688	100	588	2.126
1.22	Kantoorruimte	126	24	40	2		960	2,5	960	4.575	2.283	960	1.323	6.010
1.23	Kantoorruimte	20	1	25	2		100	1,7	100	620	143	100	43	308
1.24	Kantoorruimte	17	1	25	2		100	2,0	100	808	190	100	90	468
1.25	Kantoorruimte	17	1	25	2		100	2,0	100	777	193	100	93	476
1.26	Kantoorruimte	17	1	25	2		100	2,0	100	781	193	100	93	477
1.27	Kantoorruimte	17	1	25	2		100	2,0	100	826	191	100	91	470
1.28	Kantoorruimte	17	1	25	2		100	2,0	100	788	191	100	91	471
1.29	Kantoorruimte	94	20	40	2		800	2,8	800	5.731	2.808	800	2.008	8.025
	techniek	20												
	werkkast	6		50			75	4,5						
	toiletten	33		35			315	3,2						
	SER	6		35			35	2,1						
	kopieerruimte	8		75			75	3,2						
	pantry	9		75			75	2,9						
	gang rechts, incl trap	71			1		213	1,0	213					
	trap links	13			1		39	1,0	70					
	Totaal	1.035	146				7.768	2,5	6.613	36.672	15.790			42.417