
Glamox

17-2-2025


Fokker Hal 33



Code A

Glamox

C77-R600×600 WH 3000 HF 840 LI 4xSM



De C77-R is een serie slanke inbouwarmaturen met afgeronde hoeken en een industriële uitstraling. De futuristische metalen behuizing, met rijen speciaal ontworpen reflectoroptieken, zorgt voor volledige verblindingscontrole en comfortabel licht.

Artikelnr.	C77103055
EAN	7054131030552
Indicatie levertijd	C

Technische specificaties

Algemeen	
Productvorm	Rechthoekig

Technische Data	
Minimale omgevingstemperatuur (ºC)	-25
Maximale omgevingstemperatuur (ºC)	45
Slagvastheidsklasse (IK)	08

Lichttechnische Data	
Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	3020
Efficacy (lm/W)	151
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	>80
MacAdam stap	3
Energieklasse lichtbron	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Hoogfrequent (aan/uit)
Aantal drivers	1

Levensduur	
Levensduurverwachting LED bij L80 Ta25ºC (h)	100 000
Levensduurverwachting LED bij L80 MaxTa (h)	100 000
Levensduur driver, Ta=25, uitvalpercentage 10% (h)	100000
Levensduur driver, Ta=45, uitvalpercentage 10% (h)	50000

Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	20
Aantal armaturen op een 10A type B automaat	20
Aantal armaturen op een 10A type C automaat	34
Aantal armaturen op een 16A type B automaat	33
Aantal armaturen op een 16A type C automaat	56

Optiek	
Afscherming	SM - Mat zilveren reflector

Behuizing	
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	WH - Wit
Kleur	Traffic white
RAL code behuizing	RAL 9016

Afmetingen	
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	32
Netto gewicht (kg)	4,14


Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


Beëindiging	
Aansluiting	3×2×2.5mm2 Aansluitblok steekklem
Connectortype	Linect

Montage	
Productmontage	Plafondinbouw

Logistieke gegevens	
Brutogewicht artikel (kg)	4,5

Illustraties






code B

Glamox

C77-R600×600 WH 4000 HF 840 LI 4xSM



De C77-R is een serie slanke inbouwarmaturen met afgeronde hoeken en een industriële uitstraling. De futuristische metalen behuizing, met rijen speciaal ontworpen reflectoroptieken, zorgt voor volledige verblindingscontrole en comfortabel licht.

Artikelnr.	C77103057
EAN	7054131030576
Indicatie levertijd	A

Technische specificaties

Algemeen	
Productvorm	Rechthoekig

Technische Data	
Minimale omgevingstemperatuur (ºC)	-25
Maximale omgevingstemperatuur (ºC)	40
Slagvastheidsklasse (IK)	08

Lichttechnische Data	
Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	4078
Efficacy (lm/W)	151
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	>80
MacAdam stap	3
Energieklasse lichtbron	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Hoogfrequent (aan/uit)
Aantal drivers	1

Levensduur	
Levensduurverwachting LED bij L80 Ta25ºC (h)	100 000
Levensduurverwachting LED bij L80 MaxTa (h)	100 000
Levensduur driver, Ta=25, uitvalpercentage 10% (h)	100000
Levensduur driver, Ta=45, uitvalpercentage 10% (h)	50000

Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	27
Aantal armaturen op een 10A type B automaat	20
Aantal armaturen op een 10A type C automaat	34
Aantal armaturen op een 16A type B automaat	33
Aantal armaturen op een 16A type C automaat	56

Optiek	
Afscherming	SM - Mat zilveren reflector

Behuizing	
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	WH - Wit
Kleur	Traffic white
RAL code behuizing	RAL 9016

Afmetingen	
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	32
Netto gewicht (kg)	3,1464


Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


Beëindiging	
Aansluiting	3×2×2.5mm2 Aansluitblok steekklem
Connectortype	Linect

Montage	
Productmontage	Plafondinbouw

Logistieke gegevens	
Brutogewicht artikel (kg)	3,42

Illustraties





code C

Glamox

C95-R600×600 LED 3300 HF 840 LI CI/MP

Glamox C95 is een familie van hoogwaardige binnenverlichtingsarmaturen. De familie wordt gekenmerkt door een strak, minimalistisch ontwerp met volledig verlichte oppervlakken.

Artikelnr.	C95233102
EAN	7332402331028
Indicatie levertijd	M

CE IP55 Ta 35

Technische specificaties

Algemeen

Productvorm	Vierkant

Technische Data

Maximale omgevingstemperatuur (ºC)	35
Slagvastheidsklasse (IK)	07
Beschermingsklasse (IP)	55 onderzijde \ 20 bovenzijde

Lichttechnische Data

Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	3233
Efficacy (lm/W)	124
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	>80
MacAdam stap	3
Energieklasse lichtbron	C

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Hoogfrequent (aan/uit)
Aantal drivers	1

Levensduur

Levensduurverwachting LED bij L90 Ta25ºC (h)	100 000
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25ºC	0.95

Elektrische gegevens

Lekstroom (mA)	0,5
Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	26
Aantal armaturen op een 10A type B automaat	23
Aantal armaturen op een 10A type C automaat	38
Aantal armaturen op een 16A type B automaat	37
Aantal armaturen op een 16A type C automaat	62

Optiek

Afscherming	CI/MP - Ronde micro prismatische afscherming

Behuizing

Materiaal behuizing	Gerecycled aluminium
Kleur behuizing	WH - Wit
Kleur	White
Materiaal componentenbox	ABS Kunststof
Kleur componentenbox	BL - Zwart

Afmetingen

Lengte (mm)	594
Breedte (mm)	594
Hoogte (mm)	25
Netto gewicht (kg)	6,532

Beëindiging


Aansluiting	3×2×2.5mm2 Aansluitblok steekklem
Connectortype	Linect


Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Montage	
Productmontage	Plafondinbouw

Logistieke gegevens	
Brutogewicht artikel (kg)	7,1

Illustraties





C95-R600×600

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

code D

Glamox

D70-R155 G2 1100 HF 840 LI SM/WH



De Glamox D70 G2 is een downlight familie, die is voorzien van hoogwaardige LED-technologie. LEDs vragen om een nauwkeurig en ingenieus productontwerp. Onze ontwerpers hebben zich gericht op een goede functionaliteit en efficiënte warmtehuishouding, waardoor u een duurzame kwaliteitsoplossing ontvangt.

Artikelnr.	D70548080
EAN	4741145480802
Indicatie levertijd	A

CE IP20 LED IP54 EPD

Technische specificaties

Algemeen

Productvorm	Rond

Certificaten

Certificering	ENEC

Technische Data

Minimale omgevingstemperatuur (ºC)	-20
Maximale omgevingstemperatuur (ºC)	45
Beschermingsklasse (IP)	54 onderzijde \ 20 bovenzijde

Lichttechnische Data

Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	1155
Aantal lichtbronnen	1
Efficacy (lm/W)	141
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	>80
Lichtdistributie indirect %	0
Lichtdistributie direct %	100
MacAdam stap	3
Energieklasse lichtbron	C

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Hoogfrequent (aan/uit)
Aantal drivers	1

Levensduur

Levensduurverwachting LED bij L80 Ta25ºC (h)	>100 000
Levensduurverwachting LED bij L90 Ta25ºC (h)	100 000
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25ºC	0.95

Elektrische gegevens

Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	8,2
IEC beschermingsklasse	II
Aantal armaturen op een 10A type B automaat	86
Aantal armaturen op een 10A type C automaat	86
Aantal armaturen op een 16A type B automaat	139
Aantal armaturen op een 16A type C automaat	139
Aantal armaturen op een 20A type C automaat	173

Optiek

Afscherming	SM - Mat zilveren reflector

Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Productiemethode materiaal behuizing	Spuitgegoten
Kleur behuizing	WH - Wit
Kleur	White
Decormateriaal	ABS Kunststof

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


Afmetingen	
Hoogte (mm)	78
Diameter (mm)	168
Uitsparing (mm)	155
Netto gewicht (kg)	0,7912
Cut out diameter	155


Beëindiging	
Aansluiting	3×2×2.5mm2 Aansluitblok steekklem
Connectortype	Linect

Montage	
Productmontage	Plafondinbouw

Logistieke gegevens	
Brutogewicht artikel (kg)	0,86

Illustraties





Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

code E/F

Glamox

D70-R155 G2 1400 HF 840 LI SM/WH



De Glamox D70 G2 is een downlight familie, die is voorzien van hoogwaardige LED-technologie. LEDs vragen om een nauwkeurig en ingenieus productontwerp. Onze ontwerpers hebben zich gericht op een goede functionaliteit en efficiënte warmtehuishouding, waardoor u een duurzame kwaliteitsoplossing ontvangt.

Artikelnr.	D70549733
EAN	4741145497336
Indicatie levertijd	A

Technische specificaties

Algemeen	
Productvorm	Rond

Certificaten	
Certificering	ENEC

Technische Data	
Minimale omgevingstemperatuur (ºC)	-20
Maximale omgevingstemperatuur (ºC)	45
Beschermingsklasse (IP)	54 onderzijde \ 20 bovenzijde

Lichttechnische Data	
Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	1421
Aantal lichtbronnen	1
Efficacy (lm/W)	142
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	>80
Lichtdistributie indirect %	0
Lichtdistributie direct %	100
MacAdam stap	3
Energieklasse lichtbron	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Hoogfrequent (aan/uit)
Aantal drivers	1

Levensduur	
Levensduurverwachting LED bij L80 Ta25ºC (h)	>100 000
Levensduurverwachting LED bij L90 Ta25ºC (h)	100 000
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25ºC	0.95

Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	10
IEC beschermingsklasse	II
Aantal armaturen op een 10A type B automaat	86
Aantal armaturen op een 10A type C automaat	86
Aantal armaturen op een 16A type B automaat	139
Aantal armaturen op een 16A type C automaat	139
Aantal armaturen op een 20A type C automaat	173

Optiek	
Afscherming	SM - Mat zilveren reflector

Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Productiemethode materiaal behuizing	Spuitgegoten
Kleur behuizing	WH - Wit
Kleur	White
Decormateriaal	ABS Kunststof

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


Afmetingen	
Hoogte (mm)	78
Diameter (mm)	168
Uitsparing (mm)	155
Netto gewicht (kg)	0,8096
Cut out diameter	155


Beëindiging	
Aansluiting	3×2×2.5mm2 Aansluitblok steekklem
Connectortype	Linect

Montage	
Productmontage	Plafondinbouw

Logistieke gegevens	
Brutogewicht artikel (kg)	0,88

Illustraties





code F accessoire

D70000105

D70-R155 G2 IP55 CL WH

Artikelnr.	D70000105
EAN	4741145157346
Indicatie levertijd	A



Technische specificaties

Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	0,0736
Logistieke gegevens	
Brutogewicht artikel (kg)	0,08

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

code G

Glamox

D70-R195 G2 2200 HF 840 LI SM/WH



De Glamox D70 G2 is een downlight familie, die is voorzien van hoogwaardige LED-technologie. LEDs vragen om een nauwkeurig en ingenieus productontwerp. Onze ontwerpers hebben zich gericht op een goede functionaliteit en efficiënte warmtehuishouding, waardoor u een duurzame kwaliteitsoplossing ontvangt.

Artikelnr.	D70554457
EAN	4741145544573
Indicatie levertijd	A

Technische specificaties

Algemeen	
Productvorm	Rond

Certificaten	
Certificering	ENEC

Technische Data	
Minimale omgevingstemperatuur (ºC)	-20
Maximale omgevingstemperatuur (ºC)	45
Beschermingsklasse (IP)	54 onderzijde \ 20 bovenzijde

Lichttechnische Data	
Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	2220
Aantal lichtbronnen	1
Efficacy (lm/W)	141
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	>80
Lichtdistributie indirect %	0
Lichtdistributie direct %	100
MacAdam stap	3
Energieklasse lichtbron	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Hoogfrequent (aan/uit)
Aantal drivers	1

Levensduur	
Levensduurverwachting LED bij L80 Ta25ºC (h)	>100 000
Levensduurverwachting LED bij L90 Ta25ºC (h)	100 000
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25ºC	0.95

Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	16
IEC beschermingsklasse	II
Aantal armaturen op een 10A type B automaat	19
Aantal armaturen op een 10A type C automaat	31
Aantal armaturen op een 16A type B automaat	31
Aantal armaturen op een 16A type C automaat	51
Aantal armaturen op een 20A type C automaat	70

Optiek	
Afscherming	SM - Mat zilveren reflector

Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Productiemethode materiaal behuizing	Spuitgegoten
Kleur behuizing	WH - Wit
Kleur	White
Decormateriaal	ABS Kunststof

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


Afmetingen	
Hoogte (mm)	107
Diameter (mm)	211
Uitsparing (mm)	195
Netto gewicht (kg)	1,1224
Cut out diameter	195


Beëindiging	
Aansluiting	3×2×2.5mm2 Aansluitblok steekklem
Connectortype	Linect

Montage	
Productmontage	Plafondinbouw

Logistieke gegevens	
Brutogewicht artikel (kg)	1,22

Illustraties





code H

Glamox

I40-1200 LED 4400 HF 840 TW PC



Een veelzijdig en efficiënt armatuur. Het armatuur wordt geproduceerd in recyclebaar polycarbonaat. i40 is eenvoudig te monteren aan plafond, wand, kabelgoot of horizontale spandraad.

Artikelnr.	I40L42224
EAN	4741145201766
Indicatie levertijd	A

Technische specificaties

Algemeen	
Productvorm	Lineair

Certificaten	
Certificering	ENEC

Technische Data	
Minimale omgevingstemperatuur (ºC)	-20
Maximale omgevingstemperatuur (ºC)	40
Slagvastheidsklasse (IK)	08
Beschermingsklasse (IP)	66

Lichttechnische Data	
Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	4552
Efficacy (lm/W)	152
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	>80
MacAdam stap	3
Energieklasse lichtbron	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Hoogfrequent (aan/uit)
Aantal drivers	1

Levensduur	
Levensduurverwachting LED bij L80 Ta25ºC (h)	100 000
Levensduurverwachting LED bij L80 MaxTa (h)	100 000
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25ºC	0.90

Elektrische gegevens	
Lekstroom (mA)	0
Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	30
IEC beschermingsklasse	II
Aantal armaturen op een 10A type B automaat	20
Aantal armaturen op een 10A type C automaat	35
Aantal armaturen op een 16A type B automaat	33
Aantal armaturen op een 16A type C automaat	56

Optiek	
Afscherming	OP/PC - Opalen polycarbonaat afscherming
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Materiaal afscherming design	Opalen

Behuizing	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Kleur behuizing	GR - Grijs
Kleur	Grey

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afmetingen	
Lengte (mm)	1277
Breedte (mm)	101
Hoogte (mm)	101
Netto gewicht (kg)	2,0424


Beëindiging	
Aansluiting	5×2×2.5mm2 Aansluitblok steekklem
Type doorvoerbedrading	5×2.5


Kabelinvoer	
Kabelinvoerpunten	2

Montage	
Productmontage	Plafondopbouw

Logistieke gegevens	
Brutogewicht artikel (kg)	2,22

Illustraties





Types	B	L	C
i40-600 LED	101	660	390
i40-1200 LED	101	1277	800
i40-1500 LED	101	1573	1100

Types	B	L	C
i41-1200 LED	101	1277	800
i41-1500 LED	101	1573	1100

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

code J

Glamox

I40-600 LED 2200 HF 840 TW PC



Een veelzijdig en efficiënt armatuur. Het armatuur wordt geproduceerd in recyclebaar polycarbonaat. i40 is eenvoudig te monteren aan plafond, wand, kabelgoot of horizontale spandraad.

Artikelnr.	I40L22224
EAN	4741145201780
Indicatie levertijd	A

Technische specificaties

Algemeen	
Productvorm	Lineair

Certificaten	
Certificering	ENEC

Technische Data	
Minimale omgevingstemperatuur (ºC)	-20
Maximale omgevingstemperatuur (ºC)	40
Slagvastheidsklasse (IK)	08
Beschermingsklasse (IP)	66

Lichttechnische Data	
Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	2188
Efficacy (lm/W)	137
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	>80
MacAdam stap	3
Energieklasse lichtbron	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Hoogfrequent (aan/uit)
Aantal drivers	1

Levensduur	
Levensduurverwachting LED bij L80 Ta25ºC (h)	100 000
Levensduurverwachting LED bij L80 MaxTa (h)	100 000
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25ºC	0.90

Elektrische gegevens	
Lekstroom (mA)	0
Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	17
IEC beschermingsklasse	II
Aantal armaturen op een 10A type B automaat	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat	21
Aantal armaturen op een 16A type B automaat	24
Aantal armaturen op een 16A type C automaat	33

Optiek	
Afscherming	OP/PC - Opalen polycarbonaat afscherming
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Materiaal afscherming design	Opalen

Behuizing	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Kleur behuizing	GR - Grijs
Kleur	Grey

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afmetingen	
Lengte (mm)	660
Breedte (mm)	101
Hoogte (mm)	101
Netto gewicht (kg)	1,2696


Beëindiging	
Aansluiting	5×2×2.5mm2 Aansluitblok steekklem
Type doorvoerbedrading	5×2.5


Kabelinvoer	
Kabelinvoerpunten	2

Montage	
Productmontage	Plafondopbouw

Logistieke gegevens	
Brutogewicht artikel (kg)	1,38

Illustraties





Types	B	L	C
i40-600 LED	101	660	390
i40-1200 LED	101	1277	800
i40-1500 LED	101	1573	1100

Types	B	L	C
i41-1200 LED	101	1277	800
i41-1500 LED	101	1573	1100

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

code K

Glamox

C35-R600×600 LED 3000 HF 840 LI OP

Glamox C35-R is a modular LED luminaire specifically designed with simplicity in mind.

Artikelnr.	C35228920
EAN	7332402289206
Indicatie levertijd	A

Technische specificaties

Algemeen

Productvorm	Vierkant

Technische Data

Maximale omgevingstemperatuur (ºC)	35
Slagvastheidsklasse (IK)	07
Beschermingsklasse (IP)	50 onderzijde \ 20 bovenzijde

Lichttechnische Data

Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	3096
Efficacy (lm/W)	135
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	>80
MacAdam stap	3
Energieklasse lichtbron	C

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Hoogfrequent (aan/uit)
Aantal drivers	1

Levensduur

Levensduurverwachting LED bij L80 Ta25ºC (h)	100 000
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25ºC	0.90

Elektrische gegevens

Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	23
IEC beschermingsklasse	II
Aantal armaturen op een 10A type B automaat	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat	25
Aantal armaturen op een 16A type B automaat	24
Aantal armaturen op een 16A type C automaat	40

Optiek

Afscherming	OP - opalen afscherming van acrylaat
Materiaal afscherming	Acrylaat
Materiaal afscherming design	Opalen

Behuizing

Materiaal behuizing	Gerecycled aluminium
Kleur behuizing	WH - Wit
Kleur	White

Afmetingen

Lengte (mm)	594
Breedte (mm)	594
Hoogte (mm)	16
Netto gewicht (kg)	4,5264

Beëindiging


Aansluiting	3×2×2.5mm2 Aansluitblok steekklem
Connectortype	Linect


Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Montage	
Productmontage	Plafondinbouw

Logistieke gegevens	
Brutogewicht artikel (kg)	4,92

Illustraties





C35-R600×600

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

code L

Glamox

A35-S400 BL 2200 HF 840



Glamox A35-S is een decoratief armatuur voor opbouwmontage. Het is een veelzijdig product, dat verkrijgbaar is in drie verschillende diameters Ø280, Ø400 en Ø555. A35-S is ontworpen voor eenvoudige montage zowel tegen plafonds als aan wanden. Hierdoor heb je volop keuze of je nu een groot open oppervlak hebt om mee te werken of beperktere plafond- of wandruimte.

Artikelnr.	A35539505
EAN	4741145395052
Indicatie levertijd	C

Technische specificaties

Algemeen	
Productvorm	Rond

Technische Data	
Maximale omgevingstemperatuur (ºC)	25
Slagvastheidsklasse (IK)	07
Beschermingsklasse (IP)	54

Lichttechnische Data	
Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	2244
Efficacy (lm/W)	112
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	>80
MacAdam stap	3
Energieklasse lichtbron	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Hoogfrequent (aan/uit)
Aantal drivers	1

Levensduur	
Levensduurverwachting LED bij L80 Ta25ºC (h)	100 000
Levensduurverwachting LED bij L90 Ta25ºC (h)	70 000
Levensduur driver, Ta=25, uitvalpercentage 10% (h)	100000
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25ºC	0.90

Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Totaal opgenomen vermogen (W)	20
Aantal armaturen op een 10A type B automaat	18
Aantal armaturen op een 10A type C automaat	31
Aantal armaturen op een 16A type B automaat	30
Aantal armaturen op een 16A type C automaat	50

Optiek	
Afscherming	OP - opalen afscherming van acrylaat

Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	BL - Zwart
Kleur	Black

Afmetingen	
Hoogte (mm)	85
Diameter (mm)	400
Netto gewicht (kg)	3,7352


Beëindiging	
Aansluiting	5×2×2.5mm2 Aansluitblok steekklem

Montage	
Productmontage	Plafondopbouw, Wandopbouw


Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Logistieke gegevens	
Brutogewicht artikel (kg)	4,06

Illustraties







Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Glamox