

GRONDBALANS

Bijlage 14 bij bestek W-07, dienst 2025 "Herinrichting Kernwinkelgebied Heerenveen"
Datum 12 mei 2025

Besteks- postnr.	Omschrijving	Grond ontgraven							Totaal ontgraven (m3)	Grond vervoeren							Totaal vervoeren (m3)	Grond verwerken (m3)		Totaal verwerken (m3)	Grond leveren (m3)				Totaal leveren (m3)
		BPN Klei	BPN Veen	BPN Zand (Landbouw en Natuur)	Zand (Wonen)	BPN Zand (AW2000)	BPN t/m BPN Zand (NT) Interventie	Zand (NT)		BPN Klei	BPN Veen	BPN Zand (Landbouw en Natuur)	Zand (Wonen)	BPN Zand (AW2000)	BPN t/m BPN Zand (NT) Interventie	Zand (NT)		BPN Zand in zandbed	BPN Zand in aanvulling / ophoging		BPN Teelgrond	BPN Bomen- granulaat	BPN Zand in zandbed	BPN Zand in aanvulling / ophoging	
	VERWIJDEREN BOMEN																								
181010	Verwijderen bomen en frezen stobben <0,20 m.																		18	18					0
	VERWIJDEREN (KOLK)LEIDINGEN																								0
163210	Verwijderen kolken																		10	10					0
	GRONDWERK																								
253110	Grond ontgraven uit terrein				140																				
253120	Grond ontgraven uit terrein						60																		
253130	Grond ontgraven uit terrein						50																		
253140	Grond ontgraven uit terrein						72																		
253150	Grond ontgraven uit terrein						72																		
253160	Grond ontgraven uit terrein						84																		
253210	Grond vervoeren												405												
253220	Grond vervoeren														318										
253230	Grond vervoeren														208										0
253240	Grond vervoeren														208										0
253250	Grond vervoeren														189										0
253510	Aanvullen sleuf																		250	250					0
253520	Aanvullen sleuf																		228	228					0
253710	Leveren grond.																						478		478
	GROND ONTGRAVEN GROENVAKKEN																								0
210610	Grond ontgraven uit cunet plantvakken (0,50 m)			348					348																0
210710	Grond ontgraven uit cunet plantvakken (0,90 m)			113					113																
210930	Grond ontgraven uit cunet plantvak, 0,60 m.			115					115																
211010	Grond ontgraven uit cunet grondverbetering.			162					162																
212010	Grond ontgraven uit terras.			8					8																
	GROND ONTGRAVEN RIOLERING																								
210510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. HWA (zand)			2058					2.058																0
210520	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. HWA (klei)	16							16																
210530	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. HWA (veen)		228						228																
210540	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. HWA/DWA (zand)			515					515																
210550	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. HWA/DWA (klei)	17							17																
210560	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. HWA/DWA (veen)		50						50																
	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT																								
211210	Grond ontgraven uit depot			335																					
	GROND VERVOEREN																								
220210	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.											2058					2.058								
220220	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.											917					917								
220330	Grond vervoeren naar plaatst van verwerking											335					335								
220340	Grond afvoeren											1227					1.227								
	GROND VERWERKEN IN DEPOT																								
220410	Grond verwerken in tijdelijk depot.																		2.804	2.804					
	GROND VERWERKEN GROENVAKKEN																								
210620	Teelgrond verwerken in plantvakken, 0,60 m.																			420					420
210720	Teelgrond verwerken in plantvakken, 1,10 m.																			138					138
210830	Teelgrond verwerken in plantvakken, 0,60 m.																			210					210
210940	Teelgrond verwerken in plantvakken, 1,1 m.																			210					210
211020	Grond verwerken in cunet grondverbetering.																					162			162
211140	Grond verwerken in cunet grondverbetering.																					530			530
	GROND VERWERKEN RIOLERING																								
234010	Aanvullen sleuf.																	1.720		1.720			1.720		1.720
234020	Aanvullen sleuf.																	515		515			515		515
	GROND VERWERKEN CUNETTEN																								
231010	Zand verwerken tbv ophogen best. terras.																	15		15					0
231020	Zand verwerken tbv verbreding best. terras.																	110		110					0
231030	Zand verwerken tbv ophogen best. terras.																	190		190					0
231040	Zand verwerken tbv aanbrengen terras																	20		20					0
		33	278	3.654	140	0	338		3.630	0	0	4.537	405	0	923		4.537	2.570	3.310	5.880	978	692	2.235	478	4.383
	BALANS																								
	Totaal ontgraven (a)								3.630																
	Totaal vervoeren (b)																4.537								
	Totaal verwerken (c)																			5.880					
	Totaal leveren (d)																								4383