



Renvooi plafondafwerking

	Systeemplafond 600x1200		Naadloos gipsplafond/kooft Alle liggende delen van de naadloze gipsplafonds uitvoeren in eilgans.
	Ecophon Fade naadloos akoestisch plafond		Viltan PET-vilt 24mm plafond boven bibliotheek Kleur: Ocean
	Rockpanel RAL 9016		Buitengevel stuwerk plafond RAL 9016
	Verlichtingstegel 60x60 armatuur volgens installatiebestek		Spot armatuur volgens installatiebestek
	Luchtzak in systeemplafond, let op: naast gelegen tegels (vast) klemmen in het systeemplafond i.v.m. drukverschil		Lucht toe- of afvoer rooster Let op: alleen aangegeven in de ruimtes met lichttegels

Type systeem plafond;

T24 profielen RAL 9016 v.z.v.;

A Ecophon Gedina A
B Ecophon Gedina A + extra bass (deken) langs randen
C Ecophon Hygiene performance

Bereikbaarheid installaties in koven;

In de koven in de lokalen dienen de VAV-kleppen (zie tekenwerk installatie adviseur) toegankelijk te zijn, van zowel de toe- als afvoer. Tevens dient een deel van de kabelgoten bereikbaar te zijn. Service luik volgens principe detail (406) in zijkant van de kooft, brede luiken toepassen zodat meerdere elementen te breken zijn via één luik (niet; meerdere losse service luiken per kooft.) E.e.a. nader uit te werken in de werktekeningen i.o.m. de installateur

opdrachtgever

Nestas Scholengroep
Burgemeester de Raadtsingel 93A te Dordrecht

project

Nieuwbouw KC Toermalijn
Schaepmanlaan 23 te Zwijndrecht

fase

U0

onderdeel

BG Plafondafwerking

schaal

1:100

formaat

594x420

getekend

RR

ontwerp

DJ

datum

24-07-2024

blad

U0-19

datum wijziging

A:
B:
C:
D:
E:

F:
G:
H:
I:
J:

projectnr.

22004

MAKR

Maas Kristinsson Architecten

t Ei 1
7241 AK Lochem
+31 (0)573 222 180

Henriëtte van Lijndenlaan 1
3703 AS Zeist
+31 (0)30 2080 877

info@ma-kr.nl

www.ma-kr.nl