

TOLERANTIES TOESTANDSASPECTEN RIOLERING

Code	omschrijving	Opmerkingen
Riool		
	Codes m.b.t. materiaal	Pas registreren als tolerantie /kwantificering overschreden wordt
BAA	Deformatie	vanaf 5%
BAB	Scheur	Altijd + foto
BAC	Breuk instorting	vanaf 50 mm + foto
BAD	Defecte bakstenen of metselwerk	Vanaf 5 mm + foto
BAE	Ontbrekende metselspecie	Vanaf 5 mm + foto
BAF	Het oppervlak van de leiding is beschadigd	Altijd + foto
BAG	Instekende inlaat	Vanaf 10% + foto
BAH	Defecte aansluiting	Altijd + foto
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	BAI A (afdichtingsring) Altijd + foto BAI Z (Andere afdichting) vanaf 5 % + foto
BAJ	Verplaatste verbinding	A (Axiaal) vanaf 20 mm B (Radiaal) vanaf 20 mm C (Hoekverdraaiing) vanaf 5°
BAK	De lining wordt bekeken op toestandsaspecten	BAK F (uitwendige blaren) en J (gat in lining) vanaf 5 mm + foto BAK I (scheur of lasfout) vanaf 2 mm + foto BAK A (losgeraakte lining), BAK D (geplooid lining), BAK E (inwendige blaren), BAK Z (ander defect) vanaf 10% + foto BAK B (verkleuring), BAK C (defect uiteinde), BAK G (losraken inwendige film), BAK K (aansluiting in lining defect), BAK L (materiaal te zacht), BAK M (ontbrekende hars), BAK N (einde van de lining is niet afgedicht) Niet vastleggen
BAL	Defecte reparatie, Reparatie aan afvoerleiding / deellining	BAL A (deel wand ontbreekt), BAL B (gat in wand is defect), BAL D (ontbrekend reparatiemateriaal), BAL F (gat in reparatiemateriaal) vanaf 5 mm + foto BAL G (scheur in reparatie materiaal)) vanaf 2 mm + foto BAL C (losraken reparatiemateriaal), BAL E (teveel reparatiemateriaal), BAL Z (ander defect) vastleggen + foto
BAM	Lasfout in buismateriaal	Altijd + foto
BAN	Poreuze buis	Altijd + foto
BAO	Grond zichtbaar door defect	Altijd + foto
BAP	Holle ruimte zichtbaar door defect	Altijd + foto
	Codes m.b.t. functioneren	
BBA	Wortels	Altijd + foto

BBB	Aangehechte afzetting leidingwand	Vanaf 5 % + foto
BBC	Bezonken afzettingen	Vanaf 5 % + foto
BBD	Binnendringen van grond	Altijd + foto
BBE	Andere obstakels	Vanaf 5 %
BBF	Infiltratie door buiswand	Altijd + foto
BBG	Exfiltratie door buiswand	Niet vastleggen
BBH	Ongedierte	Niet vastleggen
	Inventarisatiecodes	
BCA	Aansluitingen	Altijd, geen foto
BCB	Plaatselijke reparatie	Altijd + foto
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk (richtingverandering)	Altijd + foto
BCD	Beginknooppunt	Kwantificering 1 (referenties) altijd Kwantificering 2 (coördinaten) niet vastleggen
BCE	Eindknooppunt	Kwantificering 1 (referenties) altijd Kwantificering 2 (coördinaten) niet vastleggen
	Overige codes	
BDA	Algemene foto	Overzichtsfoto, per streng minimaal 1
BDB	Algemene opmerking	Afhankelijk van aard
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt	Vermelden reden van beëindiging met andere code
BDD	Waterpeil	Vanaf 5%, foto vanaf 20 %
BDE	Instroom vanuit andere buis	Niet vastleggen
BDF	Atmosfeer in de leiding	Niet vastleggen, wel actie
BDG	Verlies van beeld	Reden vermelden van belemmering zicht
Inspectieputten		
	Geen inspectie van de putten	Vastleggen van zakputten