

Behoort bij: 2024-SHE090-B-01

Kunstgras voetbalvelden CHC en RKKSJ Kruisstraat

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Algemene werkzaamheden.				
11	Bouwhekken en rijplaten				
110010	Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	EUR		N	
110020	Aanbrengen, instandhouden, verwijderen rijplaten.	EUR		N	
12	Kosten t.b.v. schoonhouden verhardingen				
120010	Kosten t.b.v. schoonhouden toegangsweg / parkeerplaats / depot.	EUR		N	
2	Werkzaamheden CHC 's-Hertogenbosch.				
21	Voorbereidende werkzaamheden.				
211	Verwijderen groenvoorzieningen.				
211010	Afschrappen natuurgrasveld (fieldtopmaker).	are	88,00V		
211020	Frezen.	are	88,00V		
212	Verwijderen afrasteringen.				
2121	<u>Hoogte tot 1,25 meter</u>				
212110	Verwijderen afrastering - leunhek.	m	284,00V		
2122	<u>Hoogte 3,00 meter en hoger</u>				
212210	Verwijderen ballenvanger - 5 meter - staal mat en nylonnet.	m	84,00V		
213	Verwijderen betonbanden.				
2131	<u>Verwijderen opsluitbanden</u>				
213110	Opbreken opsluitbanden, afvoeren.	m	149,00V		
213120	Opbreken gazonbanden, afvoeren.	m	133,00V		
213130	Opbreken opsluitbanden, afvoeren.	m	766,00V		
214	verwijderen bestratingen.				
2141	<u>Verwijderen bestratingen van betonstraatstenen</u>				
214110	Opbr. betonstraatstenen, verwerken.	m2	34,00V		
214120	Opbr. betonstraatstenen, afvoeren.	m2	17,00V		
215	Verwijderen betegelingen.				
215010	Opbr. betontegels, afvoeren.	m2	347,00V		
215020	Opbr. betontegels, afvoeren.	m2	75,00V		
215030	Opbr. betontegels, afvoeren.	m2	3,00V		
216	Verwijderen betonplaten.				
216010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	16,00V		
217	Verwijderen drainage en riolering.				
2171	<u>Verwijderen drainage.</u>				
217110	Verwijderen drainagebuizen (deels).	m	231,00V		
217120	Verwijderen doorspuitput drainage.	st	21,00V		
217130	Verwijderen kunststofbuis ø 125 mm, PVC.	m	81,00V		
217140	Demonteren/ verwijderen beregening natuurgrasveld.	EUR		N	
2172	<u>Verwijderen molgoot en kolken.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
217210	Opbreken molgoot 3 straatbakstenen kf, afvoeren.	m	82,00V		
217220	Verwijderen trottoirkolk, afvoeren.	st	3,00V		
218	Verwijderen inrichting.				
2181	<u>Verwijderen inrichting voetbalveld.</u>				
218110	Verwijderen hoekvlaggen, afvoeren.	st	4,00V		
218120	Verwijderen doelen, t.b.s. opdrachtgever	st	2,00V		
218130	Verwijderen dug-outs, kunststof.	st	2,00V		
218140	Verwijderen vlaggenmasten, herplaatsen.	st	2,00V		
218150	Verwijderen cameramast, herplaatsen	st	1,00V		
2182	<u>Verwijderen meubilair.</u>				
218210	Verwijderen afvalbakken, afvoeren naar inrichting.	st	4,00V		
218220	Verwijderen zitbank, afvoeren naar inrichting.	st	1,00V		
2183	<u>Verwijderen inrichting beachvolleybal.</u>				
218310	Verwijderen beachvolleybalpalen en net, afvoeren.	set	2,00V		
22	Grondwerk.				
221	Grond ontgraven.				
2211	<u>Proefsleuven.</u>				
221110	Graven proefsleuf, tot 1,25 m.	st	2,00V		
2212	<u>Grond ontgraven t.b.v. drainage</u>				
221210	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage - diepte 0,60 meter.	m	1.982,00V		
2213	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
221310	Ontgraven sleuf ongestempeld riool ø315 mm.	m3	21,00V		
221320	Ontgraven sleuf ongestempeld riool ø200mm.	m3	9,00V		
221330	Ontgraven sleuf ongestempeld riool ø160 mm.	m3	182,00V		
2214	<u>Grond ontgraven t.b.v. verhardingen</u>				
221410	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. molgoot.	m3	21,00V		
221420	Grond ontgraven uit cunet nieuwe verhardingen.	m3	290,00V		
2215	<u>Grond ontgraven t.b.v. aanleg kunstgrasveld</u>				
221510	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld.	m3	3.035,00V		
2216	<u>Grond ontgraven t.b.v. verwijderen beachvolleybalveld.</u>				
221610	Grond ontgraven uit beachvolleybalveld.	m3	219,00V		
2217	<u>Grond ontgraven t.b.v. watergang.</u>				
221710	Grond ontgraven uit watergang.	m3	370,00V		
2218	<u>Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. kabels verlichting.</u>				
221810	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	390,00V		
222	Grond vervoeren.				
222010	Grond vervoeren binnen werkterrein.	m3	728,00V		
222020	Zand vervoeren binnen werkterrein.	m3	219,00V		
222030	Grond vervoeren naar elders - aannemer wordt eigenaar.	m3	3.108,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223	Grond verwerken.				
2231	<u>Grond verwerken t.b.v. drainage.</u>				
223110	Aanvullen sleuven voor horizontale drainage.	m	1.982,00V		
2232	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering</u>				
223210	Aanvullen sleuf riolering ø315mm.	m	23,00V		
223220	Aanvullen sleuf riolering ø200mm.	m	10,00V		
223230	Aanvullen sleuf riolering ø160mm.	m	202,00V		
2233	<u>Grond verwerken t.b.v. verhardingen.</u>				
223310	Zand verwerken en verdichten dik 0,25m.	m2	936,00V		
223320	Zand verwerken en verdichten dik 0,20m.	m2	69,00V		
2234	<u>Grond verwerken in bestaand beachvolleybalveld.</u>				
223410	Grond verwerken in bestaand beachvolleybalveld.	m3	728,00V		
2235	<u>Leveren zand.</u>				
223510	Leveren zand in zandbed.	m3	728,00V		
223520	Leveren M3.d zand.	m3	40,00V		
23	Rioleringswerken.				
231	Aanbrengen PVC-riool.				
231010	Aanbr. riool PVC-buis ø315 mm, grijs.	m	23,00V		
231020	Aanbr. riool PVC-buis ø200 mm, grijs.	m	10,00V		
231030	Aanbr. riool PVC-buis ø160 mm, grijs.	m	202,00V		
232	Aanbrengen drainageleidingen en toebehoren.				
2321	<u>Drainageleidingen.</u>				
232110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, ø80mm.	m	1.982,00V		
232120	Doorsteken en controleren drainage - na verdichten onderbouwzand	m	1.982,00V		
232130	Doorsteken en controleren drainage - na goedkeuring sporttechnische laag	m	1.982,00V		
232140	Doorsteken en controleren drainage - na aangebrachte hekwerk	m	36,00V		
2322	<u>Doorspuitputten in gras.</u>				
232210	Leveren en aanbrengen doorspuitput, afwerking onder maaiveld drains ø80mm.	st	7,00V		
232220	Leveren en aanbrengen doorspuitput, inclusief beluchting drains ø80mm.	st	2,00V		
233	Aanbrengen putten en toebehoren.				
2331	<u>Putten.</u>				
233110	Aanbrengen PE-put ø600 mm.	st	3,00V		
233120	Aanbrengen infill-filterput ø600 mm.	st	1,00V		
2332	<u>Aansluitingen.</u>				
233210	Aansluiting PVC ø 160 mm op PE-put.	st	3,00V		
233220	Aansluiting PVC ø 200 mm op PE-put.	st	4,00V		
2333	<u>Putranden.</u>				
233310	Aanbrengen putr. met deksel t.b.v. putten Ø600mm.	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233320	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
2334	<u>In- en uitstroomvoorzieningen.</u>				
233410	Aanbrengen in-/ uitstroomvoorziening prefab beton	st	2,00V		
233420	Aanbrengen laag schraal beton op talud	m3	2,00V		
233430	Aanbrengen bestorting	ton	4,50V		
2335	<u>Aansluiting op bestaande put</u>				
233510	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 315 mm, boren.	st	1,00V		
234	Aanbrengen kolken.				
234010	Aanbrengen zandvangelement in goot.	st	9,00V		
24	Verhardingen.				
241	Molgoten.				
241010	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	137,00V		
242	Betonplaten rondom kunstgrasveld.				
2421	<u>Voorbereidende werkzaamheden.</u>				
242110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	936,00V		
2422	<u>Betonplaten Infill Barrier rondom veld.</u>				
242210	Aanbrengen sportveldomranding van betonplaten - Infill Barrier	st	166,00V		
2423	<u>Borstelplaten.</u>				
242310	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	2,00V		
2424	<u>Overige betonplaten rondom veld.</u>				
242410	Aanbrengen prefab betonplaten 2,00 x 2,00 meter.	st	42,00V		
242420	Aanbrengen prefab betonplaten 2,00 x 1,50 meter.	st	15,00V		
242430	Aanbrengen prefab betonplaten 2,00 x 1,00 meter.	st	168,00V		
242440	Zagen betonplaten.	m	4,00V		
242450	Zagen betonplaten.	m	4,00V		
242460	Aanbrengen voegafdichting sportveldomranding.	m	1.160,00V		
243	Bijkomende werkzaamheden betonplaten.				
2431	<u>Gaten boren en zagen.</u>				
243110	Boren gaten in betonplaten tbv publieksafrastering.	st	110,00V		
243120	Boren gaten in betonplaten tbv ballenvangers.	st	30,00V		
243130	Zagen gaten in betonplaten tbv poorten.	st	6,00V		
243140	Boren gaten in betonplaten tbv veldverlichting.	st	6,00V		
243150	Boren gaten in betonplaten t.b.v. vlaggenmasten en cameramast.	st	3,00V		
2432	<u>Gaten dichten.</u>				
243210	Dichten gaten rondom staanders publieksafrastering.	st	110,00V		
243220	Dichten gaten rondom staanders ballenvangers.	st	30,00V		
243230	Dichten gaten rondom staanders poorten.	st	6,00V		
243240	Dichten gaten rondom staanders veldverlichting.	st	6,00V		
243250	Dichten gaten rondom staanders masten.	st	3,00V		
244	Herstraten verhardingen.				
2441	<u>Voorbereidende werkzaamheden.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
244110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	34,00V		
2442	<u>Herplaatsen betonstraatstenen</u>				
244210	Herstraten betonstraatstenen.	m2	34,00V		
25	Realisatie voetbalvelden.				
251	Aanbrengen klemrail.				
251010	Leveren en aanbrengen aluminium klemrail.	m	350,00V		
252	Realisatie kunstgras voetbalveld.				
2521	<u>Aanbrengen kunstgras sportveld.</u>				
252110	Leveren en aanbrengen kunstgras voetbalveld [minerale infill] inclusief alle onderbouwlagen	st	1,00V		
252120	Keuring / begeleiding senioren kunstgrasveld.	st	1,00V		
252130	Keuring senioren kunstgrasveld na 1 jaar.	st	1,00V		
252140	Keuring senioren kunstgrasveld na 2 jaar	st	1,00V		
253	Voetbalveld verlichting.				
2531	<u>Sportveldverlichting.</u>				
253110	Leveren en aanbrengen veldverlichting.	EUR	N		
2532	<u>Sportveldverlichtingtoebehoren.</u>				
253210	Keuring Veldverlichting.	EUR	N		
253230	Geven installatieoverzicht / onderhoudsinstructie.	EUR	N		
253320	Bediening sportveldverlichting d.m.v. applicatie [OPTIONEEL].	st	1,00V		
26	Inrichting.				
261	Publieksafrastering.				
261010	Leveren en aanbrengen publieksafrastering met 0,80 meter staalmaat.	m	255,00V		
262	Ballenvangers.				
2621	<u>Ballenvangers 4 meter hoog.</u>				
262110	Lev.+aanbr. ballenvanger [2m staalmaat - 2m net]	m	30,00V		
2622	<u>Ballenvangers 6 meter hoog.</u>				
262210	Lev.+aanbr. ballenvanger [2m staalmaat - 4m net]	m	60,00V		
263	Poorten.				
2631	<u>Enkele looppoort.</u>				
263110	Leveren en aanbrengen enkele looppoort, hoogte 1.10 meter, breedte 1.25 meter.	st	2,00V		
2632	<u>Dubbele onderhoudspoort.</u>				
263210	Leveren en aanbrengen onderhoudspoort, hoogte 1.10 meter, breedte 4.00 meter.	st	1,00V		
264	Inrichting voetbal.				
2641	<u>Doelen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
264110	Leveren en aanbrengen wedstrijddoelen, kooimodel.	st	2,00V		
264120	Leveren verplaatsbare jeugdgoelen.	st	4,00V		
2642	<u>Hoekvlaggen.</u>				
264210	Leveren en aanbrengen hoekvlaggen.	st	4,00V		
2643	<u>Dug-outs.</u>				
264310	Lev.+aanbr. dug-outs/recht/meranti bankplanken.	st	2,00V		
2644	<u>Masten.</u>				
264410	Herplaatsen vlaggenmasten.	st	2,00V		
264420	Herplaatsen cameramast.	st	1,00V		
2645	<u>Bord gedragsregels.</u>				
264510	Aanbrengen bord gedragsregels.	st	2,00V		
27	Onderhoud kunstgrasveld.				
271	Eenmalige werkzaamheden.				
271010	Opstellen onderhoudsplan en verzorgen instructie.	EUR	N		
271020	Extra onderhoud voorgeschreven door aannemer.	EUR	N		
272	Nazorg				
272010	Inspecteren kunstgrasveld.	keer	10,00V		
272020	Inspecteren inrichtingselementen kunstgrasveld.	keer	10,00V		
272030	Coördinatie werkzaamheden vereniging.	EUR	N		
273	Onderhoud verhardingen.				
273010	Verharding ontdoen van zandinfill.	are	33,12V		
274	Wekelijks onderhoud kunstgrasveld.				
274010	Borstelen kunstgrassportveld.	are	9.104,40V		
275	Periodiek onderhoud kunstgrasveld.				
275010	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	759,00V		
275020	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld - rand.	m	3.500,00V		
276	(Meer)jaarlijks onderhoud kunstgrasveld.				
276010	Reinigen infill kunstgrassportveld.	are	759,00V		
276020	Decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	759,00V		
276030	Nadresses infill.	EUR	N		
276040	Leveren infill.	ton	12,00V		
276050	Leveren infill.	st	5,00V		
277	Incidenteel onderhoud kunstgrasveld.				
277010	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	20,00V		
28	Herstelwerkzaamheden grasterrein.				
280010	Frezen.	are	27,00V		
280020	Egaliseren.	are	24,40V		
280030	Egaliseren.	are	2,60V		
280040	Zaaien sportveld.	are	24,40V		
280050	Zaaien sportveld.	are	2,60V		
3	Werkzaamheden RKKSv Kruisstraat.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	Voorbereidende werkzaamheden.				
311	Verwijderen groenvoorzieningen.				
311010	Afschrapen natuurgrasveld (fieldtopmaker) - seniorenveld	are	84,00V		
311020	Afschrapen natuurgrasveld (fieldtopmaker) - jeugdveld	are	17,50V		
311030	Frezen - seniorenveld	are	84,00V		
311040	Frezen - jeugdveld	are	17,50V		
311050	Verwijderen begroeiing, tot 5,00 m.	are	1,20V		
311060	Snoeien rand beplantingsvak.	m	75,00V		
312	Verwijderen afrasteringen.				
3121	<u>Hoogte tot 2,00 meter</u>				
312110	Verwijderen geleidehekwerk, afvoeren.	m	74,00V		
312120	Verwijderen afrastering, verwerken.	m	6,00V		
3122	<u>Hoogte 3,00 meter en hoger</u>				
312210	Verwijderen ballenvanger - 5 meter - staalmaat en nylonnet.	m	60,00V		
312220	Verwijderen ballenvanger - 5 meter - staalmaat en nylonnet, verwerken.	m	6,00V		
3123	<u>Tijdelijk uitnemen staalmaat ballenvangers</u>				
312310	Tijdelijk uitnemen staalmaat ballenvangers.	m	63,00V		
313	Verwijderen kantopsluitingen.				
3131	<u>Verwijderen kantopsluitingen van betonstraatstenen</u>				
313110	Opbreken kantopsluiting 1 bss kf, afvoeren.	m	132,00V		
314	Verwijderen betegelingen.				
314010	Opbr. betontegels, verwerken	m2	213,00V		
315	Werkzaamheden beregening.				
315010	Werkzaamheden beregening natuurgrasveld.	EUR		N	
316	Verwijderen inrichting.				
3161	<u>Verwijderen inrichting voetbalveld.</u>				
316110	Verwijderen hoekvlaggen, afvoeren.	st	4,00V		
316120	Verwijderen doelen, afvoeren.	st	2,00V		
316130	Verwijderen jeugdgoelen, afvoeren.	st	2,00V		
316140	Verwijderen dug-out, kunststof.	st	1,00V		
3162	<u>Verwijderen verlichting.</u>				
316210	Verwijderen lichtmast.	st	3,00V		
316220	Verwijderen lichtmast.	st	3,00V		
32	Grondwerk.				
321	Grond ontgraven.				
3211	<u>Proefsleuven.</u>				
321110	Graven proefsleuf, tot 1,25 m.	st	2,00V		
3212	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321210	Ontgraven sleuf ongestempeld riool ø315mm.	m3	2,50V		
321220	Ontgraven sleuf ongestempeld riool ø160mm.	m3	160,00V		
3213	<u>Grond ontgraven t.b.v. verhardingen</u>				
321310	Grond ontgraven uit cunet nieuwe verhardingen.	m3	250,00V		
3214	<u>Grond ontgraven t.b.v. aanleg kunstgrasveld</u>				
321410	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld.	m3	1.915,00V		
322	Grond vervoeren.				
322010	Grond vervoeren binnen werkterrein	m3	383,00V		
322020	Grond vervoeren naar gemeentelijk depot	m3	300,00V		
322030	Grond vervoeren naar gemeentelijk depot	m3	1.482,00V		
323	Grond verwerken.				
3231	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering</u>				
323110	Aanvullen sleuf riolering ø315mm.	m	3,00V		
323120	Aanvullen sleuf riolering ø160mm.	m	185,00V		
3232	<u>Grond verwerken t.b.v. verhardingen.</u>				
323210	Zand verwerken en verdichten dik 0,25 m.	m2	805,00V		
323220	Leveren zand in zandbed.	m3	205,00V		
3233	<u>Grond verwerken in ophoging jeugdveld en randen naast nieuwe kunstgrasveld</u>				
323310	Grond verwerken in jeugdveld	m3	350,00V		
323320	Grond verwerken in aanvulling, westzijde nieuw kunstgrasveld	m3	10,00V		
323330	Grond verwerken in aanvulling, zuid-westzijde nieuw kunstgrasveld	m3	8,00V		
323340	Grond verwerken in aanvulling, oostzijde nieuw kunstgrasveld	m3	15,00V		
33	Rioleringswerken.				
331	Aanbrengen PVC-riool.				
331010	Aanbr. riool PVC-buis ø315 mm, grijs.	m	3,00V		
331020	Aanbr. riool PVC-buis ø160 mm, grijs.	m	185,00V		
332	Aanbrengen drainageleidingen en toebehoren.				
3321	<u>Drainageleidingen.</u>				
332110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, ø80mm.	m	2.024,00V		
332120	Doorsteken en controleren drainage - na verdichten onderbouwzand	m	2.024,00V		
332130	Doorsteken en controleren drainage - na goedkeuring sporttechnische laag	m	2.024,00V		
332140	Doorsteken en controleren drainage - na aangebrachte hekwerk	m	90,00V		
3322	<u>Doorspuitputten in gras.</u>				
332210	Leveren en aanbrengen doorspuitput, afwerking onder maaiveld drains ø80mm.	st	7,00V		
332220	Leveren en aanbrengen doorspuitput, inclusief beluchting drains ø80mm.	st	2,00V		
333	Aanbrengen putten en toebehoren.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3331	<u>Putten.</u>				
333110	Aanbrengen PE-put ø600 mm.	st	2,00V		
333120	Aanbrengen infill-filterput ø600 mm.	st	1,00V		
333130	Aanbrengen PE-put ø600 mm.	st	1,00V		
333140	Aanbrengen grindkoffer.	EUR	N		
3332	<u>Aansluitingen.</u>				
333210	Aansluiting PVC ø 160 mm op PE-put.	st	4,00V		
333220	Aansluiting PVC ø 315 mm op PE-put.	st	1,00V		
3333	<u>Putranden.</u>				
333310	Aanbrengen putr. met deksel t.b.v. putten Ø600mm.	st	2,00V		
333320	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
333330	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
334	Aanbrengen kolken.				
334010	Aanbrengen zandvangelement in goot.	st	7,00V		
34	Verhardingen.				
341	Molgoten.				
341010	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	110,00V		
342	Betonplaten rondom kunstgrasveld.				
3421	<u>Voorbereidende werkzaamheden.</u>				
342110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	595,00V		
3422	<u>Betonplaten Infill Barrier rondom veld.</u>				
342210	Aanbrengen sportveldomranding van betonplaten - Infill Barrier	st	168,00V		
3423	<u>Borstelplaten.</u>				
342310	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	2,00V		
3424	<u>Overige betonplaten rondom veld.</u>				
342410	Aanbrengen prefab betonplaten 2,00 x 2,00 meter	st	35,00V		
342420	Aanbrengen prefab betonplaten 2,00 x 1,50 meter	st	2,00V		
342430	Aanbrengen prefab betonplaten 2,00 x 1,00 meter	st	44,00V		
342440	Zagen betonplaten.	m	1,00V		
342450	Zagen betonplaten.	m	1,00V		
342460	Aanbrengen voegafdichting sportveldomranding.	m	800,00V		
343	Bijkomende werkzaamheden betonplaten.				
3431	<u>Gaten boren en zagen.</u>				
343110	Boren gaten in betonplaten tbv publieksafrastering.	st	90,00V		
343120	Boren gaten in betonplaten tbv ballenvangers..	st	30,00V		
343130	Zagen gaten in betonplaten tbv poorten.	st	6,00V		
343140	Boren gaten in betonplaten tbv veldverlichting.	st	6,00V		
3432	<u>Gaten dichten.</u>				
343210	Dichten gaten rondom staanders publieksafrastering.	st	90,00V		
343220	Dichten gaten rondom staanders ballenvangers.	st	30,00V		
343230	Dichten gaten rondom staanders poorten.	st	6,00V		
343240	Dichten gaten rondom staanders veldverlichting.	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344	Herstraten verhardingen.				
3441	<u>Voorbereidende werkzaamheden.</u>				
344110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	100,00V		
3442	<u>Herplaatsen betontegels.</u>				
344210	Aanbrengen betontegels dik 50 mm, vrijgekomen.	m2	100,00V		
345	Betegelingen nieuw.				
3451	<u>Voorbereidende werkzaamheden.</u>				
345110	Aanbr. straatlaag van brekerzand dik 60 mm.	m2	155,00V		
3452	<u>Betontegels 300 x 300 x 60 mm.</u>				
345210	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, grijs.	m2	155,00V		
35	Realisatie voetbalvelden.				
351	Aanbrengen klemrail.				
351010	Leveren en aanbrengen aluminium klemrail	m	355,00V		
352	Realisatie kunstgras voetbalveld.				
3521	<u>Aanbrengen kunstgras sportveld.</u>				
352110	Leveren en aanbrengen kunstgras voetbalveld [minerale infill] inclusief alle onderbouwlagen	st	1,00V		
352120	Keuring / begeleiding senioren kunstgrasveld	st	1,00V		
352130	Keuring senioren kunstgrasveld na 1 jaar	st	1,00V		
353	Voetbalveld verlichting.				
3531	<u>Sportveldverlichting.</u>				
353110	Aanbrengen veldverlichting.	EUR	N		
353120	Leveren en aanbrengen lichtmast.	st	3,00V		
353130	Herplaatsen lichtmast, nieuwe lampenrekken	st	3,00V		
353140	Leveren en aanbrengen LED armatuur	st	2,00V		
353150	Herplaatsen armaturen.	st	9,00V		
353160	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	390,00V		
353170	Aanbrengen energiegroendkabel.	m	390,00V		
3532	<u>Sportveldverlichting toebehoren.</u>				
353210	Aanpassen verdeelkast.	st	1,00V		
353220	Verplaatsen bediening sportveldverlichting.	st	1,00V		
353230	Keuring Veldverlichting.	EUR	N		
353240	Geven installatieoverzicht / onderhoudsinstructie.	st	1,00V		
353250	Bediening sportveldverlichting d.m.v. applicatie [OPTIONEEL].	st	1,00V		
36	Inrichting.				
361	Publieksafrastering.				
3611	<u>Aanbrengen leunhekwerk.</u>				
361110	Leveren en aanbrengen publieksafrastering met 0,80 meter staalmaat.	m	201,00V		
3612	<u>Terugplaatsen afrastering.</u>				
361210	Terugplaatsen afrastering.	m	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362	Ballenvangers.				
3621	<u>Ballenvangers 4 meter hoog.</u>				
362110	Lev.+aanbr. ballenvanger [2m staalmaat - 2m net]	m	30,00V		
3622	<u>Ballenvangers 6 meter hoog.</u>				
362210	Lev.+aanbr. ballenvanger [2m staalmaat - 4m net]	m	60,00V		
3623	<u>Ballenvangers 5 meter hoog, terugplaatsen.</u>				
362310	Terugplaatsen ballenvanger [2m staalmaat - 3m net]	m	6,00V		
3624	<u>Herplaatsen staalmaat ballenvangers</u>				
362410	Herplaatsen staalmaat ballenvangers.	m	63,00V		
363	Poorten.				
3631	<u>Enkele looppoort.</u>				
363110	Leveren en aanbrengen enkele looppoort, hoogte 1.10 meter, breedte 1.25 meter.	st	2,00V		
3632	<u>Dubbele onderhoudspoort.</u>				
363210	Leveren en aanbrengen onderhoudspoort, hoogte 1.10 meter, breedte 4.00 meter.	st	1,00V		
364	Inrichting voetbal.				
3641	<u>Doelen, senioren.</u>				
364110	Leveren en aanbrengen wedstrijddoelen, kooimodel	st	2,00V		
3642	<u>Doelen, jeugd</u>				
364210	Leveren verplaatsbare jeugddoelen.	st	2,00V		
364220	Leveren en aanbrengen klapbare jeugddoelen	st	2,00V		
3643	<u>Hoekvlaggen.</u>				
364310	Leveren en aanbrengen hoekvlaggen	st	4,00V		
3644	<u>Dug-outs.</u>				
364410	Lev.+aanbr. dug-outs/recht/meranti bankplanken.	st	2,00V		
3645	<u>Bord gedragsregels.</u>				
364510	Aanbrengen bord gedragsregels	st	2,00V		
37	Onderhoud kunstgrasveld.				
371	Eenmalige werkzaamheden.				
371010	Opstellen onderhoudsplan en verzorgen instructie	EUR		N	
371020	Extra onderhoud voorgeschreven door aannemer.	EUR		N	
372	Nazorg.				
372010	Inspecteren kunstgrasveld.	keer	10,00V		
372020	Inspecteren inrichtingselementen kunstgrasveld.	keer	10,00V		
372030	Coördinatie werkzaamheden vereniging.	EUR		N	
373	Onderhoud verhardingen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
373010	Verharding ontdoen van zandinfill.	are	27,00V		
374	Wekelijks onderhoud kunstgrasveld.				
374010	Borstelen kunstgrassportveld.	are	9.192,00V		
375	Periodiek onderhoud kunstgrasveld.				
375010	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	766,00V		
375020	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld - rand.	m	3.540,00V		
376	(Meer)jaarlijks onderhoud kunstgrasveld.				
376010	Reinigen infill kunstgrassportveld.	are	766,00V		
376020	Decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	766,00V		
376030	Nadressen infill.	EUR	N		
376040	Leveren infill.	ton	12,00V		
376050	Leveren infill.	st	5,00V		
377	Incidenteel onderhoud kunstgrasveld.				
377010	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	20,00V		
38	Herstelwerkzaamheden jeugdveld.				
380010	Frezen.	are	17,50V		
380020	Verdichten grond.	m2	1.750,00V		
380030	Egaliseren.	are	17,50V		
380040	Zaaien sportveld.	are	17,50V		
8	Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.				
81	Beschikbaarstelling.				
810010	Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw	uur	8,00V		
810020	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW	uur	8,00V		
810030	Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I	uur	8,00V		
810040	Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m³	uur	8,00V		
810050	Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 2 m³	uur	8,00V		
810060	Inzetten hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton	uur	8,00V		
810070	Inzetten vrachtauto 8 x 4	uur	8,00V		
810080	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan	uur	8,00V		
810090	Inzetten tractor, incl. grondkar 7 m³	uur	8,00V		
810100	Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening.	uur	4,00V		
810110	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	8,00V		
82	Revisie.				
820010	Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds	EUR	N		
820020	Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds	EUR	N		
820030	Verzamelen documenten t.b.v. revisie	EUR	N		
83	In kennis stellen aanwonenden.				
830010	In kennis stellen aanwonenden	st	50,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910040	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910050	Overige eenmalige kosten.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951110	Stelpost leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				