



RUIMTEBOEK

SCHOOL VOOR KUNST & MULTIMEDIA

INHOUD

Introductie	3
1 Algemene ruimtes	3
Tot de algemene ruimtes behoren de gedeelde ruimtes, die door iedereen gebruikt kunnen worden. De ruimtes zijn toegankelijk voor zowel de studenten, docenten als bezoekers en dienen als verbindende of ontmoetingsruimte.	3
1.1 Entree-, ontvangst en ontmoetingsgebied	3
1.2 Huiskamers van opleidingen	3
2 Algemene Onderwijsruimtes	4
2.1 Theorielokaal/vergaderruimte – ca. 20-25 personen	4
2.2 Theorielokaal/vergaderruimte – ca. 25-30 personen	4
2.3 Theorielokaal/vergaderruimte – ca. 30-35 personen	4
2.4 Projectlokalen – ca. 30-35 personen	4
2.5 Projectruimte/vergaderruimte – ca. 6 personen	4
2.6 Projectruimte/vergaderruimte – ca. 8 personen	5
2.7 Individuele werkplekken	5
2.8 Gespreksruimtes	5
3 specifieke onderwijsruimtes	6
3.1 Multifunctionele ruimte A – large	6
3.2 Multifunctionele ruimte B - medium	6
3.3 Multifunctionele ruimte C - small	6
3.4 Toebehoren – opslag etc.	6
3.5 Kleedruimte + visagie	7
3.6 Magazijn onderwijsspecifiek + uitleen	7
3.7 Magazijn kostuums + wasfaciliteit	7
3.8 Studio met daglicht	7
3.9 Studio zonder daglicht	7
3.10 Doka	7
3.11 Fotografie print- en scanruimte	7
3.12 Fotografie inlijst- en passe partoutruimte	8
3.13 Opname/oefen ruimte – geluidsstudio	8
3.14 Control room AV	8
3.15 Oefen/opname ruimte – video/special effects/greenroom	8
3.16 Oefen/opname ruimte – podcasts	8
3.17 Toebehoren opnameruimtes – opslag etc.	8
3.18 AV bewerking – control room geluid	9
3.19 AV bewerking – edit room	9
3.20 Voice-over booth	9
3.21 Werkplaats/atelier – schoon	9
3.22 Zeefdrukruimte	9
3.23 Werkplaats/atelier – vies	9
3.24 Werkplaats hout	10
3.25 Werkplaats metaal	10
3.26 Werkplaats spuiten	10
3.27 Toebehoren werkplaatsen – opslag etc.	10
3.28 Decor opslag	10
3.29 Projectruimte 20 personen	10
3.30 Projectruimte 30 personen	10
4 Kantooromgeving	12
4.1 Teamkamer voor medewerkers	12
5 Overige ruimtes	13
5.1 Backoffice receptie	13
5.2 Logistiek, opslag en afvalruimte	13
5.3 Stilte- en gebedsruimte	13
5.4 Kolf- en EHBO-ruimte	13
6 Overige opmerkingen	14
6.1 Magazijnen en opslag	14
6.2 FNO-BVO verhouding	14

INTRODUCTIE

Dit is het ruimteboek t.b.v. de nieuwbouw van de school voor Kunst en Multimedia en is onderdeel van het Programma van Eisen (PvE). In dit document worden de oppervlaktes, aantallen, gebruikers, afwijkende hoogte en omschrijvingen van de verschillende ruimtes toegelicht. De nummering van de ruimtes komt overeen met de nummering in de bijbehorende ruimtestaat.

1 ALGEMENE RUIMTES

Tot de algemene ruimtes behoren de gedeelde ruimtes, die door iedereen gebruikt kunnen worden. De ruimtes zijn toegankelijk voor zowel de studenten, docenten als bezoekers en dienen als verbindende of ontmoetingsruimte.

1.1 Entree-, ontvangst en ontmoetingsgebied

Oppervlakte	200 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Alle gebruikers van het pand
Afwijkende hoogte	ja
Omschrijving	<p>Hier komen gebruikers het gebouw binnen. In het ontmoetingsgebied heeft STIP een prominente plek. Zij functioneren in de toekomst als een impresariaat voor Noorderpoort Kunst & Multimedia en brengen studenten en partners met elkaar in contact. STIP heeft een baliefunctie en een professionele uitstraling. Daarnaast biedt de algemene ruimte informele zitjes, een garderobe en een restaurant met een (kleine) keuken. In een algemene ruimte kunnen ook uitleen- en reproservices worden aangeboden. Voor studenten, medewerkers en partners zijn de vakspecifieke ruimtes vanuit het ontmoetingsgebied eenvoudig te bereiken.</p> <p>De expositieruimte is onderdeel van dit gebied. De expositieruimte biedt de mogelijkheid om kunst te exposeren, maar fungeert ook als ontmoetingsgebied.</p>

1.2 Huiskamers van opleidingen

Oppervlakte	30 m ²
Aantal	2
Gebruikers	Docenten AV en fotografie (MV mogelijk ook)
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	<p>Huiskamers dienen naast kleinschalige ontmoetingsruimtes ook als foyers en uitloopruimtes van zalen. Huiskamers zijn voorzien van koffie/thee en water en bevinden zich op centrale plekken in het gebouw. In de huiskamers is er mogelijkheid tot het uiten van eigen identiteit per studentengroep.</p>

2 ALGEMENE ONDERWIJSRUIMTES

Algemene onderwijsruimtes zijn klaslokalen of andere lesruimten die door verschillende opleidingen gebruikt kunnen worden en dus geen specifieke inrichting en/of apparatuur vereisen. Deze ruimten zijn flexibel inzetbaar voor diverse onderwijsactiviteiten.

2.1 Theorielokaal/vergaderruimte – ca. 20-25 personen

Oppervlakte	50 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Alle opleidingen (AVO)
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Dit is een ruimte met 20 tot 25 kleine studietafels en -stoelen, en alle gemakken voor theorieonderwijs, zoals een digiboard, voldoende stopcontacten en daglicht.

2.2 Theorielokaal/vergaderruimte – ca. 25-30 personen

Oppervlakte	65 m ²
Aantal	3
Gebruikers	Alle opleidingen (AVO)
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Dit is een ruimte met 25 tot 30 kleine studietafels en -stoelen, en alle gemakken voor theorieonderwijs, zoals een digiboard, voldoende stopcontacten en daglicht.

2.3 Theorielokaal/vergaderruimte – ca. 30-35 personen

Oppervlakte	75 m ²
Aantal	2
Gebruikers	Alle opleidingen (AVO)
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Dit is een ruimte met 30 tot 35 kleine studietafels en -stoelen, en alle gemakken voor theorieonderwijs, zoals een digiboard, voldoende stopcontacten en daglicht.

2.4 Projectlokalen – ca. 30-35 personen

Oppervlakte	100 m ²
Aantal	3
Gebruikers	AVO en Mediavormgeving
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Theorielokalen die als projectruimtes zijn ingericht met grotere tafels, hoekjes om te overleggen, doet denken aan een kantoortuin.

2.5 Projectruimte/vergaderruimte – ca. 6 personen

Oppervlakte	12 m ²
Aantal	4
Gebruikers	Alle gebruikers van het pand
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Dit zijn kleine overlegruimtes waar gebruikers kunnen werken aan projecten of kunnen overleggen. Project- en vergaderruimtes zijn nodig op alle verdiepingen. De wens is om deze ruimtes waar mogelijk zoveel mogelijk af te sluiten voor prikkels of geluid. De ruimtes zijn altijd toegankelijk voor gebruikers van het gebouw.

2.6 Projectruimte/vergaderruimte – ca. 8 personen

Oppervlakte	15 m ²
Aantal	4
Gebruikers	Alle gebruikers van het pand
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Dit zijn kleine overleg ruimtes waar gebruikers kunnen werken aan projecten of kunnen overleggen. Project- en vergaderruimtes zijn nodig op alle verdiepingen. De wens is om deze ruimtes waar mogelijk zoveel mogelijk af te sluiten voor prikkels of geluid. De ruimtes zijn altijd toegankelijk voor gebruikers van het gebouw.

2.7 Individuele werkplekken

Oppervlakte	2 m ²
Aantal	30
Gebruikers	Alle gebruikers van het pand
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Dit zijn individuele werkplekken waar gewerkt kan worden door de gebruikers van het gebouw. Deze werkplekken kunnen in verschillende vormen voorkomen en bevinden zich ook mogelijk bij elkaar. Individuele en/of open groepsstudieplekken zijn niet nodig alle verdiepingen. Deze zijn voornamelijk nodig in de directe omgeving van de theorielokalen. Deze ruimtes zijn altijd toegankelijk voor studenten.

2.8 Gespreksruimtes

Oppervlakte	5 m ²
Aantal	10
Gebruikers	Alle gebruikers van het pand
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Deze ruimte is te gebruiken voor persoonlijke gesprekken tussen medewerkers en studenten, of medewerkers of studenten onderling. Ook te gebruiken t.b.v. BAT. De ruimtes hebben wel inkijk vanaf buiten of de gang, maar meeluisteren vanaf buiten is niet mogelijk. De exacte locatie van de ruimtes in de school is flexibel en ook kunnen de ruimtes over verschillende etages worden verdeeld.

3 SPECIFIEKE ONDERWIJSRUIMTES

Deze onderwijsruimtes zijn specifiek ingericht voor bepaalde opleidingen of activiteiten, vaak met specifieke apparatuur.

3.1 Multifunctionele ruimte A – large

Oppervlakte	200 m ²
Aantal	2
Gebruikers	Alle gebruikers van het gebouw
Afwijkende hoogte	Ja
Omschrijving	De multifunctionele ruimtes worden gebruikt voor tal van functies. Deze functies hebben andere eisen. Het doel is om de ruimtes zo flexibel mogelijk in te richten, zodat alle opleidingen gebruik kunnen maken van de ruimte. Nabij de multifunctionele ruimtes is opslag nodig voor grote en kleine materialen. Daarnaast dient er de mogelijkheid tot verduistering te zijn. De ruimte heeft een vlakke vloer en biedt de mogelijkheid voor een uitschuifbare tribune.

3.2 Multifunctionele ruimte B - medium

Oppervlakte	100 m ²
Aantal	3
Gebruikers	Alle gebruikers van het pand
Afwijkende hoogte	Ja
Omschrijving	De multifunctionele ruimtes worden gebruikt voor tal van functies. Deze functies hebben andere eisen. Het doel is om de ruimtes zo flexibel mogelijk in te richten, zodat alle opleidingen gebruik kunnen maken van de ruimte. Nabij de multifunctionele ruimtes is opslag nodig voor grote en kleine materialen. Daarnaast dient er de mogelijkheid tot verduistering te zijn. De ruimte heeft een vlakke vloer.

3.3 Multifunctionele ruimte C - small

Oppervlakte	75 m ²
Aantal	4
Gebruikers	Alle gebruikers van het pand
Afwijkende hoogte	Ja
Omschrijving	De multifunctionele ruimtes worden gebruikt voor tal van functies. Deze functies hebben andere eisen. Het doel is om de ruimtes zo flexibel mogelijk in te richten, zodat alle opleidingen gebruik kunnen maken van de ruimte. Nabij de multifunctionele ruimtes is opslag nodig voor grote en kleine materialen. Daarnaast dient er de mogelijkheid tot verduistering te zijn. De ruimte heeft een vlakke vloer.

Van Multifunctionele ruimte C zijn 4 ruimtes nodig. Niet alle ruimtes krijgen dezelfde voorzieningen. In één ruimte dient een dansspiegel te komen en één ruimte dient voorzien te worden van geluiddempend materiaal. Deze ruimte kent een direct relatie met kostuumopslag en verkleedruimte.

3.4 Toebehoren – opslag etc.

Oppervlakte	10 m ²
Aantal	5
Gebruikers	Alle gebruikers van het pand
Afwijkende hoogte	Nee

Omschrijving	Deze ruimte is een kleine opslagruimte waar verschillende gebruikers (opleidingen/samenwerkingspartners) gebruik van kunnen maken om kleine hoeveelheden spullen op te slaan.
---------------------	---

3.5 Kleedruimte + visagie

Oppervlakte	35 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Artiest
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In deze ruimte is de mogelijkheid voor omkleden, visagie en douchen.

3.6 Magazijn onderwijsspecifiek + uitleen

Oppervlakte	150 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Podiumtechnicus, fotografie, muzikant en AV
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Het onderwijsmagazijn is een groot magazijn met een afgiftebalie. Het magazijn is goed afsluitbaar en de toegang dient controleerbaar te zijn vanwege de waardevolle spullen die in dit magazijn staan.

3.7 Magazijn kostuums + wasfaciliteit

Oppervlakte	40 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Artiest
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In dit magazijn worden kostuums opgeslagen en is uitgifte mogelijk. Tevens is er de mogelijkheid tot wassen van de kostuums.

3.8 Studio met daglicht

Oppervlakte	75 m ²
Aantal	2
Gebruikers	Fotografie
Afwijkende hoogte	Ja
Omschrijving	Dit is een studio waar daglicht binnenkomt met een vlakke vloer.

3.9 Studio zonder daglicht

Oppervlakte	75 m ²
Aantal	4
Gebruikers	Fotografie
Afwijkende hoogte	Ja
Omschrijving	Dit is een studio waar geen daglicht binnenkomt met een vlakke vloer.

3.10 Doka

Oppervlakte	30 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Fotografie
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Dit is een lichtdichte kamer.

3.11 Fotografie print- en scanruimte

Oppervlakte	6 m ²
Aantal	1

Gebruikers	Fotografie
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Deze ruimte biedt de mogelijkheid tot printen en scannen.

3.12 Fotografie inlijst- en passe partoutruimte

Oppervlakte	8 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Fotografie
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Deze ruimte biedt de mogelijkheid tot inlijsten en passe partout

3.13 Opname/oefen ruimte – geluidsstudio

Oppervlakte	15 m ²
Aantal	3
Gebruikers	AV
Afwijkende hoogte	Ja
Omschrijving	Dit is een ruimte voor oefenen en opnemen van geluid.

3.14 Control room AV

Oppervlakte	15 m ²
Aantal	2
Gebruikers	AV en podiumtechnicus
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In deze ruimte vindt de live-editing plaats van wat er in de multifunctionele ruimte(s) gebeurt. Daarom zijn zichtlijnen belangrijk en dient de opgenoemde apparatuur in de ruimte te passen.

3.15 Oefen/opname ruimte – video/special effects/greenroom

Oppervlakte	50 m ²
Aantal	1
Gebruikers	AV
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In deze ruimte worden video-opnames gemaakt. De ruimte beschikt over alle bijbehorende techniek.

3.16 Oefen/opname ruimte – podcasts

Oppervlakte	15 m ²
Aantal	2
Gebruikers	AV en content creator
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In deze ruimte worden podcasts opgenomen. De ruimte beschikt over alle bijbehorende techniek.

3.17 Toebehoren opnameruimtes – opslag etc.

Oppervlakte	15 m ²
Aantal	2
Gebruikers	AV en content creator
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In deze ruimte kunnen alle materialen van de opnameruimtes worden opgeslagen.

3.18 AV bewerking – control room geluid

Oppervlakte	15 m ²
Aantal	2
Gebruikers	AV
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In deze ruimte komen de opnames uit de opnameruimtes binnen. Er dient een zichtrelatie te zijn tussen één geluid control room en opname studio. Verder zijn er nog een paar studio's op dezelfde etage, deze hebben echter geen directe zichtrelatie nodig. Deze overige studio's maken wel gebruik van deze control room.

3.19 AV bewerking – edit room

Oppervlakte	10 m ²
Aantal	7
Gebruikers	AV
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In deze ruimte worden video's en geluidsfragmenten bewerkt. Hiervoor is voldoende ruimte nodig met de benodigde apparatuur en aansluitingen.

3.20 Voice-over booth

Oppervlakte	10 m ²
Aantal	1
Gebruikers	AV
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Deze ruimte biedt de mogelijkheid voor opname van voice-overs. De ruimte beschikt over alle benodigde techniek

3.21 Werkplaats/atelier – schoon

Oppervlakte	80 m ²
Aantal	2
Gebruikers	Mediavormgeving en ruimtelijk vormgeving
Afwijkende hoogte	Ja
Omschrijving	Dit is een ruimte met een vlakke vloer waar wordt geschilderd, getekend, etc.

3.22 Zeefdrukruimte

Oppervlakte	8 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Mediavormgeving en ruimtelijke vormgeving
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Deze ruimte staat los van de werkplaats schoon, omdat zeefdrukken voor veel geluidsoverlast zorgt. De ruimte moet daarom goed geïsoleerd worden voor geluid.

3.23 Werkplaats/atelier – vies

Oppervlakte	100 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Ruimtelijke vormgeving
Afwijkende hoogte	Ja
Omschrijving	Deze ruimte wordt gebruikt voor decors verven, maquettes verven, gipsverwerking, klei etc. De ruimte heeft een vlakke vloer en is voor logistiek makkelijk te bereiken i.v.m. decorbouw

3.24 Werkplaats hout

Oppervlakte	20 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Ruimtelijke vormgeving
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In deze werkplaats wordt met hout gewerkt. De werkplaats heeft een directe verbinding met de werkplaats – vies.

3.25 Werkplaats metaal

Oppervlakte	20 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Ruimtelijke vormgeving
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In deze werkplaats wordt met metaal gewerkt. De werkplaats heeft een directe verbinding met werkplaats – vies.

3.26 Werkplaats spuiten

Oppervlakte	20 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Ruimtelijke vormgeving
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In deze werkplaats wordt gespoten. De werkplaats heeft een directe verbinding met werkplaats – vies.

3.27 Toebehoren werkplaatsen – opslag etc.

Oppervlakte	15 m ²
Aantal	3
Gebruikers	Mediavormgeving en ruimtelijke vormgeving
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Dit is opslag voor kleine materialen. De opslagruimte is afsluitbaar.

3.28 Decor opslag

Oppervlakte	100 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Ruimtelijke vormgeving
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	In deze opslag worden grote decorstukken opgeslagen.

3.29 Projectruimte 20 personen

Oppervlakte	65 m ²
Aantal	1
Gebruikers	Evenementen organisatie
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Dit is een projectruimte die permanent in gebruik is door evenementen organisatie. De ruimte is ingericht als een afwisselende kantoorruimte: zitjes, tafels, overleghoekjes, werkplekken. Studenten gebruiken de projectruimte als uitvalsbasis waar gewerkt wordt aan projecten en spullen kunnen blijven staan of hangen.

3.30 Projectruimte 30 personen

Oppervlakte	75 m ²
--------------------	-------------------

Aantal	2
Gebruikers	Evenementen organisatie en Film- en TV-productie
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Deze ruimte is permanent in gebruik door bovenstaande gebruikers. De ruimte is ingericht als een afwisselende kantoorruimte: zitjes, tafels, overleghoekjes, werkplekken. Studenten gebruiken de projectruimte als uitvalsbasis waar gewerkt wordt aan projecten en spullen kunnen blijven staan of hangen.

4 KANTOOROMGEVING

4.1 Teamkamer voor medewerkers

Oppervlakte	50
Aantal	10
Gebruikers	Alle docenten / medewerkers (XX FTE)
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Hiermee wordt de ruimte bedoeld, die wordt ingericht voor de docenten en andere medewerkers. Per teamkamer horen ook 4 tot 5 werkplekken. De kantooromgeving biedt arbo-conforme werkplekken, aanlandwerkplekken, diverse overleg-plekken, een pauzeruimte, repro en lockers. Ook is er in een kantoorruimte voor het plaatsen van een afsluitbare examenkast/-kluis. Tegelijkertijd is er een wens om als subgroepen bij elkaar te kunnen zitten. Vindbaarheid van collega's onderling en voor studenten is een aandachtspunt.

5 OVERIGE RUIMTES

5.1 Backoffice receptie

Oppervlakte	15
Aantal	1
Gebruikers	Facilitaire zaken
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Deze ruimte wordt gebruikt als backoffice van de receptie. Hier kan de conciërge kantoor houden, de brandmeldinstallaties bediend worden, de camerabeelden uitgelezen worden, etc.

5.2 Logistiek, opslag en afvalruimte

Oppervlakte	50
Aantal	1
Gebruikers	Facilitaire zaken, alle opleidingen
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Deze ruimte bevindt zich bij de logistieke ingang. Hier worden goederen geleverd of opgehaald. Hier bevindt zich tevens een opslagruimte voor facilitaire zaken en een afvalruimte. De geleverde goederen voor onderwijsdoeleinden gaan vanuit deze ruimte naar de specifieke magazijnen of opslagruimtes.

5.3 Stilte- en gebedsruimte

Oppervlakte	10
Aantal	1
Gebruikers	Docenten en studenten
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Deze ruimte biedt voor zowel docenten als studenten de mogelijkheid om zich terug te trekken in een rustige ruimte voor bijvoorbeeld gebed. De ruimte is altijd vrij toegankelijk.

5.4 Kolf- en EHBO-ruimte

Oppervlakte	10
Aantal	1
Gebruikers	Alle gebruikers van het pand
Afwijkende hoogte	Nee
Omschrijving	Deze ruimte kan gebruikt worden voor kolven of bij EHBO-gevallen. De ruimte is toegankelijk voor wie dat nodig heeft.

6 OVERIGE OPMERKINGEN

6.1 Magazijnen en opslag

Er zijn verschillende magazijnen nodig in het gebouw: een magazijn voor Facilitaire Zaken en verschillende onderwijsmagazijnen zoals hierboven per magazijn benoemd. Deze opslagruimtes zijn afsluitbaar door de docenten.

De magazijnen zijn vanuit de lift drempelloos te bereiken. Ook zijn de omliggende ruimtes die een directe relatie hebben met het voorportaal/de lift/de magazijnen een drempelloze toegang. De lift moet een goederenlift zijn, waar grote materialen in vervoerd kunnen worden.

6.2 FNO-BVO verhouding

De ruimtes voor sanitair (toiletten, douches, kleedruimtes), werkkasten (t.b.v. schoonmaak), installaties (gebouwgebonden), horizontaal verkeer (gangzones) en verticaal verkeer (lift en trappenhuizen) zijn onderdeel van de FNO-BVO verhouding. De factor die hiervoor gerekend wordt is 1,45. Toiletten zijn zowel voor dames en heren als genderneutraal.

6.3 Technische specificaties

In de verzamellijst van specifieke informatie per ruimte zijn gedetailleerde omschrijvingen te vinden van de technische specificaties van de ruimtes. De specificaties zijn nu tekstueel omschreven. In een volgende fase worden deze vertaald naar technische omschrijvingen.

6.4 Ruimterelatieschema

In het ruimterelatieschema kan worden opgemaakt welke ruimtes directe verbindingen met elkaar hebben. Ook zijn door middel van icoontjes eigenschappen toegekend aan de verschillende ruimtes. Denk aan directe zichtlijnen, daglicht of afsluitbaarheid.