

Bijlage 1: Programma van eisen

Door voor deze aanbesteding een inschrijving in te dienen, verklaart inschrijver zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met onderstaande eisen. Eventuele voortvloeiende kosten uit onderstaande eisen dient u te verwerken in uw prijsopgave. Onderstaande eisen kunnen dus niet leiden tot extra kosten.

Algemene eisen	
Eis	Omschrijving
1.	<u>Servicepunt</u> Opdrachtnemer beschikt over een servicepunt, voor informatie, vragen en klachten. Dit servicepunt is op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur), telefonisch en per e-mail bereikbaar. Klachten met betrekking tot geleverde zaken worden afgehandeld door of namens opdrachtnemer. Opdrachtgever krijgt altijd binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie met een concrete oplostermijn.
2.	<u>Klachtenafhandeling</u> Opdrachtnemer handelt klachten en/of gebreken, van welke aard ook, binnen vijf werkdagen af. Indien deze termijn, gelet op de aard van de klacht of gebrek niet reëel is, stelt opdrachtnemer opdrachtgever direct op de hoogte met daarbij een passende oplossing met bijbehorende tijdslijn.
3.	<u>Gedrag personeel</u> Opdrachtnemer zorgt dat haar personeel zich passend gedraagt in gebouwen van opdrachtgever.
4.	<u>Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)</u> Alle medewerkers die op locatie van opdrachtgever aanwezig zijn beschikken over een VOG. Het VOG-bewijs is niet ouder dan drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de medewerker ingezet wordt bij opdrachtgever.
5.	<u>Nederlandse taal</u> Alle personen die namens opdrachtnemer worden ingezet bij opdrachtgever kunnen zich verstaanbaar maken in de Nederlandse taal. Alle communicatie geschiedt in het Nederlands.

Materie eisen	
Eis	Omschrijving
6.	<u>Veiligheid en kwaliteit</u> De aangeboden meubels voldoen aan de geldende kwaliteits- en milieunormen, wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, milieu, brandveiligheid en relevante actuele aanvulling(en) hierop. Het meubilair dient tevens te voldoen aan: • De op het moment van inschrijving geldende NEN-normen; • Algemene kwaliteitseisen (geen fabricagefouten, goed product e.d.); • Algemene veiligheidseisen; deze houden onder andere in dat het meubilair de veiligheid van de gebruiker dient te waarborgen, zodanig dat: ○ Bij brand geen toxische of corrosieve dampen ontstaan en er bij normaal gebruik geen allergische reacties ontstaan; ○ Bij normaal gebruik een minimale kans op verwondingen bestaat. Het meubilair is zo ontworpen dat het veilig is voor alle reguliere gebruikers. Hieronder wordt verstaan dat personen zich niet kunnen verwonden aan het meubilair en/of kleding kunnen openhalen aan het meubilair.
7.	<u>Kwaliteit</u> Het meubilair is kras-, stoot- en slijtvast, lichtecht en vochtongevoelig (tegen kromtrekken) .
8.	<u>Kleuren</u> Opdrachtnemer levert het meubilair in meerdere kleuren zonder meerprijs. Dit betreft alle te gebruiken materialen. Opdrachtnemer levert bij de productspecificaties bij de inschrijving per product aan wat de beschikbare kleuren zijn zowel zonder en met meerprijs. Voor kleuren met meerprijs wordt de meerprijs aangegeven.
9.	<u>Bladen</u> De aangeboden tafel- en bureaubladen hebben duurzame bladen geschikt voor de wijze van gebruik van opdrachtgever met eventueel een ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit).

10.	<u>Montage en demontage</u> Montage en demontage van het door opdrachtnemer geleverde alsmede het verrichten van eenvoudige reparaties dient in eigen beheer van opdrachtgever mogelijk te zijn zonder gebruik van speciaal gereedschap.
11.	<u>Onderhoud en reiniging</u> Onderhoud en reiniging van het geleverde is zo eenvoudig mogelijk met gebruik van gangbare milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
12.	<u>Mechanieken</u> Er worden geen te smeren mechanieken toegepast.
13.	<u>Beschermdoppen</u> Tafels en stoelen zijn voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum en PVC vloeren te voorkomen. Stoelen moeten, zonder lawaai, over de betreffende vloer kunnen schuiven. Beschermdoppen onder tafels en stoelen kunnen door opdrachtgever zelf eenvoudig vervangen worden. De beschermdoppen zijn verstelbare meubelglijder met schroefdraad. Voorkeur gaat uit naar Threadfixx artikelnummer: 10-3200.

Logistieke eisen	
Eis	Omschrijving
14.	<u>Levertijd algemeen</u> Opdrachtnemer hanteert een maximale levertijd van acht weken voor de bestelde meubelstukken. Afwijkingen hierop kunnen in overleg worden vastgesteld. Opdrachtnemer verzorgt, indien gewenst, kosteloos tijdelijk meubilair. Indien opdrachtnemer niet tijdig of er niet voorzien is in een tijdelijke oplossing vergoedt opdrachtnemer de eventuele kosten die opdrachtgever maakt.
15.	<u>Naleverbaarheid</u> De aangeboden artikelen, evenals reserveonderdelen, zijn tot minimaal vijftien jaar na laatste levering naleverbaar. Ook in kleine of enkele hoeveelheden tegen gangbare tarieven.
16.	<u>Bescherming gebouw opdrachtgever</u> Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen van deugdelijk beschermingsmateriaal voor inhuizing. Beschadigingen aan het gebouw van opdrachtgever veroorzaakt door opdrachtnemer, worden ten laste van opdrachtnemer gelegd.
17.	<u>Leveringsvoorwaarden</u> Prijzen worden opgegeven DDP (conform de incoterms 2000). Bij de prijs van meubilair is bedrijfsklare oplevering inbegrepen. Onder bedrijfsklare oplevering wordt hier verstaan: het inhuizen en monteren zodat het meubilair direct gebruikt kan worden. Voor de bedrijfsklare oplevering gelden de volgende voorwaarden: • Er wordt gebruik gemaakt van de voorschriften en de richtlijnen die de fabrikant stelt; • Het meubilair is schoon, vrij van stickers en/of stickerresten (productiestickers zijn toegestaan mits bij normaal gebruik niet zichtbaar) geheel zonder verpakkings- en transportmateriaal; • Het geleverde is gebruiksklaar volgens tekening geplaatst; • De vrijgekomen emballage is door opdrachtnemer kosteloos afgevoerd.

Commerciële eisen	
Eis	Omschrijving
18.	<u>Aanvullende diensten</u> De volgende diensten zijn in de prijs opgenomen, tenzij op het prijzenblad anders aangegeven: • Het op verzoek van opdrachtgever adviseren om tot de definitieve bestelling te komen • Het leveren van een plan voor de voorbereiding, levering, plaatsing en nazorg van het geleverde; • Het op verzoek geven van technische instructie aan de technische medewerkers over demontage en eenvoudige reparaties enz.; • Het geven van een gebruikersinstructie aan de beheerders van het geleverde; • Het verlenen van nazorg direct na inhuizing aan beheerders en tijdens garantieperiode.

19.	<u>Garantie en levensduur</u> Opdrachtnemer voorziet in een garantie van minimaal vijf jaar; de meubelstukken dienen een technische levensduur van minimaal vijftien jaar te hebben voor de betreffende doelgroep.
20.	<u>Onveranderde meubilair</u> Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde meubilair (inclusief onderdelen en stoffering) gedurende een periode van vijftien jaar van onveranderde, goede kwaliteit, kleur, vorm zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, geschiktheid van taak, specificaties, overheidsvoorschriften, normen en milieubepalingen.
21.	<u>Reparatie</u> Tijdens de garantietermijn worden defecte producten en/of onderdelen vervangen, dan wel tot volle tevredenheid van opdrachtgever gerepareerd.
22.	<u>Bestellen bij andere leveranciers</u> Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om voor een bestelling (aanvulling in een bestaande ruimte waar het merk reeds geplaatst is of vervanging van beschadigd meubilair) tot maximaal € 15.000,00 excl. btw per locatie per jaar, een opdracht bij de leverancier te plaatsen die destijds de locatie heeft ingericht.

Duurzaamheidseisen	
Eis	Omschrijving
23.	<u>Milieu</u> Opdrachtnemer toont op verzoek aan hoeveel van de gevraagde meubelstukken voor welk percentage recyclebaar zijn.
24.	<u>Advisering</u> Opdrachtnemer zoekt actief naar duurzame oplossingen en geeft de opdrachtgever daar proactief advies over.
25.	<u>Materialen</u> Het gebruik van duurzame, recyclebare en minder milieubelastende materialen dient te voldoen aan de Nederlandse Emissie Richtlijnen en aan de Europese Afvalstoffenlijst. Op verzoek van opdrachtgever levert opdrachtnemer een overzicht aan over het percentage materiaal per meubelstuk.
26.	<u>Verpakkingsmateriaal</u> Alle gebruikte verpakkingsmateriaal is van milieuvriendelijke materialen: er is zo min mogelijk gebruik gemaakt van schadelijke stoffen, zware metalen en fossiele brandstoffen, bij voorkeur bestaand gerecycled materiaal.
27.	<u>FSC keurmerk</u> Opdrachtnemer garandeert dat hout gebruikt voor de vervaardiging van zijn producten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. (Beheer van) Bossen waarvan het hout afkomstig is dienen hiertoe te voldoen aan de tien principes van goed bosbeheer van de Stichting FSC.
28.	<u>Afvoeren oude meubilair</u> Opdrachtnemer dient, op verzoek van opdrachtgever, het huidige meubilair dat vervangen wordt in te nemen en duurzaam af te voeren of (gereviseerd) opnieuw in te zetten.

Technische en functionele eisen

In het prijzenblad zijn de aantallen van de aan te bieden artikelen opgenomen. Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde aantallen zijn een schatting en dienen om inschrijvers op gelijke basis te laten calculeren. De definitieve aantallen worden bij de definitieve bestelling bekend gemaakt. De technische specificaties kunnen, op verzoek van opdrachtgever en in overleg met opdrachtnemer, na gunning nog bijgesteld worden. Het niet voldoen aan de technische- of functionele eisen leidt tot uitsluiting.

Leerlingtafel 1 VO

1. Hoogte F6;
2. Afmeting blad: circa 75 x 50 cm;
3. Duurzaam volkern tafelblad geschikt voor het voortgezet onderwijs;
4. Leverbaar in meerdere kleuren, zowel frame als blad (o.a. esdoorn blad en grijs onderstel);
5. Tafelblad kan van onderstel gedemonteerd worden zodat deze wisselbaar is;
6. De positionering van de poten en draagbladframe is zodanig dat de kinderen aan twee kanten van de tafel kunnen zitten;
7. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv);
8. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012.

Leerlingtafel 2 VO/PO

1. Hoogte ca. 90 cm;
2. Afmeting blad: circa 75 x 50 cm;
3. Duurzaam volkern tafelblad geschikt voor het voortgezet onderwijs;
4. Tafelblad kan van onderstel gedemonteerd worden zodat deze wisselbaar is;
5. Voorzien van een uittrekbare opberglade onder het blad;
6. In hoogte verstelbare (zonder gereedschap) voetplaat;
7. Leverbaar in meerdere kleuren, zowel frame als zitgedeelte (o.a. esdoorn blad en grijs onderstel);
8. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv);
9. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012.

Leerlingtafel PO bovenbouw (groep 3 t/m 8)

1. Hoogte F6;
2. Afmeting; circa 75 x 50 cm;
3. Duurzaam tafelblad geschikt voor het primair onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
4. De positionering van de poten en draagbladframe is zodanig dat de kinderen aan twee kanten van de tafel kunnen zitten;
5. Stalen onderstel;
6. Leverbaar in meerdere kleuren, zowel frame als blad. Beuken naturel en eiken houtlook;
7. Voorzien van twee lades van verschillende afmetingen (smalle lade en brede lade) of een open vak en een lade. Beide varianten moeten leverbaar zijn. Lades zijn in meerdere kleuren leverbaar (o.a. licht grijs);
8. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv);
9. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012.

Leerlingtafel PO kleuterbouw

1. Kleuter (groeps)tafels in de volgende uitvoeringen:
 - 1) B2 70 x 140
 - 2) B2 70 x 140 trapezium
 - 3) C3 70 x 140
 - 4) C3 70 x 140 trapezium
 - 5) F6 70 x 140
2. Duurzaam tafelblad geschikt voor het primair onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
3. Leverbaar in meerdere kleuren, zowel frame als blad. Beuken naturel en eiken houtlook;
4. Stalen onderstel;
5. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv);
6. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012.

Leerlingstoel 1 VO

1. Hoogte F6;
2. Stoel is uitgevoerd zonder armleggers;
3. Dubbelwandige kunststofkuip uit één geheel;
4. C-poot frame;
5. In meerdere kleuren leverbaar, zowel frame als zitgedeelte;
6. Dynamische stoel;
7. Veilig op of aan de tafel te plaatsen;
8. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv);
9. De beschermdoppen zijn geen losse doppen welke makkelijk verwijderd kunnen worden;
10. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012.

Leerlingstoel 2 VO

1. Hoogte F6;
2. Stoel is uitgevoerd zonder armleggers;
3. Gescheiden houten rugleuning en zitting;
4. C-poot frame;
5. Leverbaar in meerdere kleuren, zowel frame als zitgedeelte;
6. Veilig op of aan de tafel te plaatsen;
7. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv);
8. De beschermdoppen zijn geen losse doppen welke makkelijk verwijderd kunnen worden;
9. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012.

Leerlingstoel 3 VO/PO

1. Hoogte ca 60 cm (variant van ca 65 cm beschikbaar), passen bij leerlingtafel 2;
2. Zitdiepte ca 40 cm (variant van ca 35 cm beschikbaar i.c.m. hoogte van 65 cm);
3. Stoel is uitgevoerd zonder armleggers;
4. Dubbelwandige kunststofkuip uit één geheel;
5. Omgekeerd C-poot frame voorzien van een voetsteun;
6. Leverbaar in meerdere kleuren, zowel frame als zitgedeelte;
7. Dynamische stoel;
8. Veilig op of aan de tafel te plaatsen voor het schoonmaken van de vloer;
9. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv);
10. De beschermdoppen zijn geen losse doppen welke makkelijk verwijderd kunnen worden;
11. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012.

Leerlingstoel PO kleuterbouw

1. Leverbaar in hoogte:
 - a. B2
 - b. C3
2. Stapelbaar
3. Zitting en rugleuning beuken naturel en eiken houtlook;
4. Poten van stalen buizenframes in de kleur zilver;
5. Stoel is uitgevoerd zonder armleggers;
6. Buizenframe onderstel leverbaar in diverse kleuren zonder dat daar meerkosten aan zijn verbonden. De definitieve kleuren worden bij de definitieve bestelling bepaald;
7. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv);
8. De beschermdoppen zijn geen losse doppen welke makkelijk verwijderd kunnen worden;
9. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012.

Leerlingstoel PO bovenbouw (groep 3 t/m 8)

1. Leverbaar in hoogte:
 - a. C3
 - b. D4
 - c. E5
 - d. F6
2. Voetensteun op verschillende hoogtes, geschikt voor vaste maat tafels;
3. Zittingen variëren in hoogte en diepte;
4. Bij voorkeur stapelbaar;
5. Zitting en rugleuning beuken naturel en eiken houtlook;
6. Stoel is uitgevoerd zonder armleggers;
7. Stalen buizenframe onderstel leverbaar in diverse kleuren zonder dat daar meerkosten aan zijn verbonden. De definitieve kleuren worden bij de definitieve bestelling bepaald.
8. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv);
9. De beschermdoppen zijn geen losse doppen welke makkelijk verwijderd kunnen worden;
10. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012.

Bureaustoel

1. 5-Armige poot (ø ca. 65 cm) met zwenkwielen;
2. Zwenkwielen geschikt voor de betreffende soorten vloeren;
3. De zitdiepte van de stoel kan worden ingesteld;
4. Hoogte-instelling door middel van een veiligheidsgasveer. De instelling moet mogelijk zijn vanuit zittende houding;
5. De zithoek van de stoel is instelbaar;
6. De lendensteun is in hoogte instelbaar;
7. De rughoek is instelbaar;
8. De stoel is uitgerust met neigverstelling met gewichtsindeling voor tegendruk;
9. De rugleuning en de zitting bewegen gelijktijdig zodat de hoek tussen de rug en de zitting zoveel mogelijk gelijk blijft, Bureaustoel dient uitgevoerd te worden met een zogenaamd dynamisch zitprincipe;
10. De armleggers zijn zowel in hoogte als in breedte en diepte verstelbaar;
11. Stoffen bekleding in diverse kleurvarianten leverbaar;
12. Rugleuning voldoende hoog zodat ook lange mensen voldoende steun achter de schouderbladen hebben;
13. Stoel moet beschikken over het NPR 1813 certificaat (Nederlandse werkstoel, NPR 1813 kolom 2).

Vergaderstoel

1. Gestoffeerde, minimaal martindale 100.000;
2. Inclusief armleggers;
3. Sledemodel met chroom onderstel;
4. Leverbaar in meerdere kleuren;
5. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv);
6. De beschermdoppen zijn geen losse doppen welke makkelijk verwijderd kunnen worden.

Aulastoel

1. Hoogte F6;
2. Kunststof (polypropylene) rug en zitting in minimaal vijf kleuren leverbaar (zonder meer prijs), maar in ieder geval in licht blauw, limoen groen, licht grijs en oranje;
3. Verchroomd draadframe onderstel;
4. Stapelbaar (minimaal 30 op elkaar op de bijbehorende transportkar);
5. Stoel is uitgevoerd zonder armleggers;
6. Stoel moet met één hand op te pakken zijn;
7. Voorzien van brandweerkoppeling zodat stoelen geschakeld kunnen worden;
8. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv);
9. De beschermdoppen zijn geen losse doppen welke makkelijk verwijderd kunnen worden;
10. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012;

Docentenbureau

1. Hoogte F6;
2. Afmetingen blad: circa 160 x 80 cm (bxd);
3. Leverbaar in meerdere maatvoeringen;
4. Duurzaam Trespa volkern tafelblad geschikt voor het onderwijs;
5. Leverbaar in blad met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
6. Leverbaar in meerdere kleuren, zowel blad o.a. lichtbeuken, esdoorn en eiken houtlook als stalen onderstel o.a. in de kleur zilver en grijs;
7. Voorzien van twee lades;
8. De werkbladhoogte van de werkplek is door de gebruiker op eenvoudige wijze elektrisch verstelbaar;
9. De hoogte is zichtbaar;
10. Leverbaar in variant met handbediening voor de hoogte in te stellen;
11. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren of beschadigingen aan tapijtvloeren te voorkomen. De doppen dienen wisselbaar te zijn (d.m.v. M8 verbinding bv).

Bureauwerkplek

1. Afmeting werkblad: circa 180 x 90 cm;
2. Leverbaar in meerdere maatvoeringen;
3. Duurzaam werkblad met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
4. Houtstructuur blad in meerdere kleuren leverbaar, o.a. beuken naturel en eiken houtlook;
5. Onderstel voorzien van T-poten of 4-poten;
6. De poten van de onderstellen zijn voorzien van minimaal 10 mm verstelbare justeer doppen of vergelijkbaar materiaal;
7. De werkbladhoogte van de werkplek is door de gebruiker op eenvoudige wijze en door één persoon (bijv. m.b.v. een zwengel of draaiknop maar in ieder geval zonder gereedschap) verstelbaar;
8. De hoogte is zichtbaar;
9. Leverbaar in variant met handbediening voor de hoogte in te stellen. De hoogte is af te lezen door middel van een schaalverdeling in centimeters;
10. Leverbaar in linker en rechtermodellen (hoekopstellingen);
11. De positionering van de poten, kabelgoten en draagbladframe is zodanig dat de vrije bewegingsruimte onder de bladen optimaal is;
12. Voorzien van een kabelgoot die dient te voldoen aan:
 - a. meerdere in- en uitvoer mogelijkheden, i.v.m. flexibel beheer en onderhoud;
 - b. kabels volledig en veilig weggewerkt in de kabelgoot;
 - c. kabels moeten gemakkelijk verwerkt kunnen worden in de kabelgoot.

Ladenblok

1. Bovenblad is gelijk aan het blad van de bureauwerkplek;
2. Diepte gelijk aan diepte bureauwerkplek;
3. Voorzien van wieltjes met rem geschikt voor linoleum of tapijt ondergrond;
4. Ladenblok is opgebouwd uit één materiaallade en drie standaardladen (of één lade met een hangmaplade);
5. Het ladenblok is voorzien van een contragewicht of andersoortige beveiliging tegen kantelen;
6. Laden op telescoopgeleiding. De telescoopgeleiding moet zodanig afgeschermd zijn dat lichaam en kleding daarmee niet in aanraking kunnen komen;
7. Voorzien van blokkeerinrichting;
8. Het ladenblok is afsluitbaar met één slot;
9. Uitstraling passend bij de bureauwerkplek, onder het bureau te plaatsen (ook leverbaar in de variant die naast het bureau geplaatst kan worden en dezelfde hoogte heeft als een standaard bureau hoogte).

Kantoorkast

1. Afmeting: circa 195 x 120 x 45 cm (hxbxd);
2. Uitvoering: metalen ombouw met kunststof roldeuren;
3. Leverbaar in meerdere kleuren o.a. in de kleur antraciet;
4. De inwendige hoogte van de kasten is een vijfvoud van de hoogte van een A4-ordner;
5. Kast zijn minimaal geschikt voor de volgende interieurmogelijkheden:
 - a. uittrekframe inclusief draagprofielen A4 met kantelbeveiliging, geschikt voor hangmappen (drie stuks), zowel frontaal als lateraal;
 - b. legbord, aan de onderzijde geschikt voor berging van laterale hangmappen.
6. Inclusief vier legborden en een bodembord per kast;
7. De kast is afsluitbaar met één slot;
8. Aan de onderzijde van de kast bevinden zich verstelbare justeedoppen (of vergelijkbaar materiaal) voor het verstellen van minimaal 10 mm.

Kast PO laag

1. Afmeting: circa 100 x 140 x 45 cm (hxbxd);
2. Houtstructuur in meerdere kleuren leverbaar, o.a. beuken naturel en eiken houtlook;
3. Uit te voeren met:
 - a. Twee schuifdeuren en minimaal twee legplanken + bodemplank;
 - b. Deels open met minimaal twee legplanken + bodemplank en minimaal vier lades boven elkaar;
 - c. Helemaal open met minimaal twee legplanken + bodemplank;
 - d. Vier keer tien laden klein;
 - e. Vier keer vijf laden groot.
4. Voorzien van wieltjes met rem geschikt voor linoleum ondergrond;
5. Kast zijn bijpassend bij de tafels bovenbouw en kleuterbouw.

Kast PO hoog

1. Afmeting: circa 175 x 120 x 45 (hxbxd);
2. Houtstructuur in meerdere kleuren leverbaar, o.a. beuken naturel en eiken houtlook;
3. In meerdere varianten (lades, schuifdeuren, planken) uit te voeren:
4. Voorzien van wieltjes met rem geschikt voor linoleum ondergrond;
5. Kast zijn bijpassend bij de tafels bovenbouw en kleuterbouw.

Docentenkast

1. Afmeting: circa 190 x 90 x 45 cm (hxbxd);
2. Houtstructuur in meerdere kleuren leverbaar, o.a. beuken naturel en eiken houtlook;
3. Aan de onderzijde van de kast bevinden zich verstelbare justeedoppen (of vergelijkbaar materiaal) voor het verstellen van minimaal 10 mm;
4. Uitgevoerd met twee deurtjes aan de onderkant met een bodemplank en legplank. Bovenste gedeelte voorzien van drie legplanken;
5. Deurtjes voorzien van een slot;
6. Docentenkasten zijn bijpassend bij de overige kasten.