

|    | document                                 | Hoofdstuk/paragraaf                                                                 | Pagina | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Algemeen /assets                         |                                                                                     |        | Mogen wij ervanuit gaan voor het bepalen van de onderhoudsprijzen dat momenteel alle assets voldoen aan NEN 2767 conditie 3 zo niet kunt u aangeven in welke conditie de assets verkeren om een juiste prijsbepaling te kunnen doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja, voor alle Assets conditieniveau 3 o.b.v. de NEN2767 aanhouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Algemeen /assets                         |                                                                                     |        | Mogen wij ervanuit gaan dat momenteel aan alle wettelijke eisen wordt voldaan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voor de prijsvorming kunt u ervan uitgaan dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Algemeen /assets                         |                                                                                     |        | Uitgangspunt voor het bepalen van de scope van het onderhoud zijn de assets zoals benoemd in de calculatiebladen(bijlage 3a t/m 3d), is dit correct?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PvE bijlage 3a t/d betreft alleen de categorie contractonderhoud (periodiek kortcyclisch onderhoud). Het betreft regulier (dag dagelijks) onderhoud, wettelijke en niet wettelijke verplichtingen en operationele taken. Tot de scope van het raamcontract behoren ook de categorieën: correctief onderhoud, jaarplanonderhoud en Eigenaars-/klantwensen.                                                                                                                  |
| 4  | PVE / demarcatie onderhoud               |                                                                                     |        | Klopt het dat jaarlijkse taken onder het contractonderhoud vallen en meerjaarlijkse taken onder het jaarplanonderhoud?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nee, onderhoudscycli binnen het contractonderhoud kunnen variëren (indicatief: tussen de 1 en 6 jaar) zoals aangegeven in PvE bijlage 3a t/d. Zie ook antwoord op vraag 4. Binnen het jaarplan onderhoud ligt het accent op vervanging, doch niet uitsluitend.                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Wachtkamervereenkomst                    |                                                                                     |        | Hoe ziet u de wachtkamervereenkomst voor u in relatie tot het capaciteitsvraagstuk? Nu kunnen partijen een keuze maken of de uitvraag past in onze beschikbare capaciteit. Mocht het werk niet gescoord worden zullen we kijken waar de nu beschikbare capaciteit dan in wordt gezet. Hierdoor is er een reële kans dat op het moment dat u de wachtkamervereenkomst wilt activeren de partij geen capaciteit beschikbaar heeft. Wat is u visie hierin?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De wachtkamervereenkomst gaat ervan uit dat de partij die deze ondertekent bij het afroepen hiervan binnen een periode van een half jaar kan beschikken over capaciteit. De wachtkamervereenkomst zal dienovereenkomstig worden aangepast.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Beschrijvend document                    | 3.1.6 Clustering en Percelen                                                        | 8      | U geeft aan dat gegadigde niet op perceel 1 en 2 in mag schrijven. Maar bij schending hiervan geeft u aan dat uitsluiting een mogelijkheid is. Kunt u bevestigen dat "kan " vervangen dient te worden door "zal"?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dat kunnen wij bevestigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | PVE Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed   | KPI 4 - Uitvoering contractonderhoud: wettelijke- en niet-wettelijke verplichtingen | 37     | u geeft aan dat 100% van de verplichtingen tijdig moeten zijn uitgevoerd. Dit inclusief herinspecties, herkeuringen en hercertificeringen. Om hieraan te voldoen zal ON iedere keuring mminimaal 2 maanden voor de verloop datum moeten uitvoeren zodat bij eventuele afkeur de aanpassing(na akkoord OG) uitgevoerd kan worden en nog een herkeuring gepland kan worden. Hierdoor schuiven de keuringsdata steeds twee maanden naar voren, waardoor na 6 jaar 7 keuringen zijn uitgevoerd. Is dit de bedoeling van OG?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De gestelde eis is duidelijk. Bij een regiem en een daarop afgestemde uitvoeringsplanning voor keuing en (her)certificering waarbij de ingangsdatum van het nieuwe certificaat in gaat op de expiratedatum van het 'oude' certificaat leidt niet tot een vervroeging (eerdere) certificering.                                                                                                                                                                              |
| 8  | Nvl 1                                    | Vraag 6 - aansprakelijkheid                                                         |        | Uit uw antwoord begrijpen wij dat u niet bereid bent om zuivere vermogensschade geheel uit te sluiten. Bent u bereid om hiervoor een sub cap van € 250.000 op te nemen of aan te sluiten bij de gebruikelijke verzekeringen waarbij gevolgschade waar geen zaakschade aan ten grondslag ligt uit te sluiten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nee, algemene uitsluitingen of beperkingen kunnen op voorhand niet worden geaccepteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Nvl 1                                    | Vraag 11 - boete                                                                    |        | U geeft aan niet bereid te zijn om deze boete te limiteren tot een maximaal totaalbedrag van €20.000. Vanuit het oogpunt verantwoorde bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat we dit kunnen maximeren. Daarom doen wij u een nieuw voorstel. Gaat u akkoord met het limiteren van de boete tot maximaal 5% van de waarde van de nadere opdracht? Zo niet, kunt u een acceptabel tegenvoorstel doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wij gaan niet akkoord met uw nieuwe voorstel. Zie antwoord op vraag 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Raamovereenkomst                         | art. 8 punt 3                                                                       |        | Bent u bereid de verleningsoptie in wederzijds overleg in te zetten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dat is akkoord in die zin dat beide partijen de verlenging kunnen invoeren en ook beide partijen deze kunnen weigeren. Bij een weigering van de verlenging door een van partijen wordt de Raamovereenkomst niet verlengd. De termijn voor het invoeren van de verlenging en het accepteren van de verlenging wordt gewijzigd van drie maanden naar uiterlijk een jaar voor het einde van de Raamovereenkomst. De Raamovereenkomst zal dienovereenkomstig worden gewijzigd. |
| 11 | Beschrijvend document                    | 5.1.7 geschiktheidseisen en bewijsstukken - Beroepsbekwaamheid                      | 21     | Controlevraag: begrijpen wij goed dat de referentieprojecten t.b.v. de kerncompetenties niet met de inschrijven meegezonden hoeven te worden. Enkel de partijen die een perceel voorlopig gegund krijgen dienen voor dat perceel de referenties op te geven. Klopt deze uitleg?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dat kunnen wij bevestigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | Algemeen                                 | Verrekeningen activiteiten                                                          |        | Begrijpen wij het juist dat alle activiteiten, zowel projectmatig als wensen en verrekenbare storingen verrekend moeten worden conform bijlage 6 calculatieformulier?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dat is correct. Zowel het calculatieformulier als ook de overeengekomen tarieflijst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | PVE Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed   | 8.7 onderaanneming                                                                  | 32+33  | U geeft aan dat op onderaannemers geen opslagen gerekend mogen worden, maar dat deze op basis van de uurtarieven verrekend moeten worden. Hoe moeten wij omgaan met de tariefstelling van deze onderaannemers in relatie tot de beperkte tarieven die we op kunnen geven op het tarievenlijst zonder dat er een risico ófwel bij de inschrijvende partij danwel bij u als opdrachtgever terecht komt. Wij verzoeken u daarom vriendelijk inschrijvers de mogelijkheid te geven om ook over onderaanneming een toeslag te mogen berekenen. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo niet kunt u toelichten wat uw idee is bij hoe wij hier invullen aan dienen te geven?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Over de onderaannemers worden opslagen gerekend conform de doorrekening in het calculatieformulier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Beschrijvend document                    | 5.1.7 geschiktheidseisen en bewijsstukken - Beroepsbekwaamheid                      | 21     | Mogen wij i.p.v. het referentieblad te laten ondertekenen ook een reeds ondertekende tevredenheidsverklaring toevoegen aan het ingevulde referentieblad? Uiteraard kunt u daarna nog altijd zonder onze tussenkomst contact opnemen met de opdrachtgever om de opgegeven gegevens te verifiëren. Op deze manier proberen wij onze opdrachtgevers zo min mogelijk te belasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dat is mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | Beschrijvend document                    | 7.1.5 Beoordelingsmethodiek                                                         | 29     | Worden gunningscriteria P1 en P2 door dezelfde commissieleden beoordeeld als de gunningscriteria G1 t/m G4?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | Beschrijvend document                    | 7.1.5 Beoordelingsmethodiek                                                         | 29     | In welke volgorde worden Gunningscriteria Prijs en Kwaliteit beoordeeld?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P1 wordt beoordeeld door een kostendeskundige en staat los van de beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria. De beoordelingscommissie neemt niet kennis van de ingediende prijzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | Beschrijvend document                    | 3.1.6 Clustering en Percelen + 7.1.9 Gunningbeslissing                              |        | U geeft bij 3.1.6 onder het kopje 'Conditioneel inkopen' het volgende aan: "1. Het is Opdrachtnemers daarom toegestaan om maximaal op 2 percelen in te schrijven" Vervolgens geeft u bij 7.1.9 het volgende aan: "Er kunnen slechts 2 percelen aan dezelfde Opdrachtnemer worden gegund. Indien een Opdrachtnemer op meer percelen inschrijft dan gegund kunnen worden dient Opdrachtnemer in zijn Inschrijving aan te geven naar welke percelen zijn voorkeur uitgaat." Onze vraag: mogen inschrijvers nu wel of niet op meer dan 2 percelen inschrijven?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U dient de passage bij 7.1.9 te negeren. Het is niet toegestaan om op meer dan 2 percelen in te schrijven. En het is niet toegestaan om op de percelen 1 en 2 tegelijk een aanbieding te doen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | PVE Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed   | 6.5.4 Electrotechnische installaties                                                | 18     | U geeft aan dat u de rol installatieverantwoordelijkheid wilt delegeren. Hierbij verwijst u naar bijlage 10. In deze bijlage is bewust gekozen blijkbaar om niet te verwijzen naar de NEN 3140 waardoor de rol installatieverantwoordelijk niet beschreven is. Hoe ziet u de invulling van de rol installatieverantwoordelijke en welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft deze persoon?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paragraaf 6.5.5 van het PvE en PvE bijlage 10 waar naar verwezen wordt geven de gevraagde informatie, met name bijlage: 417025 006 Arboveiligheid E - Verdeling van Bevoegdheden verantwoordelijkheden en taken - Gemeente Tilburg (onderdeel van bijlage 10).                                                                                                                                                                                                             |
| 19 | Beschrijvend document + Raamovereenkomst | Art. 4                                                                              |        | "In de aanbestedingsdocumenten wordt terecht door u aangegeven dat inschrijvende partijen de nodige investering moeten doen om het onderhavige vastgoed op correcte wijze te kunnen onderhouden. U bent op zoek naar een langdurige relatie om uw onderhoudsbehoefte zo optimaal mogelijk ingevuld te krijgen. Daarvoor wordt bij inschrijving een zorgvuldige marktconforme inschatting van de bijbehorende kosten gemaakt en zal in geval van gunning ook bij de offerteaanvraag voor deelopdrachten dienovereenkomstig worden geoffreerd. Met het daadwerkelijk opdragen van deelopdrachten wordt de investering gewaardeerd. Kunt u bevestigen dat het gestelde in artikel 4 van de cpt raamovereenkomst, inhoudende "Als uitgangspunt geldt dat de Deelopdracht voor de in de Offerteaanvraag bedoelde werkzaamheden aan de Opdrachtnemer wordt verstrekt" de hoofdregel zal zijn waarvan uitsluitend in uitzonderingsgevallen gemotiveerd kan worden afgeweken?", | Op basis van de huidige verwachtingen heeft de gemeente het voornemen om met de opdrachtnemer tot nadere overeenkomsten te komen op basis waarvan de voorkomende / noodzakelijke beheer- en onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Er is andersom op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat er geen nadere overeenkomsten met opdrachtgever worden aangegaan.                                                                                              |
| 20 | Raamovereenkomst                         | art. 6 lid 4 en 5                                                                   |        | "In artikel 6 leden 4 en 5 van de raamovereenkomst is aangegeven dat zowel de prijzen als de duur van de werkzaamheden in de offertes marktconform moeten zijn en opdrachtnemer dit dient aan te tonen. Kunt u toelichten op welke wijze het bewijs van die marktconformiteit wordt getoetst t.t.v. het verstrekken van de Deelopdracht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hiervoor gelden de algemene regels van het bewijsrecht. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente een kostendeskundige in kan schakelen om de marktconformiteit te toetsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | PVE Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed   | KPI 10 Marktconformiteit                                                            | 10     | In KPI 10 wordt een boete gesteld op het niet behalen van marktconformiteit. Wij kunnen dit niet plaatsen in relatie tot de toetsing die in de offertefase plaatsvindt. Kunt u deze schrappen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wij gaan hier niet mee akkoord, KPI 10 blijft gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 | Raamovereenkomst                         | art. 3                                                                              |        | "Eenduidigheid aan voorwaarden en transparantie daaromtrent zijn voor de markt van belang om in concurrentie een aanbieding te kunnen doen waarbij de spelregels niet tussentijds veranderen. In artikel 3 van de raamovereenkomst wordt een voorbehoud voor de OG gemaakt om van de AIV af te wijken dan wel nadere voorwaarden te stellen. Dat lijkt ons niet juist. Wilt u deze bepaling in de definitieve raamovereenkomst schrappen? zo niet, kunt u bevestigen dat de eventuele consequenties van enige tussentijdse wijziging in uitgangspunten voor het onderhoud in onderling overleg overeengekomen zullen worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De raamovereenkomst gaat uit van het sluiten van nadere overeenkomsten. De inschrijving kan slechts worden gebaseerd op de uit de aanbestedingsstukken kenbare gegevens. Dat betekent de kan worden uitgegaan van de toepassing van de AIV. Indien de gemeente ten behoeve van enige nadere overeenkomst een wijziging voorstelt, gaat de gemeente ervan uit dat de opdrachtnemer hier rekening mee houdt in zijn offerte.                                                 |
| 23 | Bijlage 6 calculatieformulier            | Tabblad uitgangspunten                                                              |        | "In bijlage 6 calculatieformulier tabblad uitgangspunten staat vermeld dat de door de ON bedongen kortingen op zijn inkoop (leveranciers en onderaanneming) inzichtelijk gemaakt dienen te worden en ten voordelen komen van de OG. Met verwijzing naar uw aanbestedingsdocumenten doen wij hierbij graag een tekstsuggestie tot wijziging van deze bepaling waarmee de inkoopvoordelen naar onze mening evenwichtiger worden verdeeld en beter controleerbaar wordt. Wij hebben de ervaring bij diverse klanten om op basis van brutoprijzen kortingen af te spreken. Dit kan bv op basis van standaardinstallateursprijzen, maar ook op basis van leverancierscodes. Bent u hiertoe bereid?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conform het calculatieformulier dienen per offerte brutoprijzen met kortingspercentages (resultierend in nettoprijzen) te worden opgegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                       |                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Beschrijvend document 3.1.6 Clustering en percelen<br><br>+ PVE Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed 8.7 Onderaanneming | 3.16 / 8.7 Onderaanneming                                                                                        | 7 + 32 | <p>U geeft bij 3.1.6 Clustering en Percelen aan: "De Opdracht is verdeeld in vier percelen - met een clustering van diverse type gebouwen - <b>om tevens het MKB een faire kans te geven mee te dingen naar deze Opdracht.</b></p> <p>Vervolgens geeft u in het PvE bij 8.7 aan "Het onderhoud van het Maatschappelijk Vastgoed verlangt vaak een integrale aanpak. Derhalve worden bouw- en installatiebedrijven met een integrale multidisciplinaire bedrijfsvoering, waarbinnen de vakdisciplines bouw- en installatietechniek aanwezig zijn en samenwerken, als best passend beschouwd voor onderhavig opgave.</p> <p>Dit lijkt ons wat tegenstrijdig met elkaar. U lijkt hiermee een samenwerking in de vorm van Hoofdaannemer - onderaannemer(s) bijna uit te sluiten al dan niet sterk te beperken. Blijkt ook uit o.a. de eisen die u aan de tarieven van onderaannemers stelt. Het MKB kan ons inziens juist een groter aandeel hebben in deze opdracht als onderaannemer zonder het grote risico van een integrale opdracht hoeven te dragen in een consortium. Dit kan prima met garantie van continuïteit, korte schakels en volledig voldoen aan de eisen in het PVE. Ons verzoek om hoofdstuk 8.7 van het PVE te heroverwegen en het mogelijk te maken om het MKB zonder grote risico's onderdeel van deze opdracht te laten zijn.</p> | Hoofdstuk 8.7 vertegenwoordigd een visie maar is geen eis en/of uitsluiting. Het meer traditionele model van samenwerken in de samenstelling van hoofdaannemer met onderaannemers is zeker een optie. Ook voor deze variant geldt de voorgeschreven calculatiemethoden o.b.v. het model en de overeen te komen tarieflijsten uit PvE bijlage 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Div                                                                                                              |        | Ontbrekende verwijzing naar werkomschrijving in bijlage 4a (43x) bijvoorbeeld rij 86 Blower bubbelbad. Kan OG aangeven welke werkzaamheden aan deze assets verwacht worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Het betreft het jaarlijks schoonmaken en reinigen van het systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26 | Calculatieformulier 3X Perceel alle                                                                                   |                                                                                                                  |        | Is certificering van de brandmeldcentrale(s) door een keurende instantie onderdeel van de vaste aanneemsom?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certificering van brandmeldcentrale(s) valt in de categorie contractonderhoud en is daarmee onderdeel van de vaste aanneemsom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27 | Calculatieformulier 3X Perceel alle                                                                                   |                                                                                                                  |        | Wij constateren dat bij een deel van de brandmeldcentrales een tweede regel met de activiteit Keuringen&Inspecties is opgenomen. Is onze aanname juist dat deze installaties zijn gecertificeerd en de overige niet? Als onze aanname onjuist is verzoeken wij om een toelichting waaruit juiste interpretatie duidelijk wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De aaname is niet juist. Er is een verschil tussen interne en externe huurders. OP (operationele) -taken worden bij interne huurder uitgevoerd door ON. Bij externe huurders is de huurder zelf verantwoordelijk voor de OP-taken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Sportcomplex T-Kwadraat, Ontruimingsinstallatie type A                                                           |        | Graag ontvangen wij aanvullende informatie om een juiste onderhoudsprijs te kunnen bepalen. Het betreft met name merk en type van de installatie, en de opbouw, aantal luidsprekers en groepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Voskamp; Bosch Presideo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | IJssportcentrum Tilburg, Ontruimingsinstallatie type A                                                           |        | Graag ontvangen wij aanvullende informatie om een juiste onderhoudsprijs te kunnen bepalen. Het betreft met name merk en type van de installatie, en de opbouw, aantal luidsprekers en groepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Secpro, aantal ringen: 4 st, aantal speakers: 96 st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Sportcomplex Drieburcht, Ontruimingsinstallatie type A                                                           |        | Graag ontvangen wij aanvullende informatie om een juiste onderhoudsprijs te kunnen bepalen. Het betreft met name merk en type van de installatie, en de opbouw, aantal luidsprekers en groepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Merk OAI: ASL, Type ASL, bouwjaar: 2012, 196 speakers / BMI Merk: Esser, Type IQ8M, Nevenindicators: 92, Thermischemelders: 2, Handbrandmelders: 39, Optische rookmelder: 160, I/O-stuurmodule: 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Procesinstallatie ijsbaan                                                                                        |        | Bij de meeste genoemde compressoren ontbreken de gegevens die nodig zijn voor een correcte bepaling van de onderhoudsinspanning. Met name vragen wij merk, type en vermogen van deze installaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zie bijlage 7: PvE bijlage 07 Bed_beh install Zwemb en Ijsbanen en Wetg._ waterkw en overz chemicalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Procesinstallatie ijsbaan. Levering Chemicaliën                                                                  |        | Mogen wij aannemen dat dit een inspanningsverplichting betreft en dat geleverde chemicalien geen onderdeel zijn van de vaste aanneemsom en derhalve verrekenbaar zijn? Op basis van verstrekte gegevens is de omvang van deze levering niet in te schatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Procesinstallatie ijsbaan post Bediening door BAM op verzoek ijsmeester                                          |        | Kunt u aangeven wat hiermee bedoeld wordt en hoe vaak dit gewenst is? In de kolom werkomschrijving wordt verwezen naar 55.31.00 die betreft echter koudwater (glycol) distributie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doel: constante ijskwaliteit garanderen. Frequentie afhankelijk van de factoren die de ijskwaliteit negatief kunnen beïnvloeden, zoals weersomstandigheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Procesinstallatie ijsbaan post Bediening door BAM op verzoek ijsmeester                                          |        | Mogen wij aannemen dat dit een inspanningsverplichting betreft en dat geleverde uren geen onderdeel zijn van de vaste aanneemsom en derhalve verrekenbaar zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nee. Uren behoren tot de vaste aanneemsom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Procesinstallatie zwembad post Bediening door BAM                                                                |        | Mogen wij aannemen dat dit een inspanningsverplichting betreft en dat geleverde uren geen onderdeel zijn van de vaste aanneemsom en derhalve verrekenbaar zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nee. Uren behoren tot de vaste aanneemsom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Procesinstallatie zwembad. Levering Chemiciën                                                                    |        | Mogen wij aannemen dat dit een inspanningsverplichting betreft en dat geleverde chemicalien geen onderdeel zijn van de vaste aanneemsom en derhalve verrekenbaar zijn? Op basis van verstrekte gegevens is de omvang van deze levering niet in te schatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Procesinstallatie zwembad                                                                                        |        | Bij de veel installaties ontbreken de gegevens die nodig zijn voor een correcte bepaling van de onderhoudsinspanning. Met name vragen wij merk, type en vermogen cq omvang van deze installaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zie bijlage 7: PvE bijlage 07 Bed_beh install Zwemb en Ijsbanen en Wetg._ waterkw en overz chemicalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Zwembad Sportcentrum Reeshof, Nobreak installatie                                                                |        | Graag ontvangen wij merk, type en capaciteit van de installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UPS / APC, Smart / 003,00kVA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Wagnerplein 1, Sportcomplex Drieburcht, 65, Beveiligingsinstallaties, Brand, detectie en alarmering              |        | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Siemens: Aantal groepen: 32. Incl: Aantal handmelders: 44 st, Aantal rookmelders: 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Wagnerplein 1, Sportcomplex Drieburcht, 65, Beveiligingsinstallaties, Brand, detectie en alarmering              |        | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Siemens: Aantal groepen: 32. Incl: Aantal handmelders: 44 st, Aantal rookmelders: 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Vlierakkerweg 4, Sporthal 't Ruiven, 65, Beveiligingsinstallaties, Brand, detectie en alarmering                 |        | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hertek BSX-408:aantal groepen 2: Aantal handmelders: 9 st,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Grebbe 65, Sporthal de Blaak, 65, Beveiligingsinstallaties, Brand, detectie en alarmering                        |        | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Siemens Cerberus FCL22 -ZA: aantal groepen 4: Aantal handmelders: 4 st,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Curlingstraat 13-15-17, Ireen Wüst Ijsbaan, 65, Beveiligingsinstallaties, Brand, detectie en alarmering          |        | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Merk: Esser, Type: IQ8, Bouwjaar: 2009.<br>1 st. ontruimingspaneel, Handmelders: 13 st, Rookmelders: 2 st, Groepen: 4 st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Stappegoorweg 1a, Buitenbad Recreatiebad Stappegoor, 65, Beveiligingsinstallaties, Brand, detectie en alarmering |        | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hertek Penta Solisto: aantal lussen: 1 st, aantal handmelder: 6 st, aantal rookmelders: 5 st,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Dongewijkdreef 40, Sporthal Dongewijk, 65, Beveiligingsinstallaties, Brand, detectie en alarmering               |        | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aantal lussen: 3 st, aantal handmelders: 11 st, aantal handmelders: 11 st, aantal slow whoops: 40 st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Sporthal Sportcentrum Reeshof Lift                                                                               |        | Graag ontvangen wij gegevens over deze installatie, merk, hefvermogen en aantal stopplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thyssen: stopplaatsen: 2, schachtdeuren: 2, cabinedeur: 1, hefvermogen: 400kg, hefhoogte: ???m1, snelheid: 0,15m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Sportcomplex T-Kwadraat Lift                                                                                     |        | Graag ontvangen wij gegevens over deze installatie, merk, hefvermogen en aantal stopplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kone: stopplaatsen: 5, schachtdeuren: 5, cabinedeuren: 1, hefvermogen: 1000kg, hefhoogte: 15m1, snelheid: 1m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Ireen Wüst Ijsbaan Lift                                                                                          |        | Graag ontvangen wij gegevens over deze installatie, merk, hefvermogen en aantal stopplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hetek: stopplaatsen: 2, schachtdeuren: 2, cabinedeur: 2, hefvermogen: 300kg, hefhoogte: ???m1, snelheid: ???m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Sportcomplex T-Kwadraat Lift                                                                                     |        | Graag ontvangen wij gegevens over deze installatie, merk, hefvermogen en aantal stopplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Astralift: stopplaatsen: 2, schachtdeuren: 3, cabinedeur: 2, hefvermogen: 3500kg, hefhoogte: 4,4m1, snelheid: 0,1m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Sportcomplex T-Kwadraat Lift                                                                                     |        | Graag ontvangen wij gegevens over deze installatie, merk, hefvermogen en aantal stopplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Astralift: stopplaatsen: 2, schachtdeuren: 3, cabinedeur: 2, hefvermogen: 3500kg, hefhoogte: 4,4m1, snelheid: 0,1m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Recreatiebad Stappegoor Lift                                                                                     |        | Graag ontvangen wij gegevens over deze installatie, merk, hefvermogen en aantal stopplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otis: stopplaatsen: 2, schachtdeuren: 2, cabinedeur: 1, hefvermogen 630kg, hefhoogte: 3,6m1, snelheid: 0,63m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | IJssportcentrum Tilburg Lift                                                                                     |        | Graag ontvangen wij gegevens over deze installatie, merk, hefvermogen en aantal stopplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Helix: stopplaatsen: 3, schachtdeuren: 3, cabinedeuren: 2, hefvermogen: 1050kg, hefhoogte: 6,2m1, snelheid: 0,52m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | Sportcomplex Drieburcht Lift                                                                                     |        | Graag ontvangen wij gegevens over deze installatie, merk, hefvermogen en aantal stopplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schindler: stopplaatsen: 5, schachtdeuren: 6, cabinedeur: 2, hefvermogen: 1275kg, hefhoogte: ???m1, snelheid: 1m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54 | Calculatieformulier 3A Perceel 1                                                                                      | GBS systemen 16x                                                                                                 |        | Graag ontvangen wij gegevens over deze installaties, merk en type GBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AdresPostcodeStadOmschrijvingRegelaar<br>Sibelijsstraat 1885011 JTBilburgGymzaal SibelijsstraatPriva Blue-ID<br>Grebbe 638032 RRBilburgAntine Sporthal De BlaakPriva Compri HX<br>Stappegoorweg 15022 DABilburgRecreatiebad StappegoorPriva Blue-ID<br>Grebbe 658032 RRBilburgSporthal de BlaakPriva Compri HX<br>Meerssenstraat 1a5045 JBBilburgGymzaal MeerssenstraatPriva Blue-ID<br>Olympiaplein 3828022 DABilburgSportcomplex T-KwadraatSiemens. Migratie naar Priva Blue-ID voor ingang opdrachtovereenkomst<br>Heereveldendreef 108043 EXTBilburgSporthal Sportcentrum ReeshofPriva Compri HX<br>Vlierakkerweg 45056 NABerkel-ErschootSporthal 't RuivenPriva Blue-ID<br>Bergeijkstraat 188043 BCBilburgGymzaal BergeijkstraatPriva Blue-ID<br>Curlingstraat 13-15-178022 OZTBilburgIreen Wüst IjsbaanSiemens<br>Mingersbergstraat 588045 ENTBilburgGymzaal MingersbergstraatPriva Blue-ID<br>Stappegoorweg 38022 DABilburgIJSsportcentrum TilburgPriva Blue-ID<br>Groenvelde 208071 AIBdenHoutSporthal de RoomleyVebeasy<br>Cederstraat 28037 JDBilburgGymzaal CederstraatPriva Blue-ID<br>Wagnerplein 18011 LFBilburgSportcomplex DrieburchtPriva Compri HX<br>Dongewijkdreef 408045 NHTBilburgSporthal DongewijkPriva Compri HX<br>Heereveldendreef 88043 EXTBilburgZwembad Sportcentrum ReeshofPriva Blue-ID<br>Stappegoorweg 1a5022 DABilburgBuitenbad Recreatiebad StappegoorPriva Blue-ID |

|    |                                  |                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Vloeistofdichte vloeren jaarlijkse inspectie 12x |          | Graag ontvangen wij het aantal vierkante meters te inspecteren oppervlak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Millieustraat Tilburg (MST) het buiten terrein: ± 7.900 m²<br>MST de opstelplaats vuilcontainers: ± 450 m²<br>MST de opstelplaats containers groenafval: ± 73 m²<br>MSThet inzamelgebouw voor KCA: ± 112 m²<br>MST de op -en overslaghal: ± 1.600 m²<br>MST het KGA depot: ± 100 m²<br>Ceramstraat 8 (CER) overslagpunt zout: ± 88 m²<br>CER de wasplaats: ± 279 m²<br>CER de milieukelder: ± 60 m²<br>CER sorteerhal voor grofhuiskuil: ± 720 m²<br>CER ROS hal: ± 640 m²<br>Berkel Enschoot (B.E.) Lovense Kanaaldijk 141 containeropstelplaats 1 : ± 224 m²<br>B.E. containeropstelplaats 2 : ± 350 m² |
| 56 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Stadhuis, persluchtcompressor                    |          | Graag ontvangen wij merk, type, capaciteit en verwachte aantal draaiuren per jaar van de installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mobiele compressor merk: Giss 2 pk 100l cpx 2100-819204 1,5 Kw 10 bar tankinhoud 100 liter. Draaiuren ???                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 57 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Stadhuis, gasleiding                             |          | Graag ontvangen wij nader informatie mbt leidingloop en lengte van de gasleiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 stuks aanwezig. lengte niet geïnventariseerd. Niet relevant voor bepalen prijs inspectie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 58 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | stadhuis luchtbehandelingskast 7x                |          | Graag ontvangen wij informatie met betrekking tot de capaciteit (luchtdebiet) van de installaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LBK 1: Luchthoeveelheid: 8190 m3/h<br>LBK 2: Luchthoeveelheid: 6725 m3/h<br>LBK 3: Luchthoeveelheid: 16742 m3/h<br>LBK 4: Luchthoeveelheid: 7535 m3/h<br>LBK 5: Luchthoeveelheid: ? m3/h<br>LBK 6: Luchthoeveelheid: ? m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | stadswinkel luchtbehandelingskast 4x             |          | Graag ontvangen wij informatie met betrekking tot de capaciteit (luchtdebiet) van de installaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LBK 1: Luchthoeveelheid: 41000 m3/h<br>LBK 2: Luchthoeveelheid: 11498 m3/h<br>LBK 3: Luchthoeveelheid: ?<br>LBK 4: Luchthoeveelheid: 2290 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Parkeergarage Koningsplein, noodstroomagregaat   |          | Graag ontvangen wij merk, type en capaciteit van de installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Motor fabricaat John Deere<br>Motor type 6068HF120<br>Aggregaat spanning 400V<br>Aggregaat frequentie 50Hz<br>Aggregaat vermogen 165kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Blusmiddelen, post (19x)                         |          | Graag ontvangen wij aantal en type blusmiddelen per locatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zie tekeningne in PvE Bijlage 05 Checklist borging brandveiligheid, op deze tekeningen zijn handblusmiddelen met een specifiek icoon aangegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 62 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Parkeergarage Zwijzen, Sprinklerinstallatie      |          | Graag ontvangen wij informatie met betrekking tot de opbouw van de installatie; Merk en type meldcentrale, merk en capaciteit van de sprinklerpomp het aantal en type alarmkleppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betreft een watermistinstallatie. Hoofdpomp Movitec VF25/6B, 11 kW 50 Hz, 533 l/min (en Movitec jockeypomp V2/18B). Lage luchtdrukalarmklep 5x (dubbel uitgevoerd alarm 5x). Sprinklermeldcentrale merk: Esser, type: Flexes FX10, locatie: pompkamer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 63 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Stadswinkel, Sprinklerinstallatie                |          | Graag ontvangen wij informatie met betrekking tot de opbouw van de installatie; Merk en type meldcentrale, merk en capaciteit van de sprinklerpomp het aantal en type alarmkleppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1x Electropomp (aangeslotenop DWL), 1x Jockeypomp, 1x vlinderklep 6", 3x terugslagklep 6", 7x terugslagklep 2,5", 1x Natte alarmklep 6", 5x droge alarmklep 4", 4x tracing en isolatie, 9x Flowswitch 6", 14 itc's, 3x ontluchter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 64 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Stadswinkel, Sprinklerinstallatie                |          | Graag ontvangen wij informatie met betrekking tot de opbouw van de installatie; Merk en type meldcentrale, merk en capaciteit van de sprinklerpomp het aantal en type alarmkleppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zie vraag 63 (dubbel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Stadhuis, Sprinklerinstallatie                   |          | Graag ontvangen wij informatie met betrekking tot de opbouw van de installatie; Merk en type meldcentrale, merk en capaciteit van de sprinklerpomp het aantal en type alarmkleppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 electrisch aangedreven sprinklerpomp, 1 Jockeypomp, 1 natte alarmklep 6", 5x vlinderklep 6", 5x vlinderklep 4", 2x Flowswitch 4", 1x terugslagklep 6", 2x Terugslagklep 4", 1x breektank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 66 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Parkeergarage 013 - Tivoli Brandmeldinstallatie  |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Naast merk en type ook aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BMI Merk: Drager, type: D5000, Bouwjr. 2016, Multisensormelders: 6, Handbrandmelders: 13, Slow-whoop: 39, I/O-stuurmodule: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 67 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Parkeergarage Zwijzen Brandmeldinstallatie       |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BMI: Merk Esser, bouwjr. 2023, Type Flexus, 60 componenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Millieustraat Tilburg Brandmeldinstallatie       |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Naast merk en type ook aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zie nieuwe PvE Bijlage 16 Overzicht BMI_OAI Percelen P1 t/m P4b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 69 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Kantoor Brabants Afval Team Brandmeldinstallatie |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Merk BMI: Siemens, Type: Cerberus FC122-ZA, Bouwjr. 2019, Nevenindicator:2, Handbrandmelders: 3, Slow-Whoop: 31, Optische rookmelders: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Verkiezingenloods Brandmeldinstallatie           |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Naast merk en type ook aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Merk BMI: Siemens, Type: FC122-Za, Bouwjr. 2019, Handbrandmelders: 3, Slow-Whoop: 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Parkeergarage Emmapassage Brandmeldinstallatie   |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Naast merk en type ook aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Merk BMI: Esser, type IQ8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Parkeergarage Koningsplein Brandmeldinstallatie  |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Merk: Esser, Type IQ8 Control. Zie ook nieuwe PvE Bijlage 16 Overzicht BMI_OAI Percelen P1 t/m P4b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Parkeergarage Stappegoor Brandmeldinstallatie    |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Merk: Esser: Bouwjr. 2009; Type IQ8M. Zie ook Zie nieuwe PvE Bijlage 16 Overzicht BMI_OAI Percelen P1 t/m P4b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Parkeergarage Rankenstraat Brandmeldinstallatie  |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Naast merk en type ook aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Merk BMI: Hertek, Type: Penta 6100, Nevenindictoren: 2, Multisensormelders: 24, Handbrandmelder: 3, Optische rookmelder: 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Stadhuis Brandmeldinstallatie                    |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Merk: Hertek; Type: Penta 5400; Bouwjr.: 2020 zie ook Zie nieuwe PvE Bijlage 16 Overzicht BMI_OAI Percelen P1 t/m P4b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 76 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Stadhuis ontruimingsinstallatie                  |          | Graag ontvangen wij aanvullende informatie om een juiste onderhoudsprijs te kunnen bepalen. Het betreft met name de opbouw, aantal luidsprekers en groepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type A ontruimingsinstallatie. Merk: 4-evac; Type: FTMC; Bouwjr.: 2020. 1 hoofdcentrale met 1 subcentrale, 16 alarmzones. 17 lussen/luidsprekergroepen (oproepzones)..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Kantoor Paleis Raadhuis Brandmeldinstallatie     |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Merk BMI: Hertek, Type: Penta 5000, Nevenindicator 38, Handbrandmelder: 4, Slow-whoop: 8, Optische rookmelders incl. Slow-Whoop: 36, Optische rooklmeders: 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 78 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Brandmeldinstallatie                             |          | Graag ontvangen wij nadere gegevens met betrekking tot de opbouw van de installatie. Met name aantal en aard van de aangesloten melders en het aantal lussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zie PvE bijlage 16 Overzicht BMI_OAI_sprnkler P1 tm P4a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Kantoor Brabants Afval Team                      |          | Graag ontvangen wij gegevens over deze installaties, merk en type GBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Priva Blue-ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 80 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Werkplaats BAT en Sport                          |          | Graag ontvangen wij gegevens over deze installaties, merk en type GBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Priva Blue-ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 81 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Fietsenstalling Pieter Vreedeplein               |          | Graag ontvangen wij gegevens over deze installaties, merk en type GBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Priva Compri HX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 82 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Stadswinkel                                      |          | Graag ontvangen wij gegevens over deze installaties, merk en type GBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Priva Blue-ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 83 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Parkeergarage Koningsplein                       |          | Graag ontvangen wij gegevens over deze installaties, merk en type GBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Priva Compri HX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 84 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Fietsenstalling Katterug                         |          | Graag ontvangen wij gegevens over deze installaties, merk en type GBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Priva Compri HX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Stadhuis                                         |          | Graag ontvangen wij gegevens over deze installaties, merk en type GBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saia Burgess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 86 | Calculatieformulier 3C Perceel 3 | Kantoor Paleis Raadhuis                          |          | Graag ontvangen wij gegevens over deze installaties, merk en type GBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saia Burgess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 87 | PVE                              | Hst 4a                                           | Pagina 6 | "Voor het strategisch vastgoed en de opvanglocaties statushouders en ontheemden geldt deze onderhoudsmethodiek en het daaraan gekoppeld conditieniveau niet. Voor het strategisch vastgoed geldt een onderhoudsniveau o.b.v. de criteria schoon, heel en veilig - gericht op functiebehoud van het gebouw. Gehanteerde werkwijze is die van correctief onderhoud, dus op basis van meldingen. Modificatie en of vervangingen uitsluitend op verzoek en na opdracht van Opdrachtgever." Onduidelijk is of deze methodiek voor beide genoemde gebouwgroepen geldt, daar er slechts een in de tweede zin genoemd wordt. Graag ontvangen wij uw toelichting. | Dit geldt voor: het strategisch vastgoed en de opvanglocaties statushouders en ontheemden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88 | PVE                              | Hst 8.7                                          | 32       | De tekst verwijst hier naar Bijlage 14. Dit lijkt niet correct. Kunt u aangeven welke bijlage hier bedoeld wordt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PvE bijlage 14 is niet correct. Hiervoor lezen PvE bijlage 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                          |                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89  | PvE                      | Hst 6.5.1                              | 16                                                     | De tekst verwijst hier naar Bijlage 7. Echter bijlage 7 in de directory "Bijlagen PvE overige" beschrijft de wachtkamerevereenkomst. Dit lijkt niet correct. Kunt u aangeven welke bijlage hier bedoeld wordt, danwel de correcte bijlage alsnog verstrekken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hier is de correcte PvE bijlage nummer 7 vermeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90  | PvE                      | Hst 6.5.1                              | 16                                                     | Kunt u aangeven welke werkzaamheden verwacht, aard en omvang, worden van het door u gevraagde team van 3 mensen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zie PvE bijlage 7, zie ook vorige antwoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 91  | PvE                      | Hst 6.5.3                              | 17 + 18                                                | Bijlage 9 beschrijft heel duidelijk de aard van de werkzaamheden mbt legionellabeheer. Echter Bijlage(n) 3a/b/c/d geven geen inzicht in de omvang van de gevraagde werkzaamheden. Graag ontvangen wij per locatie de uit te voeren werkzaamheden zoals aantal spoelacties, aantal te controleren keerkleppen aantal en frequentie van te nemen mosters etc. E.e.a. zoals beschreven in het legionellabeheersplan van de betreffende locatie.                                                                                                                       | Opdrachtgever stelt nu geen Legionella Ri&E's en beheerplannen ter beschikking. Zij acht het niet noodzakelijk voor de prijsvorming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 92  | PvE                      | Hst 6.5.5                              | 18                                                     | genoemde bijlage "Standaard RTV bij de interne organisaCe – GBS beheer" is door ons niet aangetroffen in de verstrekte stukken. Graag ontvangen wij deze alsnog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De bijlage 'Standaard RTV bij de interne organisatie – GBS beheer' is momenteel nog in ontwikkeling en zal op een later moment beschikbaar worden gesteld. Het ontbreken van dit document heeft in deze fase géén gevolgen, aangezien het vooral betrekking heeft op de interne procesvoering en contactpersonen binnen onze organisatie.                                                                                                                                                            |
| 93  | PvE                      | Hst 6.5.6                              | 19                                                     | Wij nemen aan dat dit hoofdstuk niet ziet op reguliere onderhoudswerkzaamheden aan installaties maar bedoeld is voor gepland onderhoud. Is dit correct?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vraag is onduidelijk. Pargraaf 6.5.6. betreft onderhoud en herstel aan monumenten in alle categorieën als geduid in het PvE. Onderhoudswerkzaamheden, waaronder vervanging), die de monumentale status kunnen beïnvloeden vallen onder 6.5.6.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 94  | PvE 4a + 5.4             |                                        |                                                        | In het PvE wordt voor de contractand het uitvoeren van de NEN2767 uitgesloten, mogen wij ervan uit gaan dat dit geregeld wordt door de opdrachtgever en dat de her inspectie ook door de opdrachtgevers wordt uitgevoerd. Incl. de wijzigingen voor het MJOB?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dit is correct. Wel heeft de opdrachtnemer de verplichting om input te leveren t.b.v. de jaarlijkse actualisatie, overeenkomstig hoofdstuk 6.3 van het PvE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 95  | Assetlijst perceel 2 +3  | Beveiligingsinstallaties               |                                                        | Bij de brandmeldinstallatie missen de aantallen I/O, melder en flitslichten. Kunnen wij deze ontbrekende informatie ontvangen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perceel 3 zie antwoorden bij vraag 62 t/m 72 en de Nieuwe PvE Bijlage 16 Overzicht BMI_OAI Percelen P1 t/m P4b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 96  | Assetlijst               | Beveiligingsinstallaties               |                                                        | Zijn er brandmeldinstallatie waarbij een doormelding aanwezig is naar een RAC of PAC? Zo ja moeten wij deze kosten meenemen in het contract? Of wordt dit door de opdrachtgever zelf uitgevoerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja, er zijn brandmeldinstallaties aanwezig met doormeldinding naar PAC en/of RAC. Nee, u hoeft deze kosten niet mee te nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97  | Assetlijst perceel 2     | Beveiligingsinstallaties               |                                                        | Behoren de OP-taken tot de scope? Zo ja voor welke locatie is dit van toepassing?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja, OP-taken behoren tot de scope bij de interne huurders (FAC-RUV-BAT-SPB) deze zijn ook zo geduid in de assetlijst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98  | Assetlijst perceel 3     | Beveiligingsinstallaties               | Sprinklerinstallatie                                   | Bij de sprinklerinstallaties zijn geen merk type en aantallen ingevuld. Kunt u deze aanleveren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zie nieuwe PvE Bijlage 16 Overzicht BMI_OAI Percelen P1 t/m P4b. In dien gewenst volgt op gespecificeerde aanvraag nader informatie bij de 3e ronde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99  | Assetlijst perceel 2     | Hef en hijsmiddelen                    |                                                        | Bij de hef en hijs middelen ontbreken de merk type en hef of hijs gewicht kunt u deze aanleveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De term "hef en hijsmiddelen" niet terug te vinden in lijst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100 | Assetlijst perceel 2 + 3 | Aanlijnvoorzieningen                   |                                                        | Op een aantal daken zit een aanlijnvoorzieningen die gekeurd dient te worden echter missen wij het aantal anker/ borg punten en of de lengte van het railsysteem. Kunt u deze gegevens aan ons verstrekken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opdrachtgever stelt nu geen Dakveiligheid Ri's ter beschikking. Zij acht het niet noodzakelijk voor de prijsvorming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101 | Assetlijst perceel 2 + 3 | (Hoofd)verdeelinrichting               |                                                        | Er staan te weinig gegevens om te kunnen zien wat hier mee bedoeld wordt? Is dit een scope 8 of 10 inspectie? Of een visuele inspectie van de hoofd verdeelinrichting? Om hoeveel groepen gaat dit? Graag ontvangen we meer informatie hierover wat we moeten uitvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dit betreft BEI-inspectie zie PvE bijlage 10 Beheer en_insp Elektrische installaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102 | Assetlijst perceel 2     | Centraal, compressorensystemen         | Burgemeester Brokxlaan 8-76 en 8-77                    | Kunnen bij van de Daikin centrifugaal koelmachines het type en vermogen ontvangen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informatie wordt in de 3e vragenronde verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 103 | Assetlijst perceel 2     | Centraal, luchtbehandelingsinstallatie | Burgemeester Brokxlaan 8-76 en 8-77                    | Kunnen wij bij deze luchtbehandelingskasten het merk type en capaciteit ontvangen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informatie wordt in de 3e vragenronde verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 104 | Assetlijst perceel 2     | Centraal, luchtbehandelingsinstallatie | Burgemeester Brokxlaan 20 Ontdekstation (Gebouw 79 B3) | Kunnen wij bij deze luchtbehandelingskasten het merk type en capaciteit ontvangen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informatie wordt in de 3e vragenronde verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 105 | Assetlijst perceel 2     | Transportinstallatie                   |                                                        | Kunnen wij van de liften het merk type en aantal verdiepingen ontvangen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie nieuwe PvE bijlage 15 Overzicht liften P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 106 | Assetlijst perceel 2     | Noodstroom                             |                                                        | Het maandelijks proef draaien wordt dit door de beheerder uitgevoerd samen met de jaarlijkse loadtest?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maandelijkse test dient door ON te worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 107 | Assetlijst perceel 2 + 3 | Concertzaal                            |                                                        | Graag ontvangen we het merk, type en vermogen van de Nobreak-installatie kunt u dit aanleveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | type / Merk, UPS 3-Fase / Centiel Model/Vermogen, CumulusPower / 20,00kva Batt. Merk / Batt. Type, Cellpower / CPW 50-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 108 | Assetlijst perceel       |                                        | Noodverlichtingsarmaturen (centraal)                   | Graag ontvangen we het merk, type, vermogen en aantal accu's van de Centrale noodverlichting. Kunt u dit aanleveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zie nieuwe PvE Bijlage 17 Noodverlichtingsinstallaties. Voor zover beschikbaar van de percelen P1 t/m P4b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 109 | Assetlijst perceel       |                                        | Noodverlichtingsarmaturen (Decentraal)                 | Dienen er bij de decentrale noodverlichting de accu's te worden vervangen en zo ja wanneer zijn deze voor het laatst vervangen? En met welke frequentie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie nieuwe PvE Bijlage 17 Noodverlichtingsinstallaties. Voor zover beschikbaar van de percelen P1 t/m P4bAccu's 1 maal per 4 jaar vervangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110 | Assetlijst perceel 2     | Bisschop Bekkerslaan 263               |                                                        | Graag ontvangen we het merk, type en vermogen van de warmtepomp. Kunt u dit aanleveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Informatie wordt in de 3e vragenronde verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111 | Veiligheid               | Toegang dak                            |                                                        | Zijn alle daken toegankelijk waar onderhoud uitgevoerd dient te worden via een veilige route? Denk bijvoorbeeld aan als er een ladder benodigd is om het dak op te gaan dat er een ladder opstelplaat aanwezig is. Kunnen wij hiervan uit gaan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja, hier kunt u van uit gaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 112 | Nota van inlichtingen 1  |                                        |                                                        | Wij hebben kennisgenomen van uw antwoord op vraag 6. In geval van aansprakelijkheid van een van de partijen is aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Directe schade kan echter ook bestaan uit zuivere vermogensschade hetgeen niet verzekeraar is in de hoedanigheid van aannemer, wat ernstige financiële gevolgen kan hebben voor aannemer. Derhalve verzoeken wij u aansprakelijkheid van aannemer nader te beperken door in aanvulling op de huidige bepaling zuivere vermogensschade uit te sluiten. Bent u hiertoe bereid? Indien nee, waarom niet? | Algemene schade uitsluitingen in afwijking van de AIV kunnen op voorhand niet worden geaccepteerd. Deze voorwaarden worden door de gemeente standaard gehanteerd. Onder omstandigheden kan afwijking hiervan mogelijk zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 113 | PvE 3.1                  |                                        |                                                        | U vraagt voor bepaalde mederwerkers van aannemers VOG's van niet ouder dan drie maanden. Dit zou betekenen dat gedurende de looptijd van 5,5 jaar wij 22 VOG's dienen aan te vragen per medewerker. Klopt onze aannamen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uw aanname is onjuist. In sommige gevallen verlangt de gemeente Tilburg een VOG van medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten. Deze VOG mag bij aanlevering niet ouder zijn dan 3 maanden. Gedurende de looptijd van de overeenkomst hoeft in bovenstaand geval per medewerker slechts één keer een VOG te worden aangeleverd.                                                                                                                                                 |
| 114 | PvE 5.3                  |                                        |                                                        | Indien blijkt dat na de eerste onderhoudsronde er meer/minder assets zijn dan in bijlage 2 vermeld. Zijn deze dan na overleg verrekenbaar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 115 | Assetlijst perceel 3     | Droge stijgleiding                     |                                                        | In de Assetlijst staan de droge stijgleiding met de aantal stuks graag ontvangen wij ook om hoeveel meter dat het gaat. Kunt u dit aanleveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Achetr de Heuvel 2-Parkeergarrage 013 (Tivoli): Droge blusl. (H) ca. 30 m1/Droge Stijgl. (V): ca. 35 m1; Burgemeester Broxln 1300 - P.garage Zwijzen: Droge blusl. (H) ca. 3 m1/Droge stijgl. (V): 38 m1; Koningspln 10 - Stadswinkel: Droge blusl. ca. 10 m1/Droge stijgl. ca. 30 m1; Paleisring 27 - P.garage Emmapassage: Droge blusl. ca. 46 m1./Droge stijgl. geen; Prof. Goossensln 16-P.garage Stappehoor: Droge blusl. (H): ca. 120 m1 en P.garage T-Kwadraat: Droge blusl. (H): ca. 380 m1. |
| 116 | Assetlijst perceel 3     | Stadhuisplein 130                      | Atmosferische ketel                                    | Bij het stadhuisplein staat 4 ketel met activiteit onderhoud waarbij het merk, type en vermogen niet in de assetlijst staan. Bij activiteit scope 1 keuring is dit wel ingevuld, mogen wij ervanuit gaan dat dit de merk type en vermogen hetzelfde zijn als die van de scope 1?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja, dat is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117 | Assetlijst perceel 3     | Ceramstraat 8 + Stadhuisplein 130      | Centrale elektrische voorzieningen                     | In de assetlijst staan bij deze gebouwen 2 regel met een BEI-inspectie en een BEI-keuring. Kunt u aangeven wat hiermee bedoeld wordt en wat voor onderhoud dit betreft?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hier wordt bedoelt: een Inspectie die voldoet aan PvE bijlage 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118 | Assetlijst perceel 3     | Koningsplein 10 + Stadhuisplein 130    | Blusgasinstallatie                                     | In de Assetlijst is voor de blusgasinstallatie geen merk, Type en aantal flessen op gegeven. Kunt u deze gegevens aanleveren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STH: IG-55 I-Flow Saval, aantal cilinders: 3st<br>STW: ansul Sapphire ,aantal cilinders: 2 st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119 |                          |                                        | Logboeken                                              | Zijn alle benodigde logboeken die wettelijk verplicht aanwezig moeten zijn, ook aanwezig?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja die zijn aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120 | Assetlijst               |                                        | Blusmiddelen                                           | Hoe dienen wij om te gaan met het 5-jaarlijkse uitgebreide onderhoud en de 10-jarige revisie voor de draagbare blustoestellen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Overeenkomstig uitvraag en Calculatieblad begroten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121 | Assetlijst               |                                        | Blusmiddelen                                           | Hoe dienen wij om te gaan met de brandslanghaspels die elke 5 jaar een hydrostatische (pers) test moeten ondergaan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Overeenkomstig uitvraag en Calculatieblad begroten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 122 | Assetlijst               | Keukenapparatuur                       |                                                        | Welke type onderhoud verwacht u voor de keukenapparatuur in relatie tot de NEN2767?. Kunt u de huidige onderaannemer doorgeven?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Overeenkomstig uitvraag en Calculatieblad begroten. Onderaannemers zijn ons niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 123 | Assetlijst 3             |                                        | Vloer inspectie                                        | We dienen jaarlijks de vloestofdichte vloeren te inspecteren wat wordt hiermee bedoeld en van ons verwacht? Wanneer is de laatste inspectie conform AS SIKB 6700 per locatie uitgevoerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie PvE bijlage 4 (Omschrijving 23.20.00). Laatste inspectie uitgevoerd 29 juni 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124 | Assetlijst 3             | Stadhuisplein 130                      | Vloer inspectie                                        | "Bestaande elken vloerPolijsten + stofzuigen + 1x rollen met Pallmann Zero. Uitvoering werkzaamheden tijdens normale werktijden." 2349 m2. Behoort dit tot de uitvraag m.b.t. preventief onderhoud of behoort dit tot een ander perceel. Kunnen wij ervan uit gaan dat de volledige vloer geen obstakels bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 125 | EPBD                     |                                        |                                                        | Dienen wij de EPBD III mee te nemen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja. Dit is een borgingsdocument.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 126 | Legionella beheersplan   |                                        |                                                        | Kunnen wij het Legionella beheersplannen ontvangen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opdrachtgever stelt nu geen Legionella Ri&E's en beheerplannen ter beschikking. Zij acht het niet noodzakelijk voor de prijsvorming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 127 | Assetlijst               |                                        | WKO                                                    | Kunt u ons de laatste jaarlijkse waterwet rapportage door sturen? Ten behoeve van de gegevens van de WKO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zie nieuwe PvE bijlage 18 Waterrapportages Wko's. Aanwezig: P3 Stadhuisplein 130 Stadskantoor ; P4a Ringbaan West 227/ Opvanglocatie (vh GGD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 128 | Assetlijst               |                                        | WKO                                                    | Dient de WKO maandelijks gemonitord te worden of is alleen de waterwet voldoende?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De uitvraag is maandelijks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |  |                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129 |  |                                                                     |  | Is een Schouw op locatie mogelijk?                                                                                                                                                                                                                                 | In het kader van de omvang van - en de diversiteit binnen de vastgoedportefeuille heeft opdrachtgever besloten geen Schouw op locatie(s) te organiseren.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 130 |  | Algemene Inkoopvoorwaarden art. 15 + Raamovereenkomst art. 8 punt 8 |  | De kortingsbepaling is buitenproportioneel in verhouding tot de aard en omvang van het werk. Bent u bereid de korting te verlagen naar € 500 per dag?                                                                                                              | Artikel 8 lid 8: De gemeente is gerechtigd een boete op te leggen ter hoogte van maximaal 2.000,- per dag. De gemeente kan een lagere boete opleggen. Bij het bepalen van de boete zal rekening worden gehouden met de aard en omvang van het verzuim. De gemeente is als overheid gehouden om daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Deze bepaling prevaleert boven de AIV. |
| 131 |  | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 4.6                              |  | Kunt u bevestigen dat u hiermee bedoeld: de strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties welke Contractant redelijkerwijs had kunnen voorkomen door het correct uitvoeren en nakomen van de verplichtingen opgelegd aan de Contractant vanuit de overeenkomst? | Dat is juist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |