




RWS INFORMATIE

Huisregels Hollandsche IJsselkering



Uitgegeven door	RWS WNZ – Afdeling Stormvloedkeringen
Auteur	Coen Everaers – Adviseur veiligheid & gezondheid
Verificatie	Piet Voogt – Adviseur Arbo & veiligheid RWS WNZ
Documentnummer	HY00-ALG-01
Versienummer	2020.02
Datum	10 april 2020
Status	Definitief
Acceptatie	Bram de Visser – Object beheerder

Autorisatie	Peter Vlam – Keringmanager
-------------	----------------------------



Inleiding

Welkom op de Hollandsche IJsselkering. Middels deze huisregels willen wij je bekend maken met de kering en zijn specifieke regels.

De huisregels beschrijven de basisregels die gelden op de Hollandsche IJsselkering die moeten leiden tot een prettig en veilig (samen)werken op deze stormvloedkering. Naast deze huisregels kunnen aanvullende/specifieke door RWS en/of jouw werkgever gestelde regels van toepassing zijn.

Wij hopen dat deze regels bijdragen aan een kwalitatief goede, efficiënte en veilige uitvoering van de werkzaamheden en een veilig verblijf.

Wij zijn er van overtuigd dat je, ongeacht jouw functie, zult bijdragen aan een goede, gezonde en veilige uitvoering van jouw werk. Ons motto is: "We werken veilig of we werken niet." Houd je daaraan! We rekenen op jouw inzet en hopen dat je hier met plezier zult werken.

Bram de Visser	Object beheerder	+31 (0)6 50 12 71 52
Dave Groeneweg	Object deskundige	+31 (0)6 15 16 52 91
Peter Vlam	Keringmanager	+31 (0)6 53 53 32 47
Coen Everaers	Adviseur veiligheid & gezondheid	+31 (0)6 11 06 13 33

1 Adresgegevens

Hollandsche IJsselkering	
Adres	Ketensedijk 2a, 2900AL, Capelle aan den IJssel
Telefoon bediengebouw	+31 (0)88 797 07 65

2 Instructie huisregels

- RWS instrueert eigen medewerkers en/of bezoekers ten aanzien van de op hen van toepassing zijnde huisregels en veiligheidsvoorschriften.
- RWS verstrekt de huisregels aan gecontracteerde opdrachtnemers.
- Gecontracteerde opdrachtnemers instrueren eigen medewerkers en/of onderaannemers ten aanzien van de huisregels vóór aanvang van werkzaamheden op de Hollandsche IJsselkering.
- Bezoekers van RWS en bezoekers van opdrachtnemers mogen niet zonder begeleiding van RWS of de betreffende opdrachtnemer op het terrein van de stormvloedkering komen.

3 Toegang tot het terrein

- Medewerkers van (onder)aannemers die in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden op de Hollandsche IJsselkering moeten verrichten, dienen aangemeld te zijn conform de aanmeldprocedure.
- Meld uw aanwezigheid bij de ingang van het terrein via telefoon of intercom.
- De dienstdoende RWS'er of bedienaar verleent de toegang. Er wordt alleen toegang tot het terrein en/of bediengebouw verleend indien:
 - Men aangemeld is conform aanmeldprocedure of op de vaste aanmeldlijst staat.
 - Men bekend is met de huisregels en hierover instructie heeft ontvangen.
 - Men heeft gemeld in opdracht van welke organisatie zij de kering bezoeken.



- Bij aankomst in het bediengebouw dient u zich allereerst in te schrijven op de bezoekerslijst in de bedienruimte.
- Op verzoek dient men zich te legitimeren.
- Toegang tot het bedieningsgebouw of de pijlers kan middels uitgegeven toegangsmiddelen. Eventueel verlies of diefstal dient direct gemeld worden bij de Object beheerder.
- Indien er geen toegangsmiddelen zijn verstrekt, kan toegang verleend worden na aanmelding via de intercom (bij het bedieningsgebouw).
- Derden moeten op de hoogte worden gebracht van de voor hen van toepassing zijnde huisregels en veiligheidsvoorschriften.
- Tijdens de uitvoering van onderhoudsprojecten kunnen bepaalde gebieden (tijdelijk) zijn afgesloten of gelden er aangepaste veiligheidsregels. Deze maatregelen zullen duidelijk herkenbaar zijn en tijdig worden gecommuniceerd.
- Op het terrein van de Hollandsche IJsselkering kunnen rondleidingen zijn georganiseerd. Deze groep begeeft zich alleen binnen de op het terrein aangegeven blauwe zone.

4 Algemene regels

- Vuile (werk)kleding en (werk)schoenen zijn niet toegestaan in de bedienruimte.
- Eten en drinken is alleen toegestaan in de daartoe gewezen (tijdelijke) voorzieningen zoals schafketen.
- Toegangsmiddelen worden uitgegeven door de Object beheerder. Elke sleutelbezitter is verantwoordelijk voor het weer afsluiten van de betreden ruimtes en terreinen. Sleutels worden uitgegeven door de Object beheerder of objectdeskundige van RWS.
- De verlichting dient bij het verlaten van ruimten uitgeschakeld te worden.
- Deuren dienen bij het verlaten van ruimten weer afgesloten te worden.
- Arbeidsmiddelen zoals machines, apparaten, (elektrisch) hand- gereedschap, klim- en reddingsmiddelen, welke tijdens werkzaamheden worden gebruikt, dienen te voldoen aan de wettelijk vastgestelde veiligheidseisen en aantoonbaar periodiek te zijn gekeurd en onderhouden.
- Het maken van foto- of filmopnames is alleen toegestaan met toestemming van de beheerder.
- Het gebruik van bv. eigen koffiezetapparaat, waterkokers, elektrische kachels, en andere apparaten is nergens in het object toegestaan.
- Tijdens onweer en windsnelheden boven 7 beaufort, mag men geen buitenwerkzaamheden uitvoeren, behoudens calamiteiten.

5 Verkeersveiligheid op het terrein

- Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde parkeervakken, of daartoe aangewezen locaties door Rijkswaterstaat;
- Niet parkeren voor in- en uitgangen zodanig dat vluchtroutes geblokkeerd worden.
- Niet parkeren bij blus- en reddingsmiddelen.
- Om bij de verschillende heftorens te komen, dient men gebruik te maken van een openbaar fietspad van de Algerabrug. Houd hier rekening met het verkeer en een mogelijke brugdraai.
- Bebording gaat boven de huisregels.
- Wegenverkeerswet is van toepassing op het gehele terrein van de stormvloedkering.
- Er geldt een maximum snelheid van 15 km/h op het gehele terrein.
- Tijdens de uitvoering van onderhoudsprojecten kunnen bepaalde gebieden (tijdelijk) zijn afgesloten of gelden er aangepaste veiligheidsregels. Deze maatregelen zullen duidelijk herkenbaar zijn en tijdig worden gecommuniceerd.



6 Veilig uitvoeren van werkzaamheden

- Alle voorkomende werkzaamheden op het terrein zijn in een werkopdracht vastgelegd.
- Vóór aanvang van de werkzaamheden in gebouwen en/of op de kering dient te worden afgestemd met de Object beheerder van Rijkswaterstaat, zie ook Werken aan, of in de nabijheid van, stormvloedkeringen.
- Voor het werken in, aan of op elektrische installaties gelden een aantal wettelijke voorschriften, normen en werkinstructies. Volg voor veilig werken aan E&I installaties E- Bedrijfsvoorschriften.
- In verband met de aanwezige bodembescherming in de vaarweg (rivier en sluis) is, voor alle voorkomende werkzaamheden, het gebruik van spudpalen niet toegestaan.
- Veilig werken door opdrachtnemers is o.a. vastgelegd in een werkinstructie, procedure(s), V&G-plan(nen) en TRA('s). RWS zal voorafgaand aan de werkzaamheden de documenten op inhoud beoordelen.
- RWS object beheerder of object deskundigen zijn bevoegd om nadere aanwijzingen te geven of maatregelen te nemen ter voorkoming van gevaar of risicovolle situaties.
- Voorkom dat er schadelijk stoffen of materialen worden gemorst of in het oppervlakte water terechtkomen.
- Stoffen die uit een installatie zijn gelekt of tijdens het werk of transport gemorst zijn, moeten direct worden bedekt met absorptiekorrels en worden opgeruimd.
- Het is niet toegestaan zelf reparaties of wijzigingen aan (object)installaties uit te (laten) voeren zonder toestemming van de Object beheerder.
- Noodzakelijke verspanende en/of hete werkzaamheden zoals boren, zagen en schuren moeten buiten plaatsvinden. Als dat niet mogelijk is, is uitdrukkelijke toestemming van de Object beheerder nodig om deze werkzaamheden binnen uit te voeren. Er zijn dan maatregelen nodig om vrijkomende (stof-)deeltjes direct op te vangen en af te voeren.
- Voor graaf-, las-, brand- en duikwerkzaamheden op het kering complex, dient vooraf toestemming verleend te worden door de Object beheerder of objectdeskundige van RWS.
- Doorvoeringen moeten direct brandwerend worden afgedicht.
- Schades, afwijkingen en/of mankementen dienen direct gemeld worden bij de Object beheerder/begeleider van de werkzaamheden.
- Na het werk de technische ruimten en/of het gebouw altijd schoon achterlaten. Er mag geen gereedschap of afval achterblijven. Opslag van materiaal vindt plaats in overleg met de Object beheerder.

7 Betreden specifieke ruimten

De volgende ruimten vragen een specifieke manier van betreden:

Besloten ruimten

Wanneer een besloten ruimte wordt betreden heeft men goedkeuring van de beheerder nodig en dient men de juiste beheersmaatregelen te treffen conform de geldende wet- en regelgeving.

Alle besloten- en bijzondere ruimten staan opgesomd in de Elektrische Bedrijfsvoorschriften 4SVK.



Heftorens

Bij het betreden van de heftorens, dient men rekening te houden met de weersomstandigheden.

Inspectie pad bovenstroomse schuif

Het inspectie pad van de bovenstroomse schuif mag alleen betreden worden met de juiste veiligheidsmiddelen (valbeveiliging: Harnas, lijn en Söll loopwagen). De loopwagen kunt u in het bediengebouw ophalen. Het inspectie pad met minimaal twee personen betreden.

Basculekelder

De basculekelder mag alleen betreden worden indien de brug is veilig gesteld middels de werkschakelaar. Hierdoor kan de brug niet in beweging komen terwijl er zich personen in de basculekelder bevinden. Dit altijd in overleg met de bedienaar en bereikbaar middels een portofoon. De basculekelder met minimaal twee personen betreden.

Inspectie bordes ballastkist basculekelder

Om dit bordes te betreden, dient men de ladder met geïntegreerd valbeveiliging systeem te beklimmen. Deze ladder mag alleen beklommen worden met de juiste veiligheidsmiddelen (valbeveiliging: Harnas, lijn en Glideloc loopwagen). De Glideloc loopwagen kunt u in het bediengebouw ophalen. De basculekelder met minimaal twee personen betreden.

Sluisdeurkelders

Bij het betreden van de sluisdeurkelders, dient het bewegingswerk van de sluisdeur veilig gesteld te worden middels de werkschakelaar. Hierdoor kan de sluisdeur niet in beweging komen terwijl er zich personen in de sluisdeurkelder bevinden. Dit altijd in overleg met de bedienaar.

Peilkelders

De peilkelders zijn besloten- en vochtige ruimten. Betreden conform besloten ruimte wet- en regelgeving.

Daarnaast is er in de peilkelder een ankerpunt aangebracht waar men zichzelf (middels een valstopblok) moet zekeren. Dit is alleen verplicht indien u dieper afdaalt dan het bordes.



8 Waarschuwingssignalen

De hieronder aangegeven waarschuwingssignalen kunnen gegeven worden. Op waarschuwingssignalen dient men direct te reageren:

- Door middel van de omroepinstallatie kunnen vanuit het bediengebouw waarschuwingen en/of aanwijzingen gegeven worden. Volg deze waarschuwingen/aanwijzingen direct op.
- Bij het in beweging komen van de basculebrug, klinkt een akoestisch belsignaal. Zorg ervoor dat u bij het bewegen van de basculebrug op veilige afstand van bewegende delen bent.
- In de technische ruimten van het bediengebouw, lokaal bediengebouw, E-ruimte sluis en basculekelder zijn automatische brandmelders aanwezig, maar deze geven geen ontruimingssignaal. Bij brand dient men het object zo snel mogelijk te verlaten en naar een verzamelplaats te gaan. Let op de windrichting.

9 Gedrag

- Binnen alle ruimten en het gehele terrein van de Hollandsche IJsselkering geldt een verbod voor roken en open vuur. Roken is alleen toegestaan op daartoe aangewezen plaatsen.
- Op het gehele terrein geldt een verbod op het bezit en gebruik alsmede het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
- Het is personen die onder invloed zijn van medicijnen die de rijvaardigheid en bedieningshandelingen negatief kunnen beïnvloeden, niet toegestaan deze activiteiten uit te voeren op de Hollandsche IJsselkering.
- Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan wanneer dit geen direct gevaar voor de beller of voor de directe omgeving oplevert. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden of het bedienen van een installatie.

10 Bedieningshandelingen

- Bedieningshandelingen mogen alleen worden verricht door daartoe aangewezen en bevoegde personen.
- Voor het werken in stormseizoen worden aanvullende eisen gesteld.

11 Melden van incidenten / calamiteiten

Op diverse plaatsen zijn alarmkaarten opgehangen. Deze alarmkaarten beschrijven de handelwijze in geval van een calamiteit.

Eerst: Aanspreken medewerker op locatie / werk zo nodig stilleggen / gevaarlijke situatie opheffen. Vervolgens melding maken van het incident:

- Bij Dienstdoende RWS'er (beheerder) + Contract Manager PPO.
- Bij stil leggen en/of ernstig ongeval ook telefonisch melden bij V&G adviseurs PPO en beheerder.

In geval van ongevallen en/of brand:

- Bel 112 (indien van toepassing). Meld hierbij:
 - Aard van het ongeval;
 - Plaats van het ongeval;
 - Aantal gewonden.

12 Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, locatie en duur van de werkzaamheden dient het totaal aan PBM's vastgesteld en toegepast te worden.



Helmplicht geldt overal op het object (juiste kleur).



Valbeveiliging dient gebruikt te worden bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte of op plaatsen waar een voorziening en/of markering is aangebracht.



Veiligheidsschoenen zijn verplicht op het gehele object.



Gehoorbescherming is verplicht bij alle werkzaamheden waarbij een geluidsniveau van 85dBA en hoger wordt geproduceerd.



Oranje reflecterende kleding is verplicht op het gehele object (jas of vest). Indien werk op de weg: ook een oranje reflecterende broek.



Handschoenen zijn verplicht waar de werkzaamheden zich daartoe lenen (bijv. gevaarlijke stoffen).



Het dragen van een reddingsvest is verplicht binnen 4 meter van het water en bij het overstappen op vaartuigen. Drijfvermogen: minimaal 275N



Gepaste werkkleding dient gedragen te worden. Korte broek of ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.

- Een oranje reflecterend vest of jas dient te voldoen aan de RWS Richtlijnen en Specificaties voor veiligheidskleding bij werkzaamheden (NEN-ISO-EN 20741).

Om de herkenbaarheid van verschillende groepen te borgen is een kleurcode systeem voor helmen ingevoerd:



Witte helm: RWS medewerker.

Mogen zich zelfstandig over het terrein begeven, indien object bekend.



Rode helm: Tijdelijke opdrachtnemer.

Verblijfsgebied en regels middels instructie door RWS of vaste opdrachtnemer.



Blauwe helm:

Medewerker vaste opdrachtnemer.

Mogen zich zelfstandig over het terrein begeven, indien object bekend.



Oranje helm: Rondleider / gids.

Oranje helm begeleid een groep over de blauwe rondleidings-route en zijn deels object bekend.



Gele helm: Bezoeker.

Een bezoeker is niet object bekend en dient continue onder begeleiding van een witte of blauwe helm te zijn.



13 Handhavingsbeleid

- Personeel van Rijkswaterstaat is bevoegd om nadere aanwijzingen te geven of maatregelen te nemen ter voorkoming van gevaar of risicovolle situaties conform waarschuwingsbeleid.
- Alle personen op het terrein van de Hollandsche IJsselkering dienen de aanwijzingen van de RWS medewerkers te allen tijde op te volgen.
- De RWS medewerkers hebben de taak toe te zien op het naleven van de huisregels. Bij afwijking kan de toegang tot het terrein worden ontzegd conform onderstaand beleid:
 - 1e waarschuwing heeft geen direct gevolg. De registratie wordt gemeld aan de partij voor wie betreffende medewerker werkzaamheden op de kering(en) heeft verricht.
 - 2e waarschuwing wordt een officiële waarschuwing. De officiële waarschuwing wordt gecommuniceerd naar de partij voor wie betreffende medewerker werkzaamheden op de kering(en) heeft verricht. Aan partij wordt het verzoek tot aantoonbare verbeteractie gedaan.
 - 3e waarschuwing betekend tot nader order geen toegang tot de kering. De officiële waarschuwing en sanctie wordt gecommuniceerd naar de partij voor wie betreffende medewerker werkzaamheden op de kering(en) heeft verricht.

Bijlagen

Plattegrond Hollandse IJsselkering



1. Heftoren K
2. Heftoren L
3. Heftoren M
4. Heftoren N
5. Vaste brug
6. Bascule brug
7. Dieselruimte (NSA)
8. Schutsluis
9. Centraal bediengebouw
10. Lokaal bediengebouw
11. Benedenstroomse schuif (BENS)
12. Bovenstroomse schuif (BOVS)
13. Opslag / garage
14. Middenhoofd
15. Kantoorgebouw

-  Toegangshek
-  Vluchtroute
-  Rondleiding route
-  Verzamelplaats
-  Trappen