



Toplaag SMA-NL 11B 35 mm, 7.00m breed  
Tussenlaag AC 16 bind 40/60 TL-B (PR-scherp) 50 mm  
Bestaande resterende verharding: ca. 250mm  
Zandfundering

Verbreiding toplaag ca. 0.15  
Breedte onderlaag variabel.  
Indien te smal, extra freesvak

Opt. freesvak verbreiding 1.00

### PRINCIPEDETAIL VERBREIDING HOOFDRIJBAAN

SCHAAL 1 : 20

Geometrie	Omschrijving	Status
	Zaagsnede asfalt / Bitumenband	Nieuw
	Verbredingslocatie hoofdrijbaan	Nieuw
	Arcering	Status
	Asfaltonderhoud alleen deklaag (35mm)	Bestaand
	Asfaltonderhoud hoofdrijbaan (gem. 85mm)	Bestaand
	BSS in middengeleiders vervangen door asfalt (80mm)	Bestaand
	Verkeersbord RVV D02RB822	Status
	Verkeersbord RVV D02RB822	Vervallen

Maten in meters, tenzij anders vermeld; materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld  
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld  
Hoeken aangegeven in graden; coördinaten volgens RD-stelsel (RDNew, EPSG:28992)  
Gegevens verkregen uit opmeten vanaf tekening zijn niet maatgevend

Copyright:  
- © BGT Achtergrondkaart: beschikbaar gesteld via de CC-BY-4.0 licentie  
- © TOPNL en TOPraster kaart materiaal: beschikbaar gesteld via de CC-BY-4.0 licentie  
- © Kadastrale Kaart: beschikbaar gesteld via de CC-BY-4.0 licentie  
- © AHN: beschikbaar gesteld via de Creative Commons Zero licentie

### SITUATIE

SCHAAL 1 : 25000

project	Groot Onderhoud N361 Mensingeweer - Menneweer	
onderdeel	Realisatiefase	
tekeningomschrijving	Verhardingen Fase 3	
situering	N361 km. 28.80 - 27.44	
getekend	M.J. Spoormans	
gecontroleerd	C.O. Folkerts	
formaat	A1	schaal 1:500
projectnummer	100614	bestelnnummer 2024-01
objectnummer	N361	documenttype tekening
documentstatus	DEFINITIEF	
uitgavedatum	10-04-2025	blad in bladen 1 in 14
tekeningnummer	B-202401-101	

Provincie groningen

opdrachtgever  
Provincie groningen  
St. Jansstraat 4  
9712 JN Groningen  
050 - 316 4911