

Resultaten								
Opdrachtgever	Gemeente Altena	Datum	4-5-2025	Opgesteld door	T. Kuijpers	 A - Vierlinghstraat 51-B 4251 LC Werkendam T - +31 (0)183 820368		
Project	Rijswijksesteeg	Projectnummer	202408	Gecontroleerd door	J. Treffers			
Onderdeel	Grondbalans	Versie	1.0	Vrijgegeven door	J. Treffers			
Grond ontgraven / leveren			Grond vervoeren / plaats van verwerking			Grond verwerken / afvoeren		
Besteknr.	Werkzaamheden	Inhoud (m3)	Besteknr.	Werkzaamheden	Inhoud (m3)	Besteknr.	Werkzaamheden	Inhoud (m3)
	-			-			-	
211010	Zand ontgraven uit cunet rijbaan	240,00	221010	Zand vervoeren naar plaats van verwerking	270,00	231010	Vrijgekomen zand verwerken in cunet rijbaan	270,00
211020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan nieuw asfalt	30,00	221020	Grond/klei vervoeren naar plaats van verwerking	300,00	231020	Zand verwerken in cunet rijbaan	225,00
212010	Grond/klei ontgraven uit cunet verbreding	830,00	222010	Grond afvoeren	530,00	232010	Vrijgekomen grond/klei verwerken in bermen	300,00
Totaal ontgraven / leveren		1.100,00	Totaal vervoeren / plaats van verwerking		1.100,00	Totaal verwerken / afvoeren		795,00

Grond ontgraven													
Opdrachtgever	Gemeente Altena	Datum	4-5-2025	Opgesteld door	T. Kuijpers		A - Vierlinghstraat 51-B 4251 LC Werkendam T - +31 (0)183 820368						
Project	Rijswijksesteeg	Projectnummer	202408	Gecontroleerd door	J. Treffers								
Onderdeel	Grond ontgraven	Versie	1.0	Vrijgegeven door	J. Treffers								
Ontgraven tb.v. cunet & bouwput													
naam/nummer	Deelgebied	Nieuwe constructie	Bestaande constructie	Grondsoort	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Nieuwe maaiveld	Bestaande maaiveld	BS Verhardingsopbouw	NS Verhardingsopbouw	Ontgravingsdiepte	Ontgraven
-	-	-	-	-	(m1)	(m1)	(m2)	(t.o.v. NAP)	(t.o.v. NAP)	(m)	(m)	(m)	(m3)
Vak 1	Deelgebied 1	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 1	Zand	5,90	50,00	270,00	0,78	0,76	0,37	0,43	0,04	20,00
Vak 2	Deelgebied 2	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 2	Zand	5,90	80,00	415,00	0,72	0,70	0,33	0,43	0,08	30,00
Vak 3	Deelgebied 3	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 3	Zand	4,95	140,00	670,00	0,72	0,64	0,45	0,43	-0,10	-70,00
Vak 4	Deelgebied 4	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 4	Zand	4,20	90,00	360,00	0,76	0,73	0,35	0,43	0,05	20,00
Vak 5	Deelgebied 5	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 5	Zand	4,00	170,00	670,00	0,89	0,84	0,28	0,43	0,10	70,00
Vak 6	Deelgebied 6	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 6	Zand	4,15	110,00	455,00	0,98	0,92	0,30	0,43	0,08	35,00
Vak 7	Deelgebied 7	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 7	Klei	4,90	140,00	640,00	0,95	0,92	0,47	0,43	-0,08	-50,00
Vak 8	Deelgebied 8	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 8	Zand	5,00	170,00	850,00	1,07	1,06	0,40	0,43	0,02	20,00
Vak 9 en 11	Deelgebied 9 en 11	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 9 en 11	Klei	5,20	180,00	895,00	1,11	1,10	0,50	0,43	-0,08	-80,00
Vak 10	Deelgebied 10	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 10	Zand	5,15	100,00	500,00	1,10	1,07	0,50	0,43	-0,11	-70,00
Vak 12	Deelgebied 12	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 12	Zand	5,20	100,00	475,00	1,23	1,07	0,40	0,43	-0,13	-70,00
Vak 13	Deelgebied 13	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 13	Klei	5,20	120,00	580,00	1,36	1,37	0,50	0,43	-0,06	-40,00
Vak 14	Deelgebied 14	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 14	Zand	5,30	120,00	600,00	1,39	1,36	0,34	0,43	0,07	40,00
Vak 15	Deelgebied 15	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 15	Klei	5,10	170,00	850,00	1,38	1,38	0,60	0,43	-0,17	-150,00
Vak 16 Verbreding cunet rijbaan				grond/klei	0,19	230,00	2.133,60	0,81	0,77	0,00	0,43	0,39	830,00
211020	Deelgebied 1	Nieuwe Situatie	Bestaand vak 1	zand	5,90	130,00	100,00	0,84	0,79	0,01	0,43	0,35	35,00

Grond verwerken						
Opdrachtgever	Gemeente Altena	Datum	4-5-2025	Opgesteld door	T. Kuijpers	 A - Vierlinghstraat 51-B 4251 LC Werkendam T - +31 (0)183 820368
Project	Rijswijksesteeg	Projectnummer	202408	Gecontroleerd door	J. Treffers	
Onderdeel	Grond verwerken	Versie	1.0	Vrijgegeven door	J. Treffers	
Grond verwerken cunet & bouwput						
Nr.	Grondsoort	Deelgebied	Constructie	Oppervlakte	Diepte grondlaag	Verwerken
-	-	-	-	(m2)	(m)	(m3)
Vak 3	Zand voor zandbed	3		670,00	0,10	67,00
211020	aven uit cunet rijbaan	7	30	640,00	0,09	57,00
Vak 7	Zand voor zandbed	7		895,00	0,09	80,00
Vak 10	Zand voor zandbed	10		500,00	0,11	55,00
Vak 12	Zand voor zandbed	12		475,00	0,13	62,00
Vak 13	Zand voor zandbed	13		580,00	0,06	34,00
Vak 15	Zand voor zandbed	15		850,00	0,17	140,00
Bermen	Vrijgekomen grond			2.135,00	0,14	300,00
Totaal						795,00

270