

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: PB24-41

Reconstructie Rijswijksesteeg en Uitwijksestraat in Rijswijk (NBr)

Besteknummer PB24-41
Gemeente Altena
Maart 2025Opgesteld door: A. Ens
Gecontroleerd: J. Treffers
Goedgekeurd: O. de Keizer
Besteknummer: PB24-41
Versie: Nota van Inlichtingen
Datum: 04-03-2025Atab Civiele Techniek BV
Atab Civiele Techniek BV
Gemeente Altena**Door gegadigden gestelde vragen**

.....

Algemeen

Vraag 1 : Het RSX bestandje van het bestek zit niet bij de stukken. Is het mogelijk dit bestandje zo spoedig mogelijk toe te voegen.

Antwoord: RSX-bestand is toegevoegd

Deel 2.2

Vraag 2 : Bestekspost 120010, Met hoeveel kg/are zwerfvuil dient gerekend te worden?

Antwoord : met 5 m3 zwerfvuil, bestekspost wordt gewijzigd.

Vraag 3 : Bestekspost 120050, Werk dient gestart te worden op 7 april. Doorlooptijd van het uitvoeren van AP04 onderzoek in-situ ingezet direct na definitieve gunning (3 april) zal 2 weken zijn. Termijnen conflicteren met elkaar. Hoe ziet OG dit?

Antwoord : Opdrachtgever ziet geen conflictpunten. Er hoeft niet persé direct gestart te worden met de afvoer van de gronden.

Vraag 4 : Bestekspost 131010, In bestekspost staat bij frequentie: maximaal 5 dagen voor aanvang werkzaamheden. Dit lijkt niet correct. Kan OG aangeven met welke frequentie ON rekening dient te houden?

Antwoord : per fase 1 keer, bestekspost wordt gewijzigd.

Vraag 5 : Bestekspost 155510, Hoeveelheden komen niet overeen met hoeveelheden uit rapportage. Laagdikte betreft gemiddeld 12cm i.p.v. genoemde 16cm graag BP herzien en aanpassen.

Antwoord : Bestekspost wordt niet aangepast.

Vraag 6 : Besteksposten 1561, Er bestaat een mogelijkheid om de bestaande ondergrond/fundatie van de rijbaan door te braken zodat deze toch kan blijven zitten en dus niet afgevoerd hoeft te worden. I.v.m. de nu opgenomen afvoerposten graag bevestigen dat dit niet wenselijk is danwel toegestaan.

Antwoord : Niet wenselijk, bewuste keus geweest voor afvoeren en nieuwe fundering aanbrengen.

Vraag 7 : Besteksposten 1561, Staat het voor de opdrachtgever vast dat alle onderliggende en vrijkomende fundatie afgevoerd dient te worden en dus niet mag worden hergebruikt?

Antwoord : Ja, afvoeren.

Vraag 8 : Bestekspost 156132, In deze bestekspost wordt verwezen naar een BP die niet bestaat graag BP aanpassen.

Antwoord : Bestekspost wordt gewijzigd.

Vraag 9 : Besteksposten 1562, Totale hoeveelheden komen niet overeen met gestelde bevindingen in de rapportage graag hoeveelheden herzien en aanpassen.

Antwoord : Werkelijke parameters zijn toegevoegd in bestek, besteksposten worden niet aangepast.

Vraag 10 : Bestekspost 156210, Af te voeren 1.455 ton vrijgekomen bij bestekspost 156110 = 1.547 ton. Hoeveelheid resultaatsverplichting komt niet overeen met opbrek post.

Antwoord : dat is juist, bestekspost 156210 wordt gewijzigd.

Vraag 11 : Bestekspost 211010 en 211020, In deze besteksposten wordt verwezen naar wegvakken 1 + 2 + 4 t/m 6 + 8 +14 volgens de grondbalans in bijlage 6.

Op te tekeningen zijn deze wegvakken niet aangegeven. Kan OG tekeningen aanleveren waarin de wegvakken volgens grondbalans staan aangegeven. (uit de grondbalans is niet op te maken waar de betreffende wegvakken zich bevinden)

Antwoord : Nummering heeft betrekking op de op tekening aangegeven nummering van de boringen, besteksposten met verwijzing naar de boringen worden gewijzigd.

Vraag 12 : Bestekspost 231010 en 231020, In deze besteksposten wordt verwezen naar wegvakken 3 + 7 + 9 t/m 13 +15 volgens de grondbalans in bijlage 6.

Op te tekeningen zijn deze wegvakken niet aangegeven. Kan OG tekeningen aanleveren waarin de wegvakken volgens grondbalans staan aangegeven. (uit de grondbalans is niet op te maken waar de betreffende wegvakken zich bevinden)

Antwoord : Nummering heeft betrekking op de op tekening aangegeven nummering van de boringen, besteksposten met verwijzing naar de boringen worden gewijzigd.

Vraag 13 : Bestekspost 545020, Leverancier geeft aan dat plaat voorzien van cijfer 50 niet in assortiment beschikbaar is.

Antwoord : Cijfer aanduiding 30 en 50 uitvoeren in witte thermoplast, bestekspost wordt gewijzigd.

Vraag 14 : Bestekspost 882040, Ter beschikking stellen feader/voorlader. Waar dienen de aan- en afvoerkosten verrekend te worden?

Antwoord : Aan en afvoer kosten dienen in de Eenheidsprijs voor bestekspost 882040 te zijn inbegrepen.

Deel 3

Vraag 15 : Bepaling 81.26.14: is het toegestaan om mengsels met andere pen. bitumen toe te passen ? Kwaliteit wordt gegarandeerd !

Antwoord : Nee, pen bestek handhaven.

Vraag 16 : Bepaling 81.26.14: In deel 3 (81 26 14) wordt gesproken over het toepassen van 40/60 bitumen. Dient dit alleen toegepast te worden bij het mengsel voor de deklaag?

Antwoord : Nee, zoals in bestek staat voor alle asfalt.

Bijlagen

Vraag 17 : Bijlage 3 en 4: Kunnen bijlage 3 en 4 toegevoegd worden aan de aanbestedingstukken?

Antwoord : Deze stukken staan al op tenderd in de map documenten. Betreft UEA en V&G Plan.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120010			Bestekspost wordt gewijzigd.				
120010	510101		Schonen terrein.	EUR		N	
			Gehele werkterrein				
			Te schonen oppervlakte: ca. 90 are				
			Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil	m3			5,00 I
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
131010			Bestekspost wordt gewijzigd.				
131010	102301		Communiceren met derden.	EUR		N	
			Betreft: Het opstellen van communicatie brieven tbv.				
			informerende derden over uit te voeren werkzaamheden,				
			planning, mate van hinder en start werkzaamheden 5				
			dagen voor start uitvoering.				
			Brieven i.o.m. directie en pas verspreiden na akkoord				
			directie.				
		1.	Opstellen van brieven voor bewoners en				
			belanghebbenden				
		.1.	Verspreiden brieven door aannemer				
		. . .1. . . .	Aantal bewoners en belanghebbenden: 0-20				
		. . .2. . . .	Frequentie: 1 x per fase, maximaal 5 dagen voor				
			aanvang werkzaamheden.				
156130	800499		Verwijderen teerhoudende funderingslaag rijbaan vak 3.	m2	1.700,00	V	
			Bestaande uit een toplaag van asfaltgranulaat en een				
			onderlaag van slakken				
156131	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2			1.700,00 I
			Uit cunet vak 3 na verwijderen asfaltverharding volgens				
			bestekspost 155310				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	Gemiddelde dikte 65 mm				
		. . .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
			asfaltgranulaat volgens bijlage 5				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	ton			276,25 I
			voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal				
			volgens bestekspost 156230				
156132			Bestekspost wordt gewijzigd.				
156132	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2			1.700,00 I
			Uit cunet vak 3 na verwijderen asfaltgranulaat volgens				
			bestekspost 156131				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4.	Gemiddelde dikte 300 mm				
		. . .2. . . .	Gebonden funderingsmateriaal				
			Slakken in beton volgens bijlage 5				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren als niet herbruikbaar	ton			1.020,00 I
			naar een inrichting volgens bestekspost 156240				
156210			Bestekspost wordt gewijzigd.				
156210	220202		Grond vervoeren.	ton	1.550,00	V	
			Niet herbruikbaar				
			Grondsoort: Slakken in beton				
		9.	Vrijgekomen volgens bestekspost 156110				
		.2.	Vervoeren naar: een inrichting				
		. . .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
211010			Bestekspost wordt gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211010	220101		Grond ontgraven uit cunet rijbaan Uit wegvakken met boringen K001 + K002 + K004 t/m K006 + K008 + K014 volgens de grondbalans in bijlage 6 Grondsoort: zand volgens bijlage 5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte van 0 tot 0,15 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 4,00 tot 5,90 m1. . . . Taluds 1 : 01. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	240,00	V	
211020			Bestekspost wordt gewijzigd.				
211020	220101		Grond ontgraven uit cunet rijbaan nieuw asfalt Uit wegvakken met boringen K001 + K002 + K004 t/m K006 + K008 + K014 volgens de grondbalans in bijlage 6 Grondsoort: zand volgens bijlage 5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 5,40 tot 6,40 m1. . . . Taluds 1 : 01. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	30,00	V	
212010			Bestekspost wordt gewijzigd.				
212010	220101		Grond ontgraven uit cunet verbreding rijbaan Uit bermen wegvakken met boringen K003 t/m K015 volgens de grondbalans in bijlage 6 t.b.v. het verbreden van de rijbaan zoals aangegeven op tekening 202408-BS-OT-01 en 202408-BO-NS-02 Grondsoort: grond volgens bijlage 5 bodemkwaliteitsklasse "industrie", AP04 gekeurd volgens bestekspost 120050 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .2. Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,43 m2. . . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot ca. 1,20 m1. . . . Taluds 1 : 01. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	830,00	V	
231010			Bestekspost wordt gewijzigd.				
231010	220301		Grond verwerken in cunet rijbaan In wegvakken met boringen K003 + K007 + K009 t/m K013 + K015 volgens de grondbalans in bijlage 6 Grondsoort: zand vrijgekomen volgens bestekspost 211010 en op het werk vervoerd volgens bestekspost 221010 6. Hoogte van 0 m tot ca. 0,20 m, zonder overhoogte .3. Breedte bovenzijde van 4,90 tot 5,20 m1. . . . Taluds 1 : 01. . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1. . . . Verdichten volgens bestekspostnr. 2400109 Hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan hoeveelheid ontgraven volgens bestekspost 211010	m3	270,00	V	
231020			Bestekspost wordt gewijzigd.				
				m3			270,00 H

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231020	220301		Grond verwerken in cunet rijbaan	m3	225,00	V	
			In wegvakken met boringen K003 + K007 + K009 t/m				
			K013 + K015 volgens de grondbalans in bijlage 6				
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3			225,00 L
		6.	Hoogte van 0 m tot ca. 0,20 m, zonder overhoogte				
		.3.	Breedte bovenzijde van 4,90 tot 5,20 m				
		. . .1. . . .	Taluds 1 : 0				
		. . .1. . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1. . .	Verdichten volgens bestekspostnr. 240010				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
545020			Bestekspost wordt gewijzigd.				
545020	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	8,00	V	
			markeringsmateriaal.				
			Bij zone aanduiding Koperwiek, zoals bestaand				
		8.	Letters, cijfers en/of symbolen 30 en 50				
			Afmetingen 1,60 x 1,20 m				
		. .6.	Op straatwerk				
		. . .1. . . .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			56,00 L
			markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met				
			een hoeveelheid van 7,0 kg/m2				
		1. . .	Uitvoeringsvorm: type I				
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					