



Landschapsbeheer Flevoland
Zorg voor ons landschap

Provincie Flevoland
Dhr. R. Dooyeweerd
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Botter 14-03
8232 JP Lelystad
T (0320) 29 49 39
F (0320) 29 49 30

flevoland@landschapsbeheer.net
www.landschapsbeheer.net
KvK Lelystad 39069897
Chamber of Commerce
IBAN: NL73RABO 0110 056493
BIC: RABONL2U

Geachte heer Dooyeweerd,

U heeft Landschapsbeheer Flevoland verzocht om aan te geven of bij het plaatsen van een stalen damwand in de Oostervaart over het traject hm.3,900 tot 3,950 rekening gehouden moet worden met de Flora en Faunawet.

Het traject ligt tegenover de Zandhaven en achter het terrein van de BAM. Oeverafslag vindt plaats doordat transportschepen hier de bocht om gaan. Verdedigen van de oever is daardoor gewenst.

De oever bestaat uit een grazig talud. Op de landzijde vormt deze oever geen belangrijk leefgebied voor een beschermde diersoort. De bever zwemt wel eens langs deze oever maar de burcht ligt ruim een kilometer noordelijker. Ook de meervleermuis gebruikt deze oever als vliegroute maar ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Onder water komt in deze regio de kleine modderkruiper voor maar de huidige oever is voor de soort niet interessant: het is te steil en te diep. Verstoring van de soort is niet aannemelijk.

Broedende vogels zijn in deze oever weinig waarschijnlijk: daarvoor is te weinig dekking. Indien er in de oever een broedende vogel aanwezig is dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden totdat de vogel uitgebroed is.

De planning voor de uitvoer van de werkzaamheden is oktober-november 2013. Voor veel onderwaterdieren de meest gunstige periode om de werkzaamheden uit te voeren; er zijn geen jonge, kwetsbare dieren en de dieren zijn nog niet in winterrust.

Landschapsbeheer ziet daarom geen reden om extra aandacht te besteden tijdens de uitvoer voor de beschermde soorten.

Met vriendelijke groet,

Geraadpleegde literatuur:

Heemskerk, R., J. Reinhold, & E. Colijn. 2013.

Monitoren Flora en Fauna in Lelystad 2013. - Rapport LBF2013-28

Reinhold, J., 2013.

Beveronderzoek in Flevoland resultaten 2013. - Rapport LBF2013-18



LANDSCHAPSBEHEER FLEVOLAND RIJKT ZICH STERK VOOR BEHOUD, BEHEER EN ONTWIKKELING VAN EEN ECOLOGISCH EN MOOI CULTUURLANDSCHAP MET EEN STREEKEIGEN KARAKTER.

ZE WERKT HIERBIJ SAMEN MET PARTICULIEREN, BOEREN, BEDRIJVEN EN OVERHEDEN. MET HAAR KENNIS EN ERVARING EN DE HULP VAN HONDERDEN ENTHOUSIASTE BRUINILLIGERS LEVERT ZE EEN BIJDRAGE AAN DE ZORG VOOR ONS LANDSCHAP.

