

Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	2
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN	4
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	BIJLAGEN	5
04	ADRESGEGEVENS SOFTWARE LEVERANCIER	5

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	ONDERHOUD BOMEN	6
2	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL	8
2010	Inzetten personeel	9
2020	Inzetten snoeiploeg	9
2030	Inzetten materieel	9

Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	10
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	11
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	11
01 03	BETALINGSREGELING: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	11
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	11
01 05	ZEKERHEIDSSTELLING	11
01 08	BIJDRAGEN	11
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	12
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	12
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	12
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	12
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	12
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	13
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	13
01 23	COMMUNICATIE	13
01 24	BEELDKWALITEIT	13
01 25	OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN	13
01 26	SCHADES	14
01 27	EISEN DUURZAAMHEID	14
01 30	WETGEVING	14
51	GROENVOORZIENINGEN	15
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN	15
51 51	BEGRIPPEN	15
51 52	EISEN EN UITVOERING	15
51 53	INFORMATIE-OVERDRACHT ONDERHOUD BOMEN	15
51 54	RISICOVERDELING EN GARANTIES	16
51 57	MEET- EN VERREKENMETHODE	16
62	TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING	16
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	16
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	16
62 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN	17
64	WET NATUURBESCHERMING	17
64 12	EISEN EN UITVOERING	17
64 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	17
64 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	17

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

Bezoekadres : Nieuwe Markt 55
: 6101 CV ECHT
Postadres : Postbus 450
: 6100 AL ECHT
Telefoon : 0475-478478
E-mail : s.janssen@echt-susteren.nl
Website : www.echt-susteren.nl

RAW Beeldbestek onderhoud bomen, gemeente Echt-Susteren
Besteksnummer: ES-2025-BOR-SJ-001

Versie : definitief
Datum : april 2025

Het werk vangt aan op 11 augustus 2025 en loopt door tot en met 11 augustus 2031, met een optie op verlenging van 2 maal 3 jaar.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen snoeitoestand van vrij uitgroeiende en niet-vrijuitgroeiende bomen.
- b. Periodiek snoeien vormbomen
- c. Verwijderen van stamschot en waterlot.
- d. Het verwerken van vrijkomende materialen.
- e. Actualiseren gegevensbestand in GBI World.
- f. Beheersen en registreren van de zorgplicht.
- g. Het treffen van verkeersmaatregelen.
- h. Activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming.

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Echt-Susteren

Hoofd Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Bezoek adres : Nieuwe markt 55
6101 CV ECHT

Postadres : Postbus 450
6100 AL ECHT

Telefoon : 0475-478 478

E-mail : s.janssen@echt-susteren.nl

Website : www.echt-susteren.nl

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door S. Janssen van de gemeente Echt-Susteren en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Echt-Susteren.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen snoeitoestand van vrij uitgroeiende en niet-vrijuitgroeiende bomen.
- b. Periodiek snoeien vormbomen
- c. Verwijderen van stamschot en waterlot.
- d. Het verwerken van vrijkomende materialen.
- e. Actualiseren gegevensbestand in GBI World.
- f. Beheersen en registreren van de zorgplicht.
- g. Het treffen van verkeersmaatregelen.
- h. Activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming.

05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 11 augustus 2025 en loopt door tot en met 11 augustus 2031, met een optie op verlenging van 2 maal 3 jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Om een indruk te krijgen van het bomenbestand worden een shapefile en een excelbestand beschikbaar gesteld. Deze bestanden geven een momentopname van de boomgegevens. Het betreft:

- Shapefile, Boombestand uit GBI World Echt-Susteren per 13 mei 2025
- Excelbestand, uit GBI World Echt-Susteren per 13 mei 2025

Voor de aanbestedingsprocedure stelt de opdrachtgever een tijdelijke inlog beschikbaar. Hiermee kan een indruk worden verkregen van de bomen.

- GBIportal: www.gbiworld.nl
- Gebruikersnaam: aanbestedingsnoei@echt-susteren.nl
- Wachtwoord: Welkom@2025

Toegang tot GBI module GBImaps:

- Gebruikersnaam: aanbestedingsnoei
- Wachtwoord: Echtsusteren@2025

Na het verstrekken van de opdracht worden tijdens de startbespreking een inlogcode met bijborend wachtwoord van het beheersysteem beschikbaar gesteld ten behoeve van het actualiseren van de boomgegevens.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek.

- Bijlage 1: V&G-plan (voorbeeld).
- Bijlage 2: Richtlijnen takvrije zones (.pdf)
- Bijlage 3: Administratieve boomgegevens per 20250513 (.xlsx)
- Bijlage 4: Shapefile bomen per 20250513 (.zip)
- Bijlage 5: Wegcategorisering Echt-Susteren (.pdf)
- Bijlage 6: Aangepaste inschrijvingsstaat (.xlsx)
- Bijlage 7: Aangepast inschrijvingsbiljet (.docx)
- Bijlage 8: Inloggegevens GBI echt-Susteren (.pdf)
- Bijlage 9: Gespreksverslag (aanleveren door aannemer)

04 ADRESGEGEVENS SOFTWARE LEVERANCIER

Bedrijfsnaam : GBI
Telefoon : 051-363 4444
E-mail : serviedesk@gbibeheersysteem.nl
Website : www.gbibeheersysteem.nl

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
1							ONDERHOUD BOMEN					
101010	515899						Beheersing kwaliteitsniveau B en zorgplicht	week	312,00	N		
101011	515541						Beheersen snoeitoestand.	week			312,00	I
							Betreft: het op kwaliteitsniveau B brengen en houden van bomen - Niet vrij uitgroeiende bomen: circa 23.950 stuks - Vrij uit uitgroeiende bomen: circa 1.017 stuks - Vormbomen: Leibomen: circa 315 stuks Bolbomen: circa 11 stuks Knotbomen: circa 521 stuks Gekandelaberde bomen: circa 66 stuks					
		1					Te onderhouden areaal: Alle bomen met boomtype vrij uitgroeiend, niet vrij uitgroeiend en vormbomen zoals beschreven in de Standaard artikel 51.51.02 lid 01, sub a., b en c.	st			25.880,00	I
			2				Kwaliteitsniveau B					
				9			Verwijderen van waterlot, stamschot en wortelopschot tot de onderste gesteltak, zie ook deel 3 artikel 51.52.09.					
					3		Inclusief vastleggen van en actualiseren van gegevens met betrekking tot onderhoudstoestand, uitgevoerde werkzaamheden en controle kenmerken als bedoeld in artikel 51.51.07 lid 01, sub c, in GBI.					
						6	Reactietijd na besteksmelding 30 dag(en)					
						5	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
101012	515801						Beheersen waterlot.	week			312,00	I
							Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot					
							Betreft het beheersen van waterlot, wortelopschot en stamschot op kwaliteitsniveau B, zie ook artikel 51.52.25 in deel 3.					
		1					Te onderhouden aantal bomen	st			23.950,00	I
			3				Kwaliteitsniveau B					
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1		Waterlot beheersen tot een hoogte van 4,50 m					
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101013	515599						Activiteiten in het kader van de zorgplicht	week			312,00	I
							Voldoen aan 'de algemene zorgplicht' voortkomend uit artikel 6:162 van het BW.					
							Inclusief vastleggen en actualiseren van gegevens met betrekking tot zorgplicht in GBI.					
							Exclusief uitvoeren nader onderzoek of inspectie van attentie- en risicobomen.					
							Rapportage digitaal aanleveren in GBI World					
							Inclusief gebruik GBI World en hardware.					
101014	641199						Activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming.	week			312,00	I
							Het werkgebied bestaat uit de te beheren bomen binnen de locatie zoals beschreven in paragraaf 1.03 in deel 1 van dit bestek.					
							Gegevens vastleggen in pdf-formaat en opsturen naar directie.					
							Handelen volgens gedragscode soortbescherming gemeenten 2020// van de Vereniging Stadswerk.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
101015	620199						Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden voortvloeiend dit bestek. Zie voor de wegcategorisering van de wegen, bijlage 6 in deel 2.1 van dit bestek. Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan (zie tevens artikel 62.13.03 in deel 3 van het bestek). Afzettingen volgens CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b figuur 1222.	week		312,00 I
2							INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL			
2010							<u>Inzetten personeel</u>			
201010	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Conform vast uurtarief (fixed price) uit de aangepaste inschrijvingsstaat (deel 2.1, artikel 03, bijlage 06) Werknemers: European Tree Worker	uur	0,00 V	
		9				1				
201040	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Conform vast uurtarief (fixed price) uit de aangepaste inschrijvingsstaat (deel 2.1, artikel 03, bijlage 06) Werknemers: groenvoorziening algemeen, niveau 4 Vakbekwaam hovenier	uur	0,00 V	
		9				1				
2020							<u>Inzetten snoeiploeg</u>			
202020	100599						Inzetten snoeiploeg Betreft: snoeiploeg bestaande uit (minimaal gevraagde kwalificaties): - 1 European Tree Worker; - 1 medewerker Groenvoorziening - zelfrijdende hoogwerker, werkhoogte minimaal 18 m; - versnipperaar met minimale invoercapaciteit van circa 22 cm met opvangbak. - handgereedschap en klein gemotoriseerd handgereedschap zoals motorkettingzagen, bladblazer, etc. Conform vast uurtarief op staat van verrekenprijzen (fixed price) uit de aangepaste inschrijvingsstaat (deel 2.1, artikel 03, bijlage 06)	uur	0,00 V	
2030							<u>Inzetten materieel</u>			
203040	100599						Inzet zelfrijdende hoogwerker; werkhoogte minimaal 18 m Ter beschikking stellen zelfrijdende telescoophoogwerker, werkhoogte minimaal 18 meter Conform vast uurtarief (fixed price) uit de aangepaste inschrijvingsstaat (deel 2.1, artikel 03, bijlage 06)	uur	0,00 V	
203050	100531						Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft inzet mobiele versnipperaar op aanwijs van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte Conform vast uurtarief (fixed price) uit de aangepaste inschrijvingsstaat (hoofdstuk 2.1, artikel 03, bijlage 06)	uur	0,00 V	
		6								
			9							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de Gedragscode Soortenbescherming gemeenten 2020 van toepassing of eventuele opvolgende versies. De gedragscode is te downloaden via deze link. <https://www.stadswerk.nl/documenten/default.aspx#folder=1847787>

01 01 03 RAW BESTEK: INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 De inschrijvingsstaat als bedoeld in 01.01.03 van de Standaard 2020, betreft de in te vullen bijlage 06 uit deel 2.1, artikel 03.
- 07 Aanvullend op artikel 01.01.03 van de Standaard wordt bepaald dat op de inschrijvingsstaat geen negatieve bedragen mogen worden opgenomen na het subtotaal. Kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende bestekposten op de inschrijfsstaat.
- 08 Inschrijvingen die niet voldoen aan het gestelde in lid 07 van dit artikel kunnen als ongeldig ter zijde worden gelegd.
- 09 De eenmalige kosten zoals bedoeld in artikel 01.01.03 lid 04 van de Standaard worden eenmalig betaald in het eerste besteksjaar. Bij een eventuele verlenging kunnen eenmalige kosten niet nogmaals worden opgevoerd.

01 01 14 SOCIAL RETURN

- 01 Op dit bestek zijn sociale verplichtingen van toepassing, zie bijlage van inschrijvingsleidraad.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 KORTING**

- 01 In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de grootte van de korting € 250,- per dag.

01 03 BETALINGSREGELING: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 05 AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 In aanvulling op lid 01, artikel 01.03.05 uit de Standaard 2020 gelden de vastgestelde prijzen zoals te herleiden uit de inschrijvingsstaat als prijzen per eenheid.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel als bedoeld lid 01 sub a. bedraagt 70%; het brandstoffenbestanddeel als bedoeld in lid 01 sub d. bedraagt 30%.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING

- 01 Voor het eerste jaar gelden de prijzen per eenheid zoals deze uit de inschrijfsstaat zijn te herleiden. Ieder volgend jaar, vanaf maart 2027, worden de prijzen per eenheid geïndexeerd op basis van de HICP (Geharmoniseerde consumentenprijsindex <https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83135NED/table> (kolom 'Nederland (HICP)')
De indexering vindt eenmalig voorafgaand aan het besteksjaar plaats met behulp van de jaarmutatatie van het voorgaande jaar zoals gegenereerd door het CBS.

01 05 ZEKERHEIDSTELLING**01 05 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

HFD PAR ART LID

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
 - het door derden aanbrengen van kabels en leidingen;
 - het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door gemeentelijke diensten en/of derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.
- 02 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 17 van dit artikel, verbeurt hij een korting van € 250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 12 06 TOEGANGSSLEUTELS

- 01 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen, indien de aannemer daartoe een verzoek indient.
- 02 Indien de aannemer de sleutels heeft verloren komen de kosten voor de nieuwe sleutel geheel voor rekening van de aannemer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 08 WERKTIJDEN EN DOORLOOPTIJD**

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie deelt haar besluit tijdig aan de aannemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.
- 02 Vrijgekomen materiaal bij snoei betreft snoeihout. Gerekend is met een gemiddelde van circa 3 m³ onbewerkt takhout per boom.
- 03 Alle vrijkomende materialen komen te vervallen aan de aannemer.
- 07 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn.
- 08 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 07 van dit artikel, verbeurt hij een korting van € 250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN**

- 04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 wordt voor een eventuele schadeberekening een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen aangesteld. De taxatiekosten komen bij schade geheel voor rekening van de aannemer.
- 05 Te allen tijde wordt per schadegeval een bedrag van €350,- in rekening gebracht bij de opdrachtnemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN.

HFD PAR ART LID

02 In aanvulling op artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de schade wordt vermenigvuldigd met de standplaatsfactor conform het bepaalde in het navolgende lid 03.

03 De standplaatsfactor bedraagt voor:

- | | |
|------------------------|------|
| - stedelijk gebied | 2,0; |
| - halfstedelijk gebied | 1,5; |
| - overig gebied | 1,0. |

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

01 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard wordt ook berm, gazon en dergelijke bedoeld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 V&G COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer.
- 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie geeft reactie op een dergelijk verzoek, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen.
- 03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 04 MEETLOCATIES

01 Het overzicht van de meetlocaties als bedoeld in artikel 01.24.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt na opdrachtverlening verstrekt.

01 24 07 BESTEKSMELDINGEN

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.05 ontvangt de aannemer de besteksmeldingen op het door hem aangeleverde e-mailadres. Dit e-mailadres wordt tijdens het startoverleg vastgesteld.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.05 geschiedt het gereedmelden van de besteksmelding door de aannemer via de e-mail. Een besteksmelding wordt als afgehandeld beschouwd wanneer de gereedmelding ontvangen en goedgekeurd is.

01 25 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN

01 25 02 VAKOPLEIDING

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 05 Iedere werknemer die op het werk een hoogwerker bestuurt, dient in het bezit te zijn van een geldig hoogwerkercertificaat (IPAF of SOG).

01 25 03 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

- 01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorgster te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree

HFD PAR ART LID

Worker certificaat.

- 03 Het certificaat van European Tree Worker zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dient te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.
- 04 De persoon die de actualisatie van het gegevensbestand, opname onderhoudstoestand en boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de genoemde werkzaamheden uit te laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen.

01 25 04 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBEHEER

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbeheer dient te voldoen aan de RVO deskundigheideisen van Ecologisch deskundige (<http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>)

01 26 SCHADES

01 26 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal € 250,- per schadegeval. Dit bedrag wordt verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 27 EISEN DUURZAAMHEID

01 27 01 EISEN DUURZAAMHEID GEREEDSCHAPPEN

- 01 De aannemer is verplicht om daar waar mogelijk te werken met gereedschappen die niet aangedreven worden door een verbrandingsmotor. De opdrachtgever acht de volgende niet op een verbrandingsmotor aangedreven gereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik en stelt deze verplicht:
- Kettingzagen met een zaagblad tot 40 cm;
 - Stok-kettingzagen;
 - Bladblazers.

01 30 WETGEVING

01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurd van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met

HFD PAR ART LID

opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 30 02 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

- 01 Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
- 02 Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
- 03 Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
- 04 Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
- 05 Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN

51 03 01 ALGEMEEN

- 01 Enkele terreinen zoals scholen en sportterreinen zijn niet openbaar toegankelijk. Op aanvraag zorgt de directie dat deze terreinen voor de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar zijn of stelt sleutels ter beschikking.

51 51 BEGRIPPEN

51 51 04 SNOEIEN

- 02 In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h. dient onder een probleemtak tevens te worden verstaan waterlot op de stam en wortelaanzetten die zich in de takvrije zone bevinden.

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 09 SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN

- 06 Na snoei bevindt zich geen wortelopslag, waterlot en stamopschot op de stam tot de onderste gesteltak.
- 07 Takken van vormbomen die geknot dienen te worden zoals knot- en gekandelaberde bomen, mogen maximaal 4 jaar oud zijn.
- 08 Takken van bol en -leibomen welke geknipt moeten worden, mogen maximaal 1 jaar oud zijn. Snoei toepassen binnen 4 weken na 24 juni.

51 52 14 BEHEERSEN KWALITEITSNIVEAU B

- 03 Bij boomhoogteklasse 'vanaf circa 24 meter en hoger' geldt 30 centimeter als bovengrens voor de maximale takdikte in de tijdelijke kroon.

51 52 25 BEHEERSEN KWALITEITSNIVEAU B WATERLOT, STAM EN WORTELOPSCHOT

- 08 Daar waar in artikel 51.52.25 wordt gesproken over 'stamopschot' wordt daar tevens onder verstaan wortelopschot en waterlot.

51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT ONDERHOUD BOMEN

51 53 04 EINDBEELDEN

- 01 Voor het eindbeeld van de bomen wordt verwezen naar het gegevensbestand bomen van de gemeente Echt-Susteren (zie paragraaf 01 in deel 2.1 van dit bestek). Voor de te hanteren takvrije zones wordt verwezen naar bijlage 02 'Richtlijnen takvrije zones' van het bestek.

HFD PAR ART LID

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 54 06 BEHEERSEN SNOEITOEESTAND

01 Leden 01 tot en met 03 van artikel 51.54.06 zijn niet van toepassing.

51 57 MEET- EN VERREKENMETHODE

51 57 03 OPNEMING

- 06 Het bepaalde in lid 01 en 02 van artikel 51.57.03 is tevens van toepassing op gebundelde besteksposten en de daaronder vallende bundeling van besteksposten afzonderlijk.
- 07 Indien gewenst kan de aannemer de opnemings bijwonen.
- 08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.57.03 worden de resultaten van de opnemingen vastgelegd in de notulen van de bouwvergaderingen.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 06 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.
- 07 De ontsluitingswegen in de gemeente Echt-Susteren zijn:
- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - Provincie: | - Echt: |
| N 276; | Houtstraat; |
| N 274; | Bosstraat; |
| N 572; | Peijerstraat; |
| N 296. | Zuiderpoort; |
| | Aasterbergerweg; |
| - Susteren: | Wilhelminalaan; |
| Oude Rijksweg Noord, Susteren; | Diepstraat; |
| Oude Rijksweg Zuid, Susteren; | Groenserkampweg; |
| Dieterderweg; | Sint Janskamp. |
| Stationsstraat. | |
| | - Echt-Hingen: |
| | Echterstraat; |
| | Sint Joosterweg; |
| | Hingenderstraat. |
| - Nieuwstadt: | |
| Susterderweg; | - Pey: |
| Gouverneur Houbenstraat; | Houtstraat; |
| Op De Brug; | Brugweg. |
| Sittarderweg; | |
| Grachtstraat; | - Slek: |
| Limbrichterstraat; | Hoogstraat. |
| Aan De Linge. | |
| - Bovenregionaal bedrijventerrein: | |
| Fahrenheitweg; | |
| Nobelweg; | |
| Sint Janskamp. | |

62 13 02 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop de opdracht is verstrekt, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen vijf werkdagen reactie op dit verkeersplan. Het verkeersplan dient te worden opgesteld volgens de richtlijnen van CROW publicatie 96b.
- Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van €250,- toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij

HFD PAR ART LID

constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, wordt per geval en per dag een korting van €250,- toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN

62 17 01 ALGEMEEN

- 02 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 betreft de gemeente Echt-Susteren.

64 WET NATUURBESCHERMING

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 05 REGISTRATIE FLORA EN FAUNA

- 01 De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard 2020 zijn:
- tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;

Onderstaande resultaten moeten worden gerapporteerd conform de van toepassing zijnde bepalingen en bijlagen van dit bestek:

- registratie aanwezigheid van beschermde flora en fauna.

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 15 02 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

- 01 De inschrijver dient zijn deskundigheid voor een juiste invulling van de Wet natuurbescherming aan te tonen middels een certificaat van een erkend opleidingsinstituut, conform de vastgestelde gedragscode beheer groenvoorzieningen. Certificaten van betrokken medewerkers dienen, na een schriftelijk verzoek daartoe, aan de directie te worden overlegd, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.
- 02 Als alternatief voor deskundigheid van eigen medewerkers mag het werk worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige erkend door het Ministerie van Economisch zaken Landbouw en Innovatie. Het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. verstaat onder een deskundige, een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soort specifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:
- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
 - als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/ of
 - zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soorten bescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied); en/ of
 - zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soorten monitoring en/of bescherming.
- Zie ook: <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

Bij twijfel over de deskundigheid van de voorgestelde perso(o)n(en) wordt dit voorgelegd ter beoordeling van het ministerie van EL&I.

- 05 Tot de verplichtingen van de opdrachtnemer behoort het jaarlijks inplannen en organiseren van een evaluatie waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:
- beschermingsmaatregelen
 - omgang met calamiteiten
 - eventuele bijstelling van het PvA uitvoeringsfase
 - waargenomen soorten

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

64 17 01 INVENTARISEREN

- 03 De inventarisaties in het kader van de Wet natuurbescherming vinden plaats voorafgaande aan de uitvoering van de snoeiwerkzaamheden voortvloeiend uit de opdracht.
- 05 Deze planning wordt integraal onderdeel van het gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in lid 06 uit paragraaf 26 van het UAV 2012.

Behoort bij: Echt-Susteren-snoei-beeld-001

RAW Beeldbestek onderhoud bomen Echt-Susteren

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Echt-Susteren-snoei-beeld-001

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: Echt-Susteren-snoei-beeld-001

RAW Beeldbestek onderhoud bomen Echt-Susteren

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD BOMEN				
101010	Beheersing kwaliteitsniveau B en zorgplicht	week	312,00	N	
2	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
2010	<u>Inzetten personeel</u>				
201010	Inzetten ETW	uur	0,00	V	
201040	Inzetten werknemer niveau 4.	uur	0,00	V	
2020	<u>Inzetten snoeiploeg</u>				
202020	Inzetten snoeiploeg	uur	0,00	V	
2030	<u>Inzetten materieel</u>				
203040	Inzet zelfrijdende telescoophoogwerker minimaal 18 m.	uur	0,00	V	
203050	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	0,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				