

Nota van Inlichtingen 16-06-2025

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Annex E Referentiemodel	In tabel G vraagt u dat de Opdrachtgever de verklaring ondertekend. Kan, om de administratieve last van inschrijver en voorgaande Opdrachtgever te minimaliseren, volstaan worden met het aanleveren een getekende referentie- tevredenheidsverklaring van Opdrachtgever in plaats van dit nogmaals te laten vastleggen en ondertekenen in tabel G van de aangeleverde Annex E?	Een ondertekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever waarin alle gevraagde elementen zijn opgenomen, volstaat in plaats van ondertekening van tabel G in Annex E.
2	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028	deel 3 par 25.02.03 - lid 04	Bij de laatste bullit van lid 04 staat dat boven 3 graden de hoekverdraaiing in graden moet worden vastgelegd. In de bijlage te registreren toestandsaspecten wordt aangegeven dat een graden vermelding niet nodig is. Kunt u dit verduidelijken?	Dit is inderdaad niet correct aangegeven. Hoekverdraaiingen dienen in graden gemeten te worden. De tooling die Schiedam gebruikt voor de maatregel beoordeling maakt ook voor de BAJ codering een klasse verdeling op basis een graden aanduiding.
3	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028, Deel reparaties vrijvervalriolering 2025- 2028	deel 3 par 25.02.02 - lid 11	"U stelt dat van de volgende toestandsaspecten moeten in alle gevallen ook digitale video-opnamen worden gemaakt: BBF, BBD (wanneer toestandsaspecten zich herhalen volstaat 1 video-opname per riool). In de Bijlage te registreren toestandsaspecten geeft aan pas notatie vanaf druppelend. Kunt u uw wens verduidelijken?"	Dit is inderdaad onduidelijk aangegeven. Schiedam hanteert een waarschuwing en ingrijp maatstaf bij waarnemingen. PANO beelden geven een onduidelijke situatie bij een dergelijke maatstaf... Verzoek om aanvullende video beelden voor een beter beoordeling intern.
4	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028, Deel reparaties vrijvervalriolering 2025- 2028	deel 3 par 25.02.02 - lid 01 en 03	Het droog houden van riolen die verzakt zijn is lastig, De mate van verzakking is ook niet eenduidig. Met welke maximale verzakking dienen wij rekening te houden?	De videobeelden dienen direct na het reiningen te worden gemaakt. Ons verzoek om de beelden middels PANO te doen verkleint de kans dat afvalwater de buis deels weer vult. Daarnaast geeft dienen aansluitende strengen dichtgezet te worden Ervaring uit vorige jaren is het waterbeslag in sommige zettings gevoelige wijken maximaal 0-10%
5	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028, Deel reparaties vrijvervalriolering 2025- 2028	deel 3 par 25.01.03 - lid 3 en 4	> 50% van de strengen in Schiedam kent behoorlijk verzakkingen, waardoor het een gevecht is om deze goed droog te krijgen. U stelt dat een maximale waterhoogte van 10% is toegestaan mits begin- en eindput droog staan. Welke waterhoogte wordt maximaal toegestaan bij inspectie op locaties met verzakkingen en zonken?	Beschrijving geeft een verkeerd beeld van de huidige situatie. Schiedam Noord kent een hogere zetting snelheid van het openbaar gebied en dus ook van de riolering. Ervaring leert dat het dichtzetten van de strengen en het gebruik van zwaarder materiaal (dus GEEN combi auto's) het werk makkelijk kan doen. Waterbeslag in sommige zettings gevoelige wijken maximaal 0-10%.
6	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	BSTK000876 Beschrijvend document - 6.2.2 Subgunningscriteria kwaliteit perceel 2	Kunt u per thema aangeven waarom u hier waarde aan hecht? Uw thema's zijn gebruik schone voertuigen, slimme organisatie transportbewegingen, circulariteit van vrijgekomen materialen, verwerking en herbestemming slib, beperking van terugstroming van slib in het riool.	De gemeente Schiedam hecht waarde aan deze thema's omdat zij rechtstreeks bijdragen aan haar klimaatbeleid en duurzaamheidsdoelstellingen. We willen dat opdrachtnemers actief bijdragen aan het verminderen van CO ₂ -uitstoot, het bevorderen van circulariteit en het beperken van het gebruik van primaire grondstoffen.
7	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028	BSTK000876 Beschrijvend document - 6.2.2 Subgunningscriteria kwaliteit perceel 1	Kunt u per thema aangeven waarom u hier waarde aan hecht? Uw thema's zijn overlast minimaliseren, afstemming andere werkzaamheden, garantie van kwaliteit en volledigheid van rapportage en verkeers- en veiligheidsmaatregelen.	De gemeente Schiedam hecht aan deze thema's omdat ze zorgen voor een zorgvuldige uitvoering met zo min mogelijk hinder voor de stad en haar bewoners. Het minimaliseren van overlast is belangrijk voor de leefbaarheid. Afstemming met andere werkzaamheden voorkomt conflicten en vertraging. Kwalitatieve en volledige rapportages zijn essentieel voor sturing en verantwoording. Verkeers- en veiligheidsmaatregelen waarborgen de veiligheid van bewoners, weggebruikers en medewerkers. Hiermee wordt uitvoering efficiënt, veilig en transparant georganiseerd.
8	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028, Deel reparaties vrijvervalriolering 2025- 2028	BSTK000876 Beschrijvend document - 5.4 Geschiktheidseisen	"Een VCA-bedrijf hoeft niet te voldoen aan alle wetgeving op het gebied van veiligheid waarbij een ISO 45001-bedrijf voldoet aan alle wetgeving op het gebied van veiligheid. Is het mogelijk om ISO 45001 als verplicht certificaat te stellen in plaats van VCA, aangezien dit bredere veiligheidsgarantie en procesbeheersing biedt? "	Het is niet mogelijk om ISO 45001 als verplicht certificaat te stellen in plaats van VCA, omdat VCA expliciet is opgenomen in de aanbestedingsstukken. Wel wordt ISO 45001 geaccepteerd als gelijkwaardig certificaat.
9	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028, Deel reparaties vrijvervalriolering 2025- 2028	BSTK000876 Beschrijvend document - 4.1 Beleidsdoelen lid 1	Kan de SROI-verplichting gebaseerd worden op de loonsom in plaats van op de totale opdrachtwaarde, gezien het dienstverlenende karakter van de werkzaamheden?	Aanbeveling wordt overgenomen. Werkelijke afrekening kan hoger / lager zijn dan den totale waarde. Afrekening SROI op basis van jaarlijkse omzet.

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
10	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028, Deel reparaties vrijvervalriolering 2025- 2028	deel 3 par. 01 02 01 betaling lid 02	U schrijft dat de laatste 25% pas kan worden ingediend als de directie alle documenten en werkbonnen heeft goedgekeurd. Kunt u aangeven binnen welke termijn u met een onderbouwde reactie komt, e.e.a. in lijn met par 9 UAV 2012 lid 03.	75% van de kosten per deelopdracht worden afgerekend als het werk gedaan is. Hier is door de directievoerder al gekeken naar alle documenten en werkbonnen e.d. Het totale factuur bedrag is hiermee vastgesteld en mag u dus 75% factureren. 25% wordt betaald als de inspectie gegevens zijn aangeleverd en op mijn buro liggen. Facturering kan aansluitend na deze oplevering. Schiedam houdt een transparant overzicht bij met betalingen en opleveringen van inspecties. Die wordt op verzoek gedeeld..
11	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestek Deelreparaties - deel 3 par 25.22.12 - lid 01	het verplichten van "aanvullende afdichting indien noodzakelijk" is niet kostenhomogeen af te prijzen en is daarnaast niet gebruikelijk bij glasvezel deelliner. Kunt u deze eis verwijderen?	Dit is bedoeld als kwaliteitsnorm. Kosten voor herstel indien niet waterdicht zijn voor de aannemer.
12	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestek Deelreparaties - deel 3 par 25.22.12 - lid 01 en lid 02	Naaldvilt deelliners sluiten niet naadloos aan op de buiswand en zijn niet strak en glad met de buiswand. Hoe hier mee in te gaan?	Daar zijn wij mee bekend. Het is onze voorkeur om het gebruik van naaldvilt zoveel als mogelijk in zettings gevoelige gebieden toe te passen. Voor ander gebieden is de keuze voor naaldvilt / glasvezel bij de aannemer.
13	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestek Deelreparaties - deel 3 par 25.22.11 lid 09	kunt u bestekpost(en) toevoegen voor opruwen oppervlak ?	Het opruwen van het oppervlak moet verwerkt zijn in het leveren en plaatsen van een deelliner. Hiervoor is het gebruik van alleen hoge druk water wel een pre..
14	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestek Deelreparaties - bestekpost 551040 - inlaatre renovatie	Verpressung gaat tot rond 600 mm, kunt u deze post verwijderen?	Nee. Deze post hebben we ook in het vorige bestek gehad en is daarop aangeboden.
15	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestek Deelreparaties - bestekgroep 55 inlaatre renovatie	En zijn al posten voor hoedliners kunt u hoedje verwijderen en hier alleen verpressung vermelden?	Het is aan de aannemer om voor de juiste toepassing te kiezen tussen verpressing en een hoedje
16	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestek Deelreparaties - bestekgroep 5114 aanbrengen hoedliners	In de omschrijvingen staan deelliner, moet dit geen hoedliner zijn?	De beschrijving van de bestekposten geeft een deelliner met aangevormde inlaat aan dit is ook te lezen als hoedliner
17	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestek Deelreparaties - bestekgroep 5112 aanbrengen hoedliners	In de omschrijvingen staan deelliner, moet dit geen hoedliner zijn?	De beschrijving van de bestekposten geeft een deelliner met aangevormde inlaat aan dit is ook te lezen als hoedliner
18	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestek Deelreparaties - bestekposten 34 - 35 - 36 - 37 - 38 en 39	Kunt u aangeven dat gebruik van kettingfrees of wielrees niet is toegestaan?	Het gebruik van een kettingfrees of wielrees is niet meer van deze tijd en kunnen daarnaast aanvullende schade aan het riool veroorzaken. Schiedam geeft haar voorkeur om zoveel als mogelijk met een hoge druk / waterjet te doen.
19	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestek Deelreparaties - bestekpost 341010	Kunnen we ervan uitgaan dat er geen voegenkit aanwezig is?	Voorafgaande de deelopdracht worden de werkzaamheden beoordeeld op mogelijke verdachteid van voegenkit. Het totale systeem is reeds meerdere keren geinspecteerd. In afgelopen jaren ben ik de waarneming van voegenkit niet tegen gekomen. Bij verdenking van asbesthoudende voegenkit dient het werk direct te worden stil gelegd en melding gedaan bij de directieoerder.
20	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestek Deelreparaties - bestekpost 341010	met welke diameters moeten we rekening houden?	Het bestek geeft een overzicht van vele diameters.
21	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028	deel 3 par. 25 02 02 inspectie vanuit riool lid 02	U schrijft dat de tijd tussen reiniging en inspectie maximaal 1 dag mag zijn. Mag ik u erop wijzen dat het stelsel en de	Dit is inderdaad niet goed verwoord. Inspectie dient direct aansluitend de reiniging gedaan te worden. Daarvoor ook de voorkeur voor het gebruik van de PANO inspectie.
22	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028	1. Reinigen riolering blz 10 t/m 13	U schrijft BDD vanaf 10%, dient inschrijver rekening te houden met zonken of door verzakkingen omgekeerde stromingsrichtingen en dienen deze omstandigheden in de prijs te zijn inbegrepen?	De beschrijving is reeds eerder aangevuld
23	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028	1. Reinigen riolering blz 10 t/m 13	U schrijft BDD vanaf 10%, dient inschrijver rekening te houden met leegzuigen van riolen en eventueel bijzuigen van riolen tijdens inspectie in de prijs dient te zijn inbegrepen?	ja, echter de ervaring leert dat bijzuigen tijdens inspectie haast niet nodig is.
24	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028	1. Reinigen riolering blz 10 t/m 13	U schrijft BDD vanaf 10%, houdt dit in dat we over het algemeen rekening moeten houden met een gemengd rioolstelsel?	Ja gemengd en DWA.
25	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028, Deel reparaties vrijvervalriolering 2025- 2028	BSTK000876 Beschrijvend document reiniging en Inspectie	Is het document "BSTK000876 Beschrijvend document reiniging en Inspectie" van toepassing op beide percelen?	Ja.
26	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028	Deel 3 - 011701	Hier wordt omschreven hoe de vervuilingsgraad bepaalt wordt. Dit is dus achteraf. Op een werkdag worden verschillende diameters en lengtes gereinigd. Ook kan dus voorkomen dat er strengen meer vervuild zijn dan een ander. Je krijgt dus een gemiddelde. Hoe dient de inschrijver dit te verrekenen in de inschrijfstaat?	Dit zijn de controleerbare en afrekenbare eenheden. Dus afrijven volgens de beschikbare bestekposten en hoeveelheden.
27	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestekposten 151010 t/m 151040	Voor de tijdsduur wordt verwezen naar de deelopdracht. De deelopdracht is nog niet bekend. Hoe dient de inschrijver deze tijdsduur te bepalen?	Zoals aangegeven, de hoeveelheden zijn gebaseerd op het plaatsen van afsluiters voor alle werksorten gezamenlijk, alsof de werkzaamheden in een onafgebroken werkgang zouden plaatsvinden. Alleen de verificatie inspectie wordt afzonderlijk uitgevoerd
28	Deel reparaties vrijvervalriolering 2025-2028	Bestekposten 111010 t/m 111040	In deze posten is opgenomen het per keer toepassen van de voorzieningen. In de posten wordt genoemd verrekening per dag en inclusief het instandhouden van de voorzieningen. Hoe dienen wij dit te lezen al de verrekening per keer is?	verrekening per keer
29	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028	Bestekpost 411010 t/m 411040	In deze posten is opgenomen het per keer toepassen van de voorzieningen. In de posten wordt genoemd verrekening per dag	verrekening per keer
30	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028	Bestekpost 2	Bevinden er zich stroomprofielen in de inspectieputten?	Er zijn er met en zonder. Grotendeels zonder
31	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028	Bestekpost 1	Hoe wordt voorafgaand aan de reinigingswerkzaamheden de vervuilingsgraad bepaalt?	Dit gebeurt op basis van ervaringsgegevens en de afrekening gebeurt op basis van dagproducties en stortbonnen.
32	Reiniging & Inspectie vrijvervalriolering 2025-2028, Deel reparaties vrijvervalriolering 2025- 2028	Bestekpost 000010	Hier dient 20 keer een voorschouw te worden uitgevoerd per deelopdracht. Hoe dient de inschrijver de benodigde aantal uren te bepalen als de grootte van de deelopdracht nog niet bekend is?	Er kan worden uitgegaan van gemiddelde gebiedsgrootte van ca 2 km riool per deelopdracht

Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
33	Reiniging & Inspectie vrijvervalriering 2025-2028	Bestek 03 Kwaliteitsborging	Stoppunt: Bepalen hogere vervuilingsgraad. Hoe wordt deze bepaalt?	door middel van een visuele schouw en indien nodig nameten met meetbaak. Meetgegevens op de werktekening verwerken en directievoerder op de hoogte stellen
34	Reiniging & Inspectie vrijvervalriering 2025-2028, Deel reparaties vrijvervalriering 2025- 2028	Bestek 05 Tijdsbepaling	Hier wordt een andere duur van de overeenkomst genoemd dan in het beschrijvend document onder 3.1.2. Wat is correct?	Leidend is de duur in het beschrijvend document: De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 8 augustus 2025 tot en met 7 augustus 2026, met de mogelijkheid tot drie keer een verlenging van één jaar.

Aanvulling op het beschrijvend document en het Bestek – indexering inschrijfprijzen:

In afwijking van hetgeen is opgenomen in het bestek, worden De inschrijfprijzen voor de werkzaamheden uit deze raamovereenkomst tot en met 31 december 2026 niet geïndexeerd. Dit betekent dat gedurende deze periode geen prijsaanpassingen plaatsvinden. Inschrijvers die nen hier rekening mee te houden.