



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Programma van Eisen

Europese aanbesteding Groot onderhoud 2025-2028

Perceel 2 – Overheaddeuren

Rotterdam, 1-5-2025

TenderNed kenmerk : 520153
Zaaknummer : 407683
Status : DEFINITIEF
Versie : 2.1

Inhoud

Inhoud.....	2
Toelichting	3
2/1. Inspectie	4
2/2. Onderhoud.....	5

Toelichting

In dit Programma van Eisen voor het Groot Onderhoud staan de minimale werkzaamheden beschreven voor perceel 2.

Onderdelen:

- 2/1. Inspectie
- 2/2. Onderhoud

2/1. Inspectie

Omschrijving	
2/1.1	Inspectie • Jaarlijkse veiligheidstoets en inspectie van algehele werking conform NEN-EN 14341+A2 • Advies uitbrengen voor preventieve vervanging van eventuele slijtageonderdelen • Een uitgebreid keuring/inspectierapportage opstellen • Een keuringssticker aanbrengen • Het keuringslogboek invullen, zowel digitaal als fysiek met inlog t.b.v. VRR. Gegevens blijven eigendom van VRR • Controle op werking noodopening deuren en aanwezigheid van instructiesticker

2/2. Onderhoud

Omschrijving	
2/2.1	Preventief onderhoud • Jaarlijks onderhoud uitvoeren • Nalopen bevestigingspunten • Controle op een goede werking • Testen van de overheaddeuren en bedieningsgarnituur • Controle op beschadigingen aan lamellen, kasten en geleiders • Controle van kabels, assen, trommels, veren en aandrijvingen, etc; zo nodig na stellen • Schoonmaken en smeren van lagers, scharnieren en alle bewegende en draaiende delen • Zo nodig opnieuw afstellen van lamellen • Schoonmaken van lamellen, kasten en geleiders • Controleren van de motorophanging, schakelaars en/of afstandsbedieningen • Vervangen van onderdelen tot € 499,-; daarboven offreren • Niet goed functionerende overheaddeuren met economisch verstreken levensduur vervanging offreren • Het preventieve onderhoud registreren in het logboek (logboekgegevens bereikbaar en vrij toegankelijk voor VRR)
2/2.2	Correctief onderhoud • Voor storingen en schades dient men 24/7/365 bereikbaar te kunnen zijn • De reactietijd bedraagt 2 uur na een melding van een storing of schade • De opvolgtijd bedraagt 4 uur na een melding van een storing of schade • Wanneer onmiddellijk gevaar bestaat voor verstoring van kritische bedrijfsprocessen of er zich veiligheidsrisico's voor (kunnen gaan) doen dient dit direct te worden gemeld en dienen in overleg de benodigde maatregelen te worden getroffen • Bij herstelkosten van storingen en schades tot € 750,- de werkzaamheden direct uitvoeren • Bij herstelkosten van storingen en schades boven € 750,- de werkzaamheden offreren • Indien storingen en schades niet direct kunnen worden verholpen noodvoorzieningen treffen zodat de veiligheid is gewaarborgd • De oorzaak van de storingen vermelden in het logboek (logboekgegevens bereikbaar en vrij toegankelijk voor VRR) • Nadat de storing is opgelost en/of schade is hersteld dient dit per email te worden gemeld