



Programma van Eisen

Bijlage 7 bij aanbesteding HM-202506-Rogplus

Versiedatum 12 november 2024, NVI 1

1 Programma van Eisen

1.1 Algemene eisen aan Inschrijver en inschrijving

Om goed uitvoering te kunnen geven aan de gestelde dienstverleningsvoorwaarden wordt van opdrachtnemer vereist dat deze bij aanvang en gedurende de looptijd van de raamovereenkomst aan onderstaande basiseisen kwaliteit voldoet. Ter bewijs kan Rogplus opdrachtnemer te allen tijde vragen haar bewijsmiddelen te doen toekomen, waaruit opgemaakt kan worden dat zij hier inderdaad aan voldoet.

- 1 Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor een optimale uitvoering van de levering en dienstverlening als omschreven in deze raamovereenkomst.
- 2 Opdrachtnemer is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hem overeengekomen en overeen te komen leveringen en voor de aan hem toevertrouwde hulpmiddelen en de servicedienstverlening en beheer van alle gedurende de looptijd van de raamovereenkomst uitstaande Wmo hulpmiddelen inclusief alle daarmee samenhangende processen, te leveren prestaties en het resultaat van hetgeen in de raamovereenkomst met hem is overeengekomen.
- 3 De opdrachtnemer voert de leveringen en de bijbehorende servicedienstverlening en beheer uit naar beste weten en kunnen, geeft daarbij voorrang aan de belangen van de cliënt en bejegt deze respectvol. Opdrachtnemer doet dat cliëntgericht en op professionele wijze met inzet van ter zake deskundige medewerkers. Opdrachtnemer komt gemaakte afspraken met de cliënt na en communiceert hier actief met de cliënt over.
- 4 De door opdrachtnemer in te zetten medewerkers zijn geïnstrueerd en getraind voor het signaleren van onveilige situaties en knelpunten bij het gebruik van aan de cliënt beschikbaar te stellen en/of gestelde hulpmiddelen. In voorkomend geval bespreken zij dit met de cliënt en geven deze door aan opdrachtnemer, die op zijn beurt met in overleg treedt.
- 5 Opdrachtnemer voldoet, werkt conform en houdt zich gedurende de looptijd van de raamovereenkomst aan de verplichtingen voortvloeiende uit de voor haar geldende en op het moment van toepassing zijnde vigerende wet- en regelgeving.
- 6 Opdrachtnemer heeft voldoende kennis van de sociale kaart, is continue op de hoogte van de beschikbare en relevante informele zorg en algemene voorzieningen en informeert Rogplus hierover. Dit geldt tevens omgekeerd.
- 7 Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat de door hem te verstrekken maatwerkvoorziening van goede kwaliteit is. Dat betekent dat deze:
 - a Veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt gerealiseerd;
 - b Beantwoordt aan de stand van wetenschap en praktijk voor zover noodzakelijk/gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten en voortvloeiende uit de professionele standaard(en);

- c Is afgestemd op de reële behoefte van cliënt, zijn/haar persoonskenmerken en mogelijkheden en op andere vormen van zorg, hulpmiddelen ondersteuning of begeleiding die de cliënt ontvangt;
 - d Is verstrekt in overeenstemming met de op opdrachtnemer rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard;
 - e Is verstrekt met respect voor en inachtneming van rechten van cliënt;
 - f Is te allen tijde de goedkoopst proportionele oplossing, te beoordelen door Rogplus;
 - g De invulling van behoeften van cliënten op basis van eigen kracht, gebruikelijke hulp, algemene of algemeen beschikbare voorzieningen, mantelzorg of gebruikelijke hulp gaat te allen tijde voor de inzet van maatwerkvoorzieningen voor zover ze beschikbaar, verantwoord, veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht zijn.
- 8 Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequaat toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden welke onder zijn verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.
 - 9 Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat de arbeidsomstandigheden waar hij invloed op heeft en kan hebben een veilige uitvoering van de werkzaamheden voor medewerkers en cliënten garanderen.
 - 10 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat haar medewerkers adequaat handelen in geval van signalen, die wijzen op bedreiging van de veiligheid van cliënt en deze signalen onverwijld doorgeleiden naar Rogplus of door Rogplus aan te wijzen derde(n) en in overleg met Rogplus worden omgezet in concrete acties door opdrachtnemer dan wel door inschakeling van andere bij cliënt betrokken dienstverlenende instanties en professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
 - 11 Opdrachtnemer beschikt naast hetgeen reeds is bepaald in de raamovereenkomst over een vastgelegd privacy beleid.
 - 12 Opdrachtnemer heeft een effectieve en laagdrempelige regeling vastgelegd voor de afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien van gedragingen van opdrachtnemer of haar medewerkers jegens een cliënt.

1.2 Specifieke eisen voor de opdracht

Eis	Omschrijving
1.	Algemeen De dienstverlening van Opdrachtnemer is in overeenstemming met hetgeen is beschreven en gevraagd in hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsdocument en de dienstverleningsvoorwaarden uit bijlage 6 en voldoet aan de daarin genoemde visie, ambitie en effecten.
2.	Inschrijving handels- en beroepenregister De inschrijving dient rechtsgeldig ondertekend te zijn door een statutair volledig tekening- en vertegenwoordigingsbevoegde functionaris. Uit het handels- en/of beroepenregister dient ondubbelzinnig de

	tekeningsbevoegdheid van deze functionaris te blijken voor tenminste de maximale inschrijvingsom voor deze opdracht. Ter bewijs dient Inschrijver alle relevante uittreksels van het handels- en beroepsregister en waar nodig statutaire verklaringen bij zijn inschrijving te voegen.
3.	Prijsstelling en opdrachtgeverschap Het is Inschrijver niet toegestaan om in te schrijven onder de kostprijs. Indien er twijfels zijn over de uitvoerbaarheid van de Opdracht, dient de Inschrijver de onderbouwing van de kostprijs op eerste verzoek aan te leveren. Dit verzoek kan zowel tijdens de verificatiefase als gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Rogplus aan Inschrijver worden gedaan. De tarieven welke aan Onderaannemers worden vergoed dienen te voldoen aan de AMvB Wmo 2015.
4.	Verzekering aansprakelijkheid Door het ondertekenen van de 'Uniforme Eigen verklaring Aanbestedingen' verklaart aanbieder dat hij adequaat verzekerd is (beroeps- en/ of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) voor de uitvoering van de opdracht en dat hij zich, indien de overeenkomst met hem wordt gesloten, gedurende de duur van de uitvoering van de opdracht(en) adequaat verzekerd houdt. Onder adequaat wordt verstaan een aansprakelijkheidsverzekering van € 2.500.000 per gebeurtenis.
5.	Financiële en economische draagkracht Door inschrijving verklaart Inschrijver een financieel gezonde onderneming te voeren waarbij aan alle (financiële) verplichtingen op korte en middellange termijn kan worden voldaan. Met het oog op de gewenste continuïteit in dienstverlening stelt Rogplus een minimumeis aan de solvabiliteit (0,2) en liquiditeit (0,5) van de Inschrijver over de afgelopen 2 boekjaren. Solvabiliteit = Eigen vermogen / Totaal vermogen Liquiditeit = (Vlottende activa – voorraad) / Kort vreemd vermogen.
6.	Past Performance Indien Inschrijver in de afgelopen 3 jaren een overheidsopdracht of raamovereenkomst is opgezegd vanwege een tekortkoming in de dienstverlening, al dan niet met schadevergoeding of vergelijkbare sancties, dan dient Inschrijver dit bij inschrijving te vermelden op de UEA. Indien Inschrijver onvoldoende aannemelijk kan maken dat de omstandigheden waaronder de opzegging of ontbinding heeft plaatsgevonden van toepassing

	zijn op deze opdracht, kan Inschrijver worden uitgesloten van verdere beoordeling.
7.	Technische bekwaamheid Aanbieder dient referentie(s) aan te leveren op de gevraagde kernwaarden en aan te kunnen tonen dat de aard en het onderwerp van de referentieopdracht vergelijkbaar zijn met onderhavige aanbesteding. Op het opgaveformulier (Bijlage 5 Opgave referenties) dient te worden aangegeven van welke referenties gebruik wordt gemaakt. De eisen waaraan de referenties moeten voldoen staan in het inkoopdocument in paragraaf 3.4.
8.	Kwaliteitssysteem De aanbieder werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit). Gedurende de looptijd van de te sluiten overeenkomst dient een geldig certificaat van een erkend kwaliteitssysteem te kunnen worden overlegd. Een voorbeeld van een dergelijk kwaliteitssysteem is ISO 9001.
9.	Informatieveiligheid Omdat Rogplus werkt met vertrouwelijke (persoons)gegevens is het noodzakelijk dat de informatieveiligheid voldoende gewaarborgd is. Deze borging kunt u aantonen door middel van een ISO27001 certificaat of gelijkwaardig.
10.	Deskundigheid personeel Inschrijver draagt zorg voor de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit personeel dient uiteraard te worden beloond bijvoorbeeld volgens de geldende CAO.
11.	Personeelscontinuïteit Aanbieder dient er zorg voor te dragen dat de capaciteit en continuïteit van (voldoende geschoold) personeel in overeenstemming is met de gevraagde dienstverlening.
12.	Privacybeleid De aanbieder beschikt over een vastgelegd privacybeleid. Dit beleid is door de aanbieder geborgd in de werkprocessen en werknemers zijn hiermee bekend. Elk incident op het gebied van privacy of beveiliging dient te worden gemeld bij Rogplus.

13.	Klachtenregeling
	De aanbieder beschikt over een vastgelegde klachtenregeling. Binnen de organisatie is een vaste afdeling of functionaris belast met de klachtenafhandeling.
14.	Social Return On Investment
	Rogplus hecht grote waarde aan het creëren van stage-, werkervaringsplaatsen en/of banen voor werkzoekenden, hiervoor is een Besteksbeplanning Social Return ontwikkeld. Zie hiervoor bijlage 4. Het toezicht op de uitvoering van deze regeling vindt plaats door Stroomopwaarts MVS

2 Assortiment en categorie-indeling

Rogplus heeft gekozen voor een basisassortiment hulpmiddelen, een aanvullend assortiment hulpmiddelen en overige op de markt verkrijgbare hulpmiddelen (categorie 99). Het aanvullend assortiment voorziet in hulpmiddelen welke minder vaak worden verstrekt dan hulpmiddelen uit het basisassortiment, de overige op de markt verkrijgbare hulpmiddelen komen slechts incidenteel voor. Het basisassortiment zal minimaal 95 tot 98% van de leveringen betreffen.

De hulpmiddelen zijn onderverdeeld in functionele en herkenbare categorieën die gerelateerd zijn aan specifieke verplaatsingsproblemen, functionele beperkingen en ergonomische belemmeringen.

Alle aan te bieden en in te zetten hulpmiddelen (waaronder het huidige assortiment uitstaande hulpmiddelen) voldoen zonder voorbehoud aan dit Programma van Eisen. De per categorie aan te bieden en in te zetten hulpmiddelen zijn door opdrachtnemer niet op enigerlei wijze gemodificeerd om op oneigenlijke wijze aan dit Programma van Eisen te voldoen.

Voor alle categorieën gelden de dienstverleningsvoorwaarden en de all-in tarieven servicedienstverlening en beheer. Voor alle fietsen gelden ook de dienstverleningsvoorwaarden en de all-in tarieven servicedienstverlening en beheer.

2.1 Algemene eisen en uitgangspunten

Algemene eisen

Alle te leveren en geleverde Wmo hulpmiddelen voldoen vanaf het moment van Levering tot en met het moment van inname te allen tijde aan de van toepassing zijnde vigerende Wet- en regelgeving. Ten tijde van deze aanbesteding betreft dit tenminste de navolgende Wet- en regelgeving:

- 1 De Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG:
 - a Voor handbewogen rolstoelen: EN 12183;
 - b Voor elektrische rolstoelen en scootmobielen: EN 12184;
 - c Voor tilliften: EN-ISO 10535;
 - d Voor hulpmiddelen bedoeld voor personen met een functiestoornis en waarvoor geen specifieke productnorm bestaat: EN 12182.
- 2 Voor elektrische hulpmiddelen en relevante toebehoren de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG en Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit EMC 2014/30/EG;
- 3 Alle overige niet bovengenoemde vigerende NEN – EN / ISO / CE / EMC normen;
- 4 De bepalingen van Wet op de Medische hulpmiddelen;
- 5 Indien bedoeld voor vervoer wordt minimaal voldaan aan de navolgende normen voortkomend uit de code VVR:
 - a ISO 7176-19 (Norm voor botsveilige rolstoelen);
 - b ISO 10542-1 t/m 5 (Normen voor botsveilige vastzetsystemen voor de rolstoel en inzittende).

Gebruikseisen

Daarnaast eist Rogplus van de door opdrachtnemer in te zetten Wmo hulpmiddelen het volgende:

- 1 Ongestoorde, veilige en doelmatige gebruiksmogelijkheden van de hulpmiddelen nader gespecificeerd dus optimale kwaliteit gelet op:
 - a deugdelijkheid;
 - b functionaliteit in relatie tot de gebruikersgroep;
 - c doelmatigheid en gebruiksgemak voor de cliënt;
 - d veiligheid;
 - e bedieningsgemak voor de cliënt;
 - f lage storingsgevoeligheid, opdat de cliënt zo ongestoord mogelijk gebruik kan maken van het hulpmiddel.
- 2 Bij normaal gebruik hebben de in te zetten hulpmiddelen een minimale technische levensduur van zeven jaar (m.u.v. de kindershulpmiddelen, douche- en toilethulpmiddelen waarvoor de technische levensduur tenminste vijf jaar is)
- 3 Originele fabrieksopties en accessoires zijn minimaal verkrijgbaar gedurende zeven jaar na nieuwlevering.
- 4 Een hoge mate van betrouwbaarheid van tijdige en juiste levering door importeur en/of producent.
- 5 Een hulpmiddel uit depot ziet er bij Levering schoon en netjes uit, is vrij van corrosie en verwerking, zit netjes in de lak, zonder uitstekende delen, de bedieningsonderdelen functioneren naar behoren en op het eerste oog is het hulpmiddel niet van nieuw te onderscheiden.
- 6 Veiligheidswaarschuwingen en aanduidingen dienen zichtbaar en in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.

Randvoorwaarden

Aan het assortiment (zowel basis- als aanvullend assortiment) worden de volgende randvoorwaarden gesteld:

- 7 De referentiehulpmiddelen die per categorie worden opgegeven bij inschrijving zijn die hulpmiddelen die, met alle onderdelen, (fabrieke-) opties, accessoires en aanpassingen, door Inschrijver in de praktijk in minimaal 90% van de gevallen als goedkoopst proportioneel hulpmiddel zullen worden ingezet. Deze hulpmiddelen zijn dan ook de standaard voor Rogplus binnen de categorie.
- 1 Per categorie en zo mogelijk categorie overschrijdend is er sprake van zoveel mogelijk standaardisatie, met optimale uitwisselbaarheid van onderdelen, (fabrieke-) opties, accessoires en aanpassingen.
- 2 Anti decubituskussens zijn indien van toepassing en vereist voor cliënt inbegrepen in het all-in tarief koop.
- 3 Heavy duty uitvoeringen in de van toepassing zijnde categorie hulpmiddelen worden geacht in alle categorieën in de all-in prijs te zijn inbegrepen.

3 Basisassortiment (productgroep A)

Categorie 1: Handbewogen rolstoel incidenteel gebruik (11x01)

Omschrijving doelgroep	Geen complexe zitproblematiek. Meestal transportgebruik. Duwen door derden of eventueel zelf voortbewegen middels hoepelen of trippelen. Er is sprake van het beperkt zelfstandig uitvoeren van ADL- activiteiten vanuit de voorziening. Voorzien van minimale functionele instel- en verstelbaarheid. De meeneembaarheid in auto is belangrijk, verkleinbaar/opvouwbaar en/of geschikt om vervoerd te kunnen worden zonder inzittende.
Gebruiksdoel /duur	Tot 4 uur per dag
Eisen /eigenschappen	Belastbaar gebruikersgewicht tenminste 125 kg Vouwbaar kruisframe Transportgewicht zonder wielen, beensteunen en zitkussen maximaal 11 kg 24"quickrelease achterwielen, (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband Zwenkwielen voor, massief of semi pneumatisch Leverbaar in meerdere zithoogtes, -breedtes en -dieptes Hangmat zitting en rugleuning Los zitkussen Standaard beensteunen, uitneembaar / wegzwenkbaar en instelbaar in onderbeenlengte Armleuningen, uitneembaar en/of wegklapbaar Duwhandvatten in hoogte verstelbaar Kuitband of hielbanden op voetplaten Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen Stokhouder links of rechts te plaatsen
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Comfort beensteunen In hoogte verstelbare armsteunen, Anti-tipsysteem 12" achterwielen
BTW-tarief	laag

Categorie 2: Handbewogen rolstoel (semi) permanent / algemeen gebruik (11x02)

Omschrijving doelgroep	Er is sprake van intensief gebruik met (een hoge mate van) zelfstandige uitvoering van ADL- activiteiten vanuit de voorziening. Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen-/ en buitenshuis. Mogelijk voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid. Mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zit- en verplaatsingsproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Rij-eigenschappen hebben prioriteit. Meeneembaarheid in auto belangrijk, zo nodig verkleinbaar en/of geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen. (indien nodig ook zittend rolstoelvervoer)
Gebruiksdoel / duur	Actief permanent gebruik Meer dan 4 uur per dag
Eisen / eigenschappen	Gebruikersgewicht tenminste 125 kg Vouwbaar kruisframe 24" quick release achterwielen (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief Horizontale en verticale asgatverstelling (d.m.v. gereedschap) Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes Leverbaar in diverse zithoogtes Instelbare rughoek los zitkussen Naspanbare rugbekleding en zitbekleding Rugspanstang, indien voorzien van naspanbare rugbekleding In hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte Kuitband of hielbanden op voetplaten Duwhandvatten in hoogte Verstelbaar Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Stokhouder Anti-tipsysteem Comfort beensteunen Gepolsterde rugleuning/ zitting al/dan niet gesingeld
BTW-tarief	laag

Categorie 3A: Handbewogen rolstoel actief gebruik / vastframe (11X04)

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Rijeigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/verstelbaar. Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto.
Gebruiksdoel / duur	Actief permanent gebruik Meer dan 4 uur per dag
Eisen / eigenschappen	Gebruikersgewicht tenminste 125 kg Vast frame Transportgewicht zonder wielen en zitkussen, maximaal 10 kg 24" quick release achterwielen Diverse camberstanden Zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch of massief Horizontale en verticale asgatverstelling door middel van asplaat of camberbuis (m.b.v. gereedschap) Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes Leverbaar in diverse zithoogtes Instelbare rughoek Naspanbare zitting eventueel door middel van strips op de zitbuizen Los zitkussen circa 5 cm dik Naspanbare rugbekleding Geïntegreerde voetbeugel Antitipsysteem
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Voetplaat al dan niet opklapbaar Wegzwenkbare beensteunen Armsteunen Duwhandvatten in hoogte verstelbaar Mogelijkheid tot aankoppelen handbike
BTW-tarief	laag

Categorie 4: Handbewogen rolstoel permanent/passief gebruik met kantelverstelling (11x06)

Omschrijving doelgroep	Cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid. De cliënt wordt voornamelijk geduwd. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en/of verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties. Gebruik binnenshuis alsook minder frequent buitenshuis. Meeneembaarheid minder belangrijk maar vervoer moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen.
Gebruiksdoel / duur	Permanent gebruik, passief
Eisen / eigenschappen	Gebruikersgewicht tenminste 125 kg, maximaal 160 kg. Vastframe met mechanische kantelverstelling Achterwielen 12", 12,5" of 16"; (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief Gepolsterde zitting en rugleuning Zithoogte, zitbreedte en zitdiepte zijn instelbaar Instelbare /verstelbare rughoek Comfort beensteunen uitneembaar/ wegzwenkbaar of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte Opklapbare, in hoek instelbare voetplaten / voetplaat Kuitplaat (en) of hielbanden op voetplaten Gepolsterde armleuningen, uitneembaar en of wegklapbaar. In hoogte Instelbaar en/of Verstelbaar Duwhandvatten of duwbeugel in hoogte Verstelbaar Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen Optie tot geïntegreerde elektrische ondersteuning
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Hoofdsteun Stokhouder links of rechts te plaatsen Nuage zitsysteem Achterwielen: 22" of 24"
BTW-tarief	laag

Categorie 5: Elektrische rolstoel voor gebruik in huis (11x11)

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag in huis. Cliënt is veelal niet in staat zichzelf in een handbewogen rolstoel of scootmobiel voort te bewegen. Zithouding is goed instelbaar/ verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties. Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis. Rolstoel is niet verkleinbaar/ opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik in en om het huis
Eisen / eigenschappen	Maximum snelheid 6 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden) Totale lengte maximaal 109 cm. Gebruikersgewicht tenminste 100 kg Onderhoudsvrije accu's Oplader Joystickbesturing rechts of links Wegzwenkbare joystickhouder Aandrijfwielen achter, voor of midden Compact en wendbaar Antitipwielen/antitipsysteem ingeval van achterwielaandrijving Gepolsterde zitting Gepolsterde rugleuning Rughoek met gereedschap instelbaar Standaard beensteunen uitneembaar/ wegzwenkbaar, of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte Kuitband of hielbanden op voetplaten dan wel kuitplaat Armsteunen in hoogte verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Elektrisch hoog-laag verstelling Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar
BTW-tarief	laag

Categorie 6A: Elektrische rolstoel voor buiten en binnen gebruik (11x12)

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit frequent in de rolstoel en is meestal niet in staat om gebruik te maken van een handbewogen rolstoel of scootmobiel. De cliënt heeft vaak een lage mate van ADL-zelfstandigheid. Voor gebruik binnen en buitenshuis. Zithouding is goed in- / verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties. Rolstoel is niet verkleinbaar/ opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik primair buiten met een grote actieradius, maar ook in de woning of instelling.
Eisen / eigenschappen	Uitvoerbaar in FWD, MWD of RWD Gebruikersgewicht tenminste 130 kg Gebruikelijke maximum snelheid 10 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden en voor minimaal 1 van de aangeboden middelen moet een minimale snelheid van 12 km/h instelbaar zijn) Actieradius minimaal 35 km Onderhoudsvrije accu's Oplader Gepolsterde zitting en rugleuning Rughoek met gereedschap Instelbaar Standaard beensteunen uitneembaar/ wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar Verlichting, richtingaanwijzers en claxon
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Elektrisch hoog-laag verstelling Elektrische kantelverstelling Elektrische rugverstelling Elektrische verstelbare beensteunen of eendelige elektrisch verstelbare beensteun Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar Tiptoets/scanfunctie Uit te voeren als volledige buitenrolstoel
BTW-tarief	laag
Opmerking	Tenminste 1 van de aangeboden voorzieningen dient geschikt te zijn voor direct gebruik door een ALS/PSMA client.

Categorie 7: Scootmobiel maximaal 12 km per uur (12x02)

Omschrijving doelgroep	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel.
Gebruiksdoel / duur	Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. Gebruik binnen en buiten in nabije omgeving.
Eisen / eigenschappen	Gebruikersgewicht tenminste 125 kg Basis met één wiel voor en twee wielen achter Maximum snelheid 12 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden) Actieradius minimaal 25 km Onderhoudsvrije accu's Oplader Stoel in hoogte Instelbaar Stoel naar voor en achter Verstelbaar door middel van stoelslede Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling ArMLEuningEN opklapbaar en Instelbaar Spiegel links Antitipsysteem Verstelbare stuurkolom Boodschappenmand Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie Claxon Vastzetbaar als bagage voor veilig vervoer Urenteller uitleesbaar door dealer Stokhouder
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Spiegel rechts Rollatorhouder Zuurstoffleshouder Plateauverhoger Leverbaar met hoge of lage rugleuning Alternatieve bedieningsmogelijkheden zoals voetgas of tweehandige gasbediening

Categorie 8: Scootmobiel maximaal 15 km per uur (12x03)

Omschrijving doelgroep	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Mobiliteit weegt enigszins zwaarder dan de ziteigenschappen. De stoel biedt een goed comfort voor de langere afstanden.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik buiten in ruime omgeving rond de woning.
Eisen / eigenschappen	Gebruikersgewicht tenminste 150 kg Basis met één wiel voor en twee wielen achter Maximum snelheid 15 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden) Actieradius minimaal 30 km Onderhoudsvrije accu's Oplader Schokbreker / vering op het voorwiel Stoel in hoogte Instelbaar Stoel naar voor en achter Verstelbaar door middel van stoelslede Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar, hoog of laag model Rugleuning met lumbaalinstelling Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling ArMLEUNINGEN opklapbaar en Instelbaar Spiegel links Antitipsysteem Verstelbare stuurkolom Boodschappenmand Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie Claxon Vastzetbaar als bagage voor veilig vervoer Urenteller uitleesbaar door dealer Stokhouder
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Spiegel rechts Rollatorhouder Zuurstoffleshouder Plateauverhoger Leverbaar met hoge of lage rugleuning Alternatieve bedieningsmogelijkheden zoals voetgas of tweehandige gasbediening

Categorie 9: Scootmobiel maximaal 15 km per uur, extra comfortabel geveerd (12x05)

Omschrijving doelgroep	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Zitcomfort is groot en geschikt voor gebruikers met rug- of reumatische klachten.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik in een zeer ruime omgeving rond de woning.
Eisen / eigenschappen	Basis met één wiel voor en twee wielen achter Gebruikersgewicht tenminste 150 kg Maximum snelheid 15 km / uur (regelbaar naar lagere snelheden) Actieradius minimaal 30 km Onderhoudsvrije accu's Oplader Instelbare vering op de achterwielen Schokbreker/vering op het voorwiel Vering op chassis of onder stoel voor extra comfort Stoel in hoogte Instelbaar Stoel voor – en achter Verstelbaar door middel van stoelslede Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar, hoog of laag model Rug met lumbaalinstelling Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling Comfortabele polstering Armleuningen opklapbaar; in- of Verstelbaar Spiegel links Antitipsysteem Verstelbare stuurkolom Boodschappenmand Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie Claxon Vastzetbaar als bagage voor veilig vervoer Urenteller uitleesbaar door dealer Stokhouder
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Spiegel rechts Rollatorhouder Zuurstoffleshouder Plateauverhoger Leverbaar met hoge of lage rugleuning Alternatieve bedieningsmogelijkheden zoals voetgas of tweehandige gasbediening

Categorie 10: Driewielfietsen voor volwassenen (12x14)

Omschrijving doelgroep	Client kan met ondersteuning zelfstandig fietsen, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewielfiets. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd.
Gebruiksdoel / duur	Verplaatsen buitenshuis voor de korte tot middellange afstanden.
Eisen / eigenschappen	Lage instap Stuur Instelbaar Zadel in hoogte Instelbaar Handremmen, links en rechts te bedienen Parkeerrem Minimaal drie versnellingen Freewheel uitvoering Slot Verlichting Gesloten kettingkast Transportmand of bagagerek
Leverbaar met tenminste de volgende opties	(Elektrische) trapondersteuning/hulpmotor Meer dan drie versnellingen Achteruitrijautomaat Enkelhandige rembediening Stokhouder Cranckverkorter Doortrapfunctie Richtingaanwijzers Diverse zadels en rugleuningen Diverse fixatiemogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen Terugtraprem
BTW	Laag

Categorie 11: Driewielfietsen voor kinderen (12x13)

Omschrijving doelgroep	De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewielfiets. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd.
Gebruiksdoel / duur	Verplaatsen buitenshuis voor de korte tot middellange afstanden.
Eisen / eigenschappen	Lage instap Stuur Instelbaar Zadel in hoogte Instelbaar Handremmen, links en rechts te bedienen Parkeerrem Minimaal drie versnellingen Freewheel uitvoering Slot Verlichting Gesloten kettingkast Transportmand of bagagerek
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Meer dan drie versnellingen Achteruitrijautomaat Enkelhandige rembediening Stokhouder Cranckverkortter Doortrapfunctie Richtingaanwijzers Diverse zadels en rugleuningen Diverse fixatiemogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen Terugtraprem (Elektrische) trapondersteuning/hulpmotor
BTW	Laag

Categorie 12 Driewielfiets (12x16)

Omschrijving doelgroep	De cliënt rijdt zelf of rijdt zelf middels trapondersteuning, heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewielfiets of tweewielfiets waarbij zit/lig houding van de driewielfiets beter aansluit bij de beperkingen van de cliënt dan een driewielfiets voor volwassenen bijvoorbeeld door specifieke fixatiebehoeften voor de rug of beperkingen aan hart en longen. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd.
Gebruiksdoel / duur	Verplaatsen buitenshuis voor de korte tot middellange afstanden.
Eisen / eigenschappen	(elektrische)Trapondersteuning mogelijk Lage instap Stuur Instelbaar Rugleuning/rugsteun Instelbare zithoek en zithoogte Lengte instelbaar voor personen van 1.50 m tot 2.00 m Handremmen, links en rechts te bedienen Parkeerrem Minimaal drie versnellingen Freewheel uitvoering Slot Verlichting Gesloten kettingkast Transportmand of bagagerek
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Meer dan drie versnellingen Stokhouder Cranckverkort Doortrapfunctie Richtingaanwijzers Diverse zadels en rugleuningen Vering in het frame of op de achterwielen Diverse fixatiemogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen Terugtraprem
BTW	Laag

Categorie 13 Duofiets/tandem volwassenen

Omschrijving doelgroep	Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassenen.
Gebruiksdoel / duur	Verplaatsen buitenshuis voor de korte tot middellange afstanden.
Eisen / eigenschappen	Met in/uitschakelbare vrijloofunctie Parkeerstandaard Lage instap Stuur instelbaar Zadel in hoogte instelbaar Handremmen, links en rechts te bedienen Minimaal drie versnellingen Slot Verlichting Gesloten kettingkast Transportmand of bagagerek
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Meer dan drie versnellingen Rugsteun Stokhouder Diverse fixatiemogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen Terugtraprem Achteruitkijkspiegel (elektrische) trapondersteuning
BTW	Hoog (tweewieler) of laag (driewieler)

Categorie 14 Duofiets/tandem volwassenen en kind (12x34)

Omschrijving doelgroep	Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind.
Gebruiksdoel / duur	Verplaatsen buitenshuis voor de korte tot middellange afstanden.
Eisen / eigenschappen	- Met in/uitschakelbare vrijlooptfunctie - Parkeerstandaard - Lage instap - Stuur instelbaar - Zadel in hoogte instelbaar - Handremmen, links en rechts te bedienen - Minimaal drie versnellingen - Slot - Verlichting - Gesloten kettingkast - Transportmand of bagagerek
Leverbaar met tenminste de volgende opties	- Meer dan drie versnellingen - Rugsteun - Stokhouder - Diverse fixatiemogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen - Terugtraprem - Achteruitkijkspiegel (elektrische) trapondersteuning
BTW	Hoog (tweewieler) of laag (driewieler)

Categorie 15 Rolstoelfietsen (12x42)

Omschrijving doelgroep	Speciale fietsen waarbij de gebruiker volledig afhankelijk is van een begeleider. Het voortbewegen vindt plaats op spierkracht van een begeleider. Het betreft de verplaatsingsbehoefte in woon en leefomgeving.
Gebruiksdoel / duur	Buiten voornamelijk op openbare weg.
Eisen / eigenschappen	(Elektrische) Trapondersteuning De totale voorziening is voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Plateau of kuip met voldoende ruimte voor een rolstoel De voorziening is aanpasbaar voor individuele bedieningsmogelijkheden.
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Aanpasbaar door middel van accessoires en maatwerk
BTW	Laag
Opmerking	Bij opgave Inschrijving (zie bijlage 8) is 1 model met plateau en 1 model met afneembare kuip aan te bieden.

Categorie 16 Aankoppelbaar fietsdeel / handbike (12x21)

Omschrijving doelgroep	Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbaar fietsdeel/handbike is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.
Gebruiksdoel / duur	Buiten voornamelijk op openbare weg
Eisen / eigenschappen	Remvoorziening Verlichting Handbediening zowel links als rechts bedienbaar
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Slot Hybride uitvoering (keuze tussen manueel en elektrisch)

Categorie 17 Aankoppelbaar aandrijving volledig elektrisch (12x23)

Omschrijving doelgroep	Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbare deel is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.
Gebruiksdoel / duur	Buiten voornamelijk op openbare weg
Eisen / eigenschappen	Volledig elektrisch Remvoorziening Handbediening zowel links als rechts bedienbaar Parkeerstandaard Maximum snelheid 20km per uur Actieradius 30km Accu uitneembaar Oplader
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Slot Verlichting
BTW	Laag

Categorie 18: Tilliften actief / passief (13x01)

Gebruiksdoel / duur	Transfer in liggende, half zittende houding of ondersteund staande houding.
Eisen / eigenschappen	Tilvermogen tenminste 150 kg Compact en wendbaar voor thuisgebruik Hoogte elektrisch Verstelbaar Onderstel met mechanisch spreidbare poten Vierpuntsjuk Accu ('s) en lader Tilband (twee te leveren i.v.m. hygiëne en wasmachine gebruik)
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Elektrisch kanteljuk Tweepuntsjuk Onderstel met elektrisch spreidbare poten Aangepaste tilbanden (o.a. gepolsterd) Toiletband
BTW	Laag

Categorie 19: Douche- toiletstoelen (13x12)

Gebruiksdoel / duur	Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/ gebruik van het toilet.
Eisen / eigenschappen	Stabiel frame op vier zwenkwielen waarvan minimaal twee beremd Corrosiebestendig frame Armleggers al dan niet opklapbaar of in hoogte instelbaar Rugleuning Douchezitting of douche- toiletzitting
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Tenminste leverbaar met 24"wielen Ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor Voeten beensteun(en) Gepolsterde zitting of rug Leverbaar in verschillende zitbreedtes (standaard en heavy duty uitvoering met grotere zitbreedte) en zithoogtes
Opmerking	Bij opgave Inschrijving (zie bijlage 8) is 1 referentie hulpmiddel uitgerust met een douche-toiletzitting en 1 hulpmiddel uitgerust met een douchezitting.

Categorie 20 Douche- toiletstoelen vrijdbaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar (13x13)

Gebruiksdoel / duur	Gebruik in situaties waarin cliënt beperkte ADL zelfstandigheid heeft en altijd ondersteuning nodig heeft bij het douchen/ gebruik van het toilet.
Eisen / eigenschappen	Vast frame Stabiel frame op vier zwenkwielen waarvan minimaal twee beremd Fixatiemogelijkheid Douchezitting of douche- toiletzitting Mechanische kantelverstelling Mechanische zithoogteverstelling Corrosiebestendig frame Armleggers al dan niet opklapbaar of in hoogte instelbaar Rugleuning Douchezitting of douche- toiletzitting Voet- en beensteunen (of enkelvoud) Hoofdsteunen
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor Leverbaar in verschillende zitbreedtes (standaard en heavy duty uitvoering met grotere zitbreedte) en zithoogtes. Elektrische hoog-laag verstelling Elektrische kantelverstelling
Opmerking	Bij opgave Inschrijving (zie bijlage 8) is 1 referentie hulpmiddel uitgerust met een mechanisch hoog-laag en kantelverstelling en is 1 hulpmiddel uitgerust met een elektrische hoog-laag en kantelverstelling

Categorie 21 Elektrische aandrijfunits zelf bedienbaar (11x22)

Omschrijving doelgroep	Elektrische aandrijfunit ter compensatie van beperking in kracht/ energie/ uithoudingsvermogen. De elektrische aandrijfunit is in ieder geval geschikt om aan te brengen/ te monteren op de handbewogen rolstoel categorieën uit het basis en aanvullend assortiment (incl. montage).
Gebruiksdoel / duur	Ten behoeve van zelfstandige bediening, gebruiksduur gelijk aan de voorziening waar de ondersteuning is aangekoppeld.
Eisen / eigenschappen	Elektrische aandrijf- en remunit middels joystick of hoepelaansturing Actieradius minimaal 15 km. Maximum snelheid tenminste 5 km per uur. Meeneembaar en demontabel
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Verschillende joysticks of hoepelbekleding.
Btw-tarief	Laag

Categorie 22 Elektrische aandrijfunits bedienbaar door derde (11x21)

Omschrijving doelgroep	Elektrische aandrijfunit duwondersteuning ter compensatie van beperking in kracht/ energie/ uithoudingsvermogen. De elektrische aandrijfunit is in ieder geval geschikt om aan te brengen/ te monteren op de in categorie 1 tot en met 4 beschreven voorzieningen.
Gebruiksdoel / duur	Ten behoeve van een begeleider, gebruiksduur gelijk aan de voorziening waar de ondersteuning is aangekoppeld.
Eisen / eigenschappen	Elektrische aandrijf- en remunit Actieradius minimaal 15 km Maximum snelheid tenminste 5 km/ h en instelbaar. Staande of geknield aan te koppelen door derde Meeneembaar en demontabel. Links of rechts bedienbaar. Vrijloop mogelijkheid.
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Heavy Duty uitvoering 160kg inclusief gebruikersgewicht
Btw-tarief	Laag

Categorie 23 Buggy's/ wandelwagen voor kinderen (11x31)

Omschrijving doelgroep	Lichtgewicht opvouwbaar buggy/ wandelwagen voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker en groter is dan de buggy's voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkte kinderen.
Gebruiksdoel / duur	Geen complexe zitproblematiek. Meestal transportgebruik. Duwen door derden of eventueel zelf voortbewegen middels hoepelen of trippelen. Er is sprake van het beperkt zelfstandig uitvoeren van ADL- activiteiten vanuit de voorziening. Voorzien van minimale functionele instel- en verstelbaarheid. De meeneembaarheid in auto is belangrijk, verkleinbaar/ opvouwbaar en/ of geschikt om vervoerd te kunnen worden zonder inzittende.
Eisen / eigenschappen	Voor kinderen tot 50kg Opvouwbaar als paraplu model Fixatie materiaal Duwgrepen in hoogte verstelbaar Voetenplaat Voorzien van twee wielen die vastgezet kunnen worden (rem).
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Wind-/zonnescerm Gepolsterde inleg Voetenzak Rughoekverstelling
Btw-tarief	Laag

Categorie 24 Kinderduw wandelwagens (11x32)

Omschrijving doelgroep	Lichtgewicht opvouwbare kinderduw wandelwagen voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.
Gebruiksdoel / duur	Mogelijk sprake van complexe zitproblematiek. Duwen door derden. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. De meeneembaarheid in auto is belangrijk, verkleinbaar/ opvouwbaar en/ of geschikt om vervoerd te kunnen worden zonder inzittende.
Eisen / eigenschappen	Voorzien van kantelverstelling Voorzien van rughoekinstelling Hoofdsteen Voetensteun Lateraal steunen Duwgripen in hoogte verstelbaar Fixatiemogelijkheden Taxifixatie Meeneembaar en demonteerbaar
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Wind-/zonnenscherm Regenkap Winterbekleding
Btw-tarief	Laag

Categorie 25 Kinderrolstoelen handbewogen actief of semipermanent (11x35)

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit incidenteel of vaak in de rolstoel gedurende korte of lange periodes per dag, beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Cliënt is in staat zelfstandig ADL activiteiten uit te voeren. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis
Gebruiksdoel / duur	Zitcomfort is belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt. Rolstoel is afhankelijk van de eisen en wensen en behoeften van cliënt verkleinbaar/ opvouwbaar dan wel uit te rusten met een vastframe en geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Eisen / eigenschappen	Opvouwbaar of vastframe quick release achterwielen (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief Transportgewicht zonder wielen maximaal 15 kg Horizontale en verticale achterasverstelling Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes Leverbaar in diverse zithoogtes Instelbare rughoek mechanisch of instelbaar In hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar Standaard beensteunen uitneembaar/ wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte Kuitband of hielbanden op voetplaten Duwhandvatten in hoogte Verstelbaar Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen Hoofdsteun
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Spaakbeschermer Anti-tipsysteem Comfort beensteunen Positioneringsgordel / fixatiemateriaal
BTW-tarief	laag

Categorie 26 Autostoeltjes (12x51)

Omschrijving doelgroep	Meestal complexe zitproblematiek, waarbij reguliere voorzieningen niet adequaat zijn. Over het algemeen is de gebruiker afhankelijk van een begeleider bij het plaatsnemen.
Gebruiksdoel / duur	Verplaatsen buitenhuis met gebruik van een auto of taxi en qua duur zowel geschikt op korte als lange afstanden.
Eisen / eigenschappen	Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheden tot aanpassingen behorend bij de complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires en maatwerk.
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Eén van de autostoelen moet te leveren zijn met een 7 punts fixatiesysteem.
BTW	Laag
Opmerking	Tenminste 1 van de aangeboden voorzieningen dient geleverd te kunnen worden met een 7-puntsfixatie gordel.

4 Speciaal Assortiment: (productgroep B)

Categorie 3B: Handbewogen rolstoel actief gebruik maatwerk (11x05)

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Rijeeigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/ verstelbaar. Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto.
Gebruiksdoel / duur	Actief permanent gebruik Meer dan 4 uur per dag
Eisen / eigenschappen	Gebruikersgewicht tenminste 125 kg 24" quick release achterwielen Diverse camberstanden Zwenkwielen voor Horizontale en verticale asgatverstelling door middel van asplaat of camberbuis (m.b.v. gereedschap) Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes Leverbaar in diverse zithoogtes Instelbare rughoek Naspanbare zitting eventueel door middel van strips op de zitbuizen Los zitkussen circa 5 cm dik Naspanbare rugbekleding Geïntegreerde voetbeugel Antitipsysteem Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Voetplaat al dan niet opklapbaar Wegzwenkbare beensteunen Armsteunen Duwhandvatten in hoogte verstelbaar Mogelijkheid tot aankoppelen handbike
BTW-tarief	laag

--	--

Categorie 6B: Elektrische rolstoel speciaal (11x13)

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit frequent in de rolstoel en is meestal niet in staat om gebruik te maken van een handbewogen rolstoel of scootmobiel. De cliënt heeft vaak een lage mate van ADL-zelfstandigheid. Voor gebruik binnen en buitenshuis. Zithouding is goed in- / Verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van Fabrieksopties. Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik primair buiten met een grote actieradius, maar ook in de woning of instelling.
Eisen / eigenschappen	Uitvoerbaar in FWD, MWD of RWD Gebruikersgewicht tenminste 130 kg Maximum snelheid 12 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden) Actieradius minimaal 35 km Onderhoudsvrije accu's Oplader Gepolsterde zitting en rugleuning Rughoek met gereedschap Instelbaar Standaard beensteunen uitneembaar/ wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/ of opklapbaar Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar Verlichting, richtingaanwijzers en claxon Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Elektrisch hoog-laag verstelling Elektrische kantelverstelling Elektrische rugverstelling Elektrische verstelbare beensteunen of eendelige elektrisch verstelbare beensteun Sta op voorziening (dwz een mogelijkheid om de hoogteverstelling te gebruiken om op te kunnen staan, hierbij blijven de voetplaten op de grond) Kinbesturing Hoofdbesturing Blaasbesturing Microjoystick Begeleidingsbesturing

	Koerscorrectie (elektronisch) Biomechanische rughoekverstelling Lengte compenserende beenhoekverstelling Mogelijk tot het programmeren van omgevingsbesturing via stuurkast
BTW-tarief	laag

Categorie 27 Kinderrolstoelen handbewogen permanent gebruik met of zonder kantelverstelling (11x36)

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt
Gebruiksdoel / duur	Stoel is veilig te bedienen door zowel cliënt als begeleider en past bij de cliënt en zijn mogelijkheden en onmogelijkheden Rolstoel is te verkleinen en geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Eisen / eigenschappen	Vastframe met mechanische kantelverstelling Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief Gepolsterde zitting en rugleuning Zithoogte Instelbaar Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes Instelbare rughoek Comfort beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte Opklapbare, in hoek instelbare voetplaten / -plaat Kuitband, kuitplaat (en) of hielbanden op voetplaten ArMLEUNINGEN, uitneembaar en of wegklapbaar. In hoogte Instelbaar en/of Verstelbaar Duwhandvatten of duwbeugel in hoogte/hoek Verstelbaar Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen Antitipsysteem Hoofdsteun instelbaar/verstelbaar
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Spaakbeschermer Werkblad Mogelijkheid tot het plaatsen orthese Trommelremmen
BTW-tarief	laag

Categorie 28 Kinderrolstoelen elektrisch (11x41)

Omschrijving doelgroep	Clïënt is veelal niet in staat zichzelf in een handbewogen rolstoel voort te bewegen. Rolstoel is eenvoudig te bedienen d.m.v. joystick of alternatieve bediening.
Gebruiksdoel / duur	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag. Zithouding is goed Instelbaar/verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt Stoel is veilig te bedienen door cliënt en past bij zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Stoel is veilig op een hellingshoek van minimaal 6 graden. Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis. Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Eisen / eigenschappen	Vast frame Aandrijfwielen achter, voor of midden Maximum snelheid tussen 6 en 10 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden) Leverbaar met elektrische hoog-laag verstelling Leverbaar met elektrische kantelverstelling Onderhoudsvrije accu's Oplader Joystickbesturing rechts of links Wegzwenkbare joystickhouder Compact en wendbaar Antitipwielen/antitipsysteem ingeval van achterwielaandrijving Gepolsterde zitting Gepolsterde rugleuning Rughoek instelbaar Standaard beensteunen uitneembaar/ wegzwenkbaar, of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte Kuitband of hielbanden op voetplaten dan wel kuitplaat Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar Hoofdsteun
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Spaakbeschermer Kledingbeschermer Middenblad besturing Elektronica voor omgevingsbesturing Instelbare vering

	Elektrisch verstelling van kantelhoek, rughoek, kniehoek, onderbeenlengte en zithoogte Comfort beensteunen mechanisch Verstelbaar Verlichting en richtingaanwijzers Claxon Tiptoets/scanfunctie Orthese Werkblad
BTW-tarief	Laag

Categorie 99: Overige op de markt verkrijgbare hulpmiddelen (11x99, 12x99 en 13x99)

Omschrijving doelgroep	Wanneer een rolvoorziening niet past in een van de andere productcodes in categorie 11 wordt code 99 gebruikt. Het betreft specifieke voorzieningen welke niet in het standaardassortiment voorkomen.
Gebruiksdoel / duur	Op basis van Programma van Eisen
Eisen / eigenschappen	Op basis van Programma van Eisen
BTW-tarief	Afhankelijk van de geoffreerde voorziening

Omschrijving doelgroep	Wanneer een vervoersvoorziening niet past in een van de andere productcodes in categorie 12 wordt code 99 gebruikt. Het betreft specifieke voorzieningen welke niet in het standaardassortiment voorkomen.
Gebruiksdoel / duur	Op basis van Programma van Eisen
Eisen / eigenschappen	Op basis van Programma van Eisen
BtTW-tarief	Afhankelijk van de geoffreerde voorziening

Omschrijving doelgroep	Wanneer een vervoersvoorziening niet past in een van de andere productcodes in categorie 13 wordt code 99 gebruikt. Het betreft specifieke voorzieningen welke niet in het standaardassortiment voorkomen.
Gebruiksdoel / duur	Op basis van Programma van Eisen
Eisen / eigenschappen	Op basis van Programma van Eisen
BtTW-tarief	Afhankelijk van de geoffreerde voorziening

Overige op de markt verkrijgbare hulpmiddelen (categorie "99") zijn - non limitatief - algemeen verkrijgbare hulpmiddelen - niet vallend onder de categorieën van het basisassortiment - die zijn in te zetten in het geval binnen de categorieën 1 t/m 26 van het basisassortiment de daartoe behorende hulpmiddelen inclusief de daarvoor beschikbare en mogelijk op de hulpmiddelen aan te brengen (fabrieks-) opties, accessoires en aanpassingen geen oplossing bieden.

Het toepassen van een voorziening in categorie 99 gebeurt uitsluitend wanneer de Wmo-consulent van Rogplus hier uitdrukkelijk toestemming voor verleent.