



Ons kenmerk

2006/24589

Maastricht

2 november 2006

VERZONDEN - 6 NOV. 2006

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. De aanvraag

Op 29 mei 2006 is een aanvraag binnengekomen van de gemeente Weert, gedateerd 24 mei 2006, om een oprichtingvergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 onder a en c van de Wet milieubeheer voor haar inrichting te Weert.

De inrichting is gelegen aan de Truyenhoekweg (ongen) te Weert, kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie AB, perceelnummer 638(ged), 639(ged) en 640.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 06/24589.

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar voor de categorieën 28.4.a.5, 28.4.a.6, 28.4.b.1, 28.4.b.2 en 28.4.c.1. De overige activiteiten, categorieën 1.1 a en b, 7.1.a en 11.1.b, d, g, h en i worden voor onbepaalde tijd aangevraagd.

2. Beoordeling aanvraag in relatie tot de Wet Milieubeheer

De aanvraag om vergunning heeft betrekking op een inrichting, die gelegen is in het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert, welke op 11 december 1984 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Weert en op 4 februari 1986 door GS van Limburg is goedgekeurd.

De inrichting is bedoeld voor

- op- en overslag van wit- en bruingoed en ICT-apparatuur
- op- en overslag en verdichten van van buiten de inrichting afkomstig grof huishoudelijk of bedrijfsafval of componenten daarvan
- op- en overslag, zeven en ontwateren van riool-, kolken-, gemalen- en veegafval
- op- en overslag en verkleinen van groenafval
- op- en overslag, zeven en mengen van (verontreinigde grond)
- stalling en het uitvoeren en het uitvoeren van kleinschalig onderhouds-, reparatie- en herstelwerkzaamheden
- op- en overslag van kadavers
- op- en overslag van luiers en incontinentiemateriaal

061025-0023



- wasplaats voor reiniging eigen materieel
- stalling materialen en het uitvoeren van kleinschalig onderhouds-, reparatie- en herstelwerkzaamheden.

De bedoelde afvalstoffen en materialen zullen in voorkomende gevallen tijdelijk worden op- en overgeslagen in afwachting van be- of verwerking elders.

De inrichting behoort tot de bij het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit milieubeheer (IVB) aangewezen categorieën van inrichtingen (28.4.a onder 5 en 6, 28.4.b onder 1 en 2 en c onder 1); ten aanzien waarvan Gedeputeerde Staten van Limburg bevoegd gezag zijn.

3. Coördinatie met de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WvO)

Omdat voor de voorgenomen activiteiten ook een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is vereist, dient ingevolge artikel 7b, lid 2 van die wet en ingevolge artikel 8.30 en 8.31 van de Wm gecoördineerde behandeling van de aanvragen plaats te vinden. Met de bepalingen van paragraaf 8.1.3.2. van de Wet milieubeheer is rekening gehouden.

Op 14 juni 2006 heeft aanvrager bij het Waterschap Peel en Maasvallei een aanvraag voor een Wvo-vergunning ingediend. Op grond van zowel de Wet milieubeheer als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren zullen beide aanvragen worden gecoördineerd.

4. Overwegingen ten aanzien van doelmatigheid van de afvalstoffenbewerking.

Op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder b, juncto artikel 1.1, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer dient bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, de doelmatigheid van de verwijdering van de afvalstoffen te worden betrokken. Deze zogenaamde doelmatigheidstoets dient volgens artikel 8.8, lid 2 onder b juncto artikel 10.14 Wm plaats te vinden op basis van het beleid zoals dat is vastgelegd in het Landelijk Afval Beheersplan (LAP).

Dit LAP dient elke vier jaar door de Minister (Staatssecretaris) van VROM te worden opgesteld. Het eerste LAP is inmiddels opgesteld en bevat het beleid voor het beheer van afvalstoffen tot 2006, met een doorkijk tot 2012. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het LAP 2002-2012 op 27 januari 2003 formeel vastgesteld. Dit besluit is op 3 februari 2003 gepubliceerd in de Staatscourant en is op 4 maart 2003 van kracht geworden.

Het LAP vervangt het Tienjarenprogramma Afval 1995-2005 (TJP-A) en het Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen II (MJP-GA II), die hierdoor niet meer maatgevend zullen zijn voor het rijksbeleid op het gebied van afvalstoffen. In het LAP is het beleid voor de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen geïntegreerd. Het LAP bevat onder meer een nieuwe beleidslijn voor het thermisch verwerken van brandbaar afval en de minimumstandaarden voor de verwerking van afvalstoffen.

Toetsing aan het LAP dient plaats te vinden aan de sectorplannen welke betrekking hebben op de aangevraagde activiteiten.

De aanvraag van de gemeente Weert betreft de volgende activiteiten:

- a. op- en overslag van wit- en bruingoed en ICT-apparatuur
- b. op- en overslag en verdichten van van buiten de inrichting afkomstig grof huishoudelijk of bedrijfsafval of componenten daarvan



- c. op- en overslag, zeven en ontwateren van riool-, kolken-, gemalen- en veegafval
- d. op- en overslag en verkleinen van groenafval
- e. op- en overslag, zeven en mengen van (verontreinigde grond)
- f. op- en overslag bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare stoffen
- g. op- en overslag van KCA/KGA en chemicaliën verpakkingen
- h. op- en overslag van luiers en incontinentie materialen

- a. op- en overslag van wit- en bruingoed en ICT apparatuur.

Voor wat het op- en overslaan van wit- en bruingoed en ICT apparatuur zijn de sectorplannen 15, 25 en 31 van toepassing.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld wit- en bruingoed is nuttige toepassing van de samenstellende delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad Besluit verwijdering wit en bruingoed.

Shredderafval dat vrijkomt bij de verwerking van wit- en bruingoed moet worden verwerkt conform de minimumstandaard die is opgenomen in sectorplan 25

Shredderafval. Koudemiddelen uit (H)CFK-houdende koel- en vriesapparatuur moeten worden be- en verwerkt conform de minimumstandaard die is opgenomen in sectorplan 31 Oplosmiddelen en koudemiddelen.

De aangevraagde activiteiten bevorderen het hergebruik en nuttige toepassing van de ingenomen materialen en kunnen derhalve als doelmatig worden aangemerkt.

- b. op- en overslag en verdichten van van buiten de inrichting afkomstig grof huishoudelijk of bedrijfsafval of componenten daarvan.

De minimumstandaard voor op- en overslag en verdichten van van buiten de inrichting afkomstig grof huishoudelijk afval of bedrijfsafval is beschreven in sectorplan 1 en 3 van het LAP. De minimumstandaard voor het verwerken van huishoudelijk restafval is verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort.

In onderhavige inrichting worden de grove delen van het huishoudelijk afval, zoals meubilair, grof tuinafval en huishoudelijk bouw- en sloopafval worden gescheiden om vervolgens nuttig toe te passen. De niet nuttig toe te passen afvalstoffen worden afgevoerd naar een vergunninghouder.

De gevraagde activiteiten kunnen als doelmatig worden aangemerkt.


- c. op- en overslag, zeven en ontwateren van riool-, kolken-, gemalen- en veegafval

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van veegafval en RKG-slib is het scheiden in een inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast.


De minimumstandaard voor het verwerken van de restfractie (exclusief het inerte deel) van veegafval en RKG-slib, alsmede voor markt- en drijfafval, is verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid restfractie (op gewichtsbasis) wordt gestort.

In de aanvraag wordt aangegeven dat de vaste massa na het bezinken, afhankelijk van de kwaliteit, wordt afgevoerd naar een vergunninghouder (restfractie) en de inerte fractie wordt hergebruikt.

Aangezien wordt voldaan aan het gestelde in het sectorplan 4, kan de activiteit als doelmatig worden aangemerkt.



- d. op- en overslag en verkleinen van groenafval
Binnen de inrichting worden grof snoeihout, stammen en stronken geaccepteerd. De voornoemde materialen zijn afkomstig van particulieren en gemeente.
De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld groenafval is nuttig toepassen in de vorm van materiaalhergebruik. Nuttige toepassing van de houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof is eveneens toegestaan.
De ingenomen materialen worden in de inrichting verkleind met als doel nuttig hergebruik elders. Hierdoor wordt voldaan aan het gestelde in sectorplan 9.
- e. op- en overslag, zeven en mengen van (verontreinigde) grond.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van ernstig verontreinigde grond is bewerking volgens de meest geëigende methode tot herbruikbare grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit. Een uitzondering geldt voor ernstig verontreinigde grond waarvoor het SCG heeft aangegeven dat deze niet reinigbaar is.
Voor niet-reinigbare grond is de minimumstandaard verwijderen door storten.
In de aanvraag wordt aangegeven dat het doel van mengen is te komen tot een herbruikbare of bruikbare secundaire grond-, mest- of bouwstof, waarbij de uitgangspunten van hoofdstuk 16 van het LAP gelden voor het mengen. Expliciet wordt in de aanvullende informatie aangegeven dat in de inrichting alleen grond van vergelijkbare klassen wordt gemengd.
Zoals reeds gezegd is de minimumstandaard voor het be- en verwerken van (ernstig)verontreinigde grond bewerking volgens de meest geëigende methode tot herbruikbare grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit. Aan het gestelde in sectorplan 22 wordt dus voldaan.
- f. op- en overslag bouw- en slooafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen.
Binnen de inrichting vindt op- en overslag plaats van bouw- en slooafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen. De minimumstandaard voor bouw- en slooafval en daarmee vergelijkbare stoffen is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. De ingenomen afvalstoffen worden opgeslagen met als doel nuttig hergebruik. Aan de minimumstandaard van sectorplan 13 wordt voldaan.
Ook wordt binnen de inrichting asbest en asbesthoudende materialen ter op-/overslag geaccepteerd. Het asbest en de asbesthoudende materialen zijn met name afkomstig van sloopactiviteiten welke door derden worden uitgevoerd. Het aangeboden asbest wordt in containers opgeslagen totdat deze op de zogenaamde asbestdagen ter storting kan worden aangeboden naar een daartoe geëigende vergunninghouder. De minimumstandaard voor asbesthoudend afval is storten, aan deze standaard wordt dus voldaan.
Daarnaast wordt in de inrichting (teerhoudend) asfalt op- en overgeslagen binnen de inrichting met als doel voor verdere nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik, waarbij het teerhoudend asfalt eerst thermisch wordt gereinigd.. De minimumstandaard voor asfalt is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Aan de minimumstandaard wordt voldaan.
- g. op- en overslag van KCA/KGA en chemicaliën verpakkingen
De minimumstandaard is verwerking tot nuttige toepassing middels terugwinning en materiaalhergebruik, gevolgd door, indien dit niet mogelijk is, dan nuttige toepassing door verbranding.
Het ingenomen KCA/KGA wordt enkel op- en overgeslagen ten behoeve van nuttige toepassing en materiaalhergebruik. Aan de minimumstandaard wordt voldaan.



- h. op- en overslag van luiers en incontinentiemateriaal.
De minimumstandaard voor het verwerken van huishoudelijke restafval is verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5 % van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort. Aan de minimumstandaard wordt voldaan.

Bewaren van afvalstoffen:

Voor het zelfstandig bewaren of opslaan van afvalstoffen in een inrichting kan in beginsel een vergunning worden afgegeven. In de EG-richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen - en daarmee ook uitgangspunt van de beleidsuitgangspunten in het LAP - worden de volgende termijnen voor het bewaren of opslaan van afvalstoffen aangegeven.

Afvalstoffen binnen de inrichting die zijn bestemd voor definitieve verwijdering naar stortplaatsen of naar afvalverbrandinginrichting mogen, mits in de sectorplannen niet anders is vermeld, derhalve niet langer dan 1 jaar worden bewaard. De overige afvalstoffen mogen maximaal 3 jaar worden bewaard.

Naast de beleidsuitgangspunten genoemd in het LAP is de fysieke situatie (zoals totale opslagcapaciteit en de jaarlijkse doorzet van afvalstoffen, de aard van de stoffen e.d.) in de inrichting ook maatgevend voor de maximale bewaartermijn.

Gelet op de maximale doorzet (ca 100.000 ton per jaar) van de afvalstoffen, de opslag capaciteit in de inrichting (ca 20.000 ton) en de aard van de (gevaarlijke)afvalstoffen zijn wij van mening dat de maximale bewaartermijn voor de afvalstoffen mede gelet op een doelmatige verwijdering hiervan beperkt moet worden gehouden op 1 jaar. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen. Voor de opslag van groenafval geldt een periode van slechts drie dagen. In de voorschriften van deze vergunning zijn deze termijnen opgenomen.

5. Overwegingen ten aanzien van acceptatie, verwerking en organisatie en interne controle en financiële zekerheid.

5.1 Europese afvalstoffenlijst:

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) diende op 1 januari 2002 in alle Europese lidstaten te zijn geïmplementeerd. Hiertoe is Nederland de Regeling Europese afvalstoffenlijst opgesteld die het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) en de Nederlandse afvalstoffencodelijst vervangt. Verder zijn ook de Regeling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAGA) en de Regeling Aanvulling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAAGA) komen te vervallen. De Regeling Europese afvalstoffenlijst is per 8 mei 2002 in werking getreden onder gelijktijdige intrekking van het BAGA, RAGA en het RAAGA. Per 8 mei 2002 is het in Nederland bij uitsluiting de Eural die het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval bepaalt. De Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken waarin de verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers.

De eerste twee cijfers verwijzen naar een proces zoals dit per hoofdstuk is aangegeven. De volgende cijfers betreffen de te onderscheiden afvalstoffen. Per afvalstof wordt (met een *) aangegeven of de stof als gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld.

De afvalstoffen behorende tot afvalstoffencodes met een * zijn per definitie gevaarlijk. De "c" (complementair) in de afvalstoffencode impliceert dat de afvalstof eerst op gevaarlijke stoffen onderzocht dient te worden, alvorens het predikaat gevaarlijk of niet-gevaarlijk op de afvalstof kan worden geplakt. De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.



Op basis van de Eural dienen de afvalstoffen die binnen de inrichting mogen worden geaccepteerd onder de volgende categorieën te worden geschaard (Indeling overeenkomstig de hoofdstukken van de Eural):

Op- en overslag en bewerken(verdichten):

A- en B-hout.

- 03 01 01 schors- en kurkafval.
- 03 01 05 niet onder 03 01 04* vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer.
- 17 02 01 hout.
- 19 12 07 niet onder 19 12 06 vallend hout.
- 20 01 38 niet onder 20 01 37 vallend hout.

Asfalt.

- 17 03 02 niet onder 17 03 01* vallende bitumineuze mengsels.

Autobanden.

- 16 01 03 afgedankte banden.

Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen.

- 17 03 01* bitumineuze mengsels die koolteer bevatten.
- 17 03 02 niet onder 17 03 01* vallende bitumineuze mengsels.
- 17 03 03* koolteer en met koolteer behandelde producten.
- 17 08 01* gipshoudende bouw materiaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd.
- 17 08 02 niet onder 17 08 01* vallend gipshoudend bouw materiaal.
- 17 09 03* overig bouw- en sloopafval(inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat.

(vlak)glas.

- 17 02 02 glas.
- 19 12 05 glas.
- 20 01 02 glas.

Groenafval.

- 20 02 01 biologisch afbreekbaar afval.

grofhuishoudelijk restafval.

- 20 03 07 grofvuil.
- 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval.

(verontreinigde) grond.

- 17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen.
- 20 02 02 grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten.

handel-, diensten- en overheidsafval.

- 20 03 01 gemengd stedelijk afval.
- 20 03 07 grofvuil.
- 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval.

Metaal.

- 17 04 05 ijzer en staal.
- 17 04 07 gemengde metalen.
- 19 12 02 ferro metalen.
- 20 01 40 metalen.

Papier.

- 20 01 01 papier en karton.

Puin.



17 01 07 niet onder 17 01 06* vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten.

Textiel.

20 01 10 kleding.

20 01 11 textiel.

vloerbedekking/plastics.

20 01 29 kunststoffen.

(geurende) herbruikbare componenten

18 01 04 afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

20 01 99 niet elders genoemde fracties

20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval

Op- en overslag van afvalstoffen:

Asbesthoudend afval

17 06 01* asbesthoudend isolatiemateriaal

17 06 03* overige isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat.

17 06 04 niet onder 17 06 01* of 17 06 03* vallend isolatiemateriaal.

17 06 05* asbesthoudend bouw materiaal.

C-hout.

03 01 01 schors-en kurkafval.

03 01 04* zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten.

03 01 05 niet onder 03 01 04* vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer.

17 02 01 hout.

17 02 04* glas, kunststof of hout die gevaarlijke afvalstoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn.

19 12 07 niet onder 19 12 06 vallend hout.

20 01 38 niet onder 20 01 37 vallend hout.

19 12 06* hout dat gevaarlijke afvalstoffen bevat.

20 01 37* hout dat gevaarlijke stoffen bevat.

Afvalolie.

13 01 13* overige hydraulische olie.

13 02 08* overige motor-, transmissie- en smeerolie.

20 01 26* niet onder 20 01 25 vallende oliën.

KCA.

16 06 01* loodaccu's.

16 06 02* NiCd-batterijen.

16 06 03* kwikhoudende batterijen.

16 06 04 alkalibatterijen.

16 06 05 overige batterijen en accu's.

20 01 33* niet onder 16 06 01, 16 06 02 en 16 06 03 vermelde batterijen en accu's, alsmede ongesorteerde mengsels van accu's of batterijen.

20 01 34 niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's.

20 01 13* oplosmiddelen.

20 01 14* zuren.

20 01 15* basisch afval.



- 20 01 17* fotochemicaliën.
- 20 01 19* pesticiden.
- 20 01 21* tl-buizen en ander kwikhoudend afval.
- 20 01 27* verf, inkt, lijm, en hars die gevaarlijke stoffen bevatten.
- 20 01 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten.
- 20 01 31* cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen.
- 20 01 32 niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen.

Teerhoudend asfalt

- 17 03 01* bitumeuze mengsels die koolteer bevatten

Wit- en bruingoed.

- 16 02 09* afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HFCK's en/of HFK's bevat.
- 16 02 10* niet onder 16 02 09* vallende afgedankte apparatuur die PCB's bevatten of daarmee verontreinigd zijn.
- 16 02 11* afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat
- 16 02 12* afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat
- 16 02 13* niet onder 16 02 09* tot en met 16 02 12* vallende afgedankte apparatuur die accu's, batterijen, kwikschakelaars bevat.
- 16 02 14 niet onder 16 02 09* tot en met 16 02 13* vallende afgedankte apparatuur
- 20 01 23* afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat
- 20 01 35* niet onder 20 01 21* en 20 01 23* vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die accu's, batterijen, kwikschakelaars bevat.
- 20 01 36 niet onder 20 01 35* vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Ontwateren, op- en overslag

Veegvuil

- 20 03 03 veegvuil

riool-, kolken- en gemalen vuil

- 20 03 06 afval van reinigen van riolen

5.2 Acceptatie- en verwerkingsbeleid, administratieve controle en interne organisatie:

De uitgangspunten voor afgifte, ontvangst en verwerking van afvalstoffen zijn vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wm alsmede in het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP). Voor wat betreft de acceptatie en verwerking geldt het aan het LAP verbonden eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002) en de in bijlage VIII van dit eindrapport opgenomen "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" als toetsingskader.

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid van de inrichting is door ons getoetst aan de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid".

Het door het bedrijf gehanteerde acceptatie- en verwerkingsbeleid (hoofdstuk 3.1 en bijlage 5 van de aanvraag) is conform de richtlijn opgesteld en voldoet hier dus aan.

5.3 Besluit financiële zekerheidsstelling milieubeheer. (Besluit FZ)

Vanaf 1 mei 2003 wordt het bevoegd gezag bij vergunningverlening de mogelijkheid gegeven om voor het nakomen van vergunningsvoorschriften financiële zekerheid te stellen. Het betreft het nakomen van de verplichtingen m.b.t. het verwijderen van de binnen de inrichting



opgeslagen afvalstoffen, in het geval de activiteiten binnen de inrichting om een of andere reden worden beëindigd (faillissement).

Echter in het Besluit financiële zekerheidstelling is opgenomen dat de rijksoverheid is vrijgesteld van financiële zekerheidstelling. Gelet op de beperkte hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen en de aard van de inrichting (gemeentelijke overheid met voldoende solvabiliteit) achten wij het, in de lijn van wat in het Besluit is aangegeven ten aanzien van de rijksoverheid, verdedigbaar dat aanvrager geen financiële zekerheidstelling behoeft te overleggen.

6. Overwegingen ten aanzien van het milieu.

Ingevolge artikel 8.11, 3^e lid van de Wet milieubeheer, worden, in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu, aan een vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron- te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komen beste beschikbare technieken worden toegepast.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevegd.


Voor onderhavige inrichting zijn als relevante milieuaspecten aan te merken: bodem, lucht, geluid, energie, afvalstoffen en externe veiligheid.

6.1 IPPC-richtlijn.

Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe inrichtingen en belangrijke wijzigingen aan bestaande inrichtingen voldoen aan de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn. Vanaf oktober 2007 geldt deze eis ook voor alle bestaande inrichtingen. De IPPC richtlijn is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit milieubeheer (Stb. 1997, 418). Deze richtlijn bepaalt onder andere dat vergunningen voor de inrichtingen moeten waarborgen dat in die inrichtingen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT of BAT). De afkorting BAT is afkomstig van het Engelse begrip 'Best Available Techniques', dat met de Wet van 16 juli 2005 (Stb. 2005, 432), houdende wijziging van de Wet Milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is verduidelijkt door het geven van een definitie van het begrip 'beste beschikbare technieken'. De wijziging van 16 juli 2005 van de Wet Milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren refereert naar de Europese IPPC richtlijn.

Om richting te geven aan het begrip BAT, organiseert de Europese Commissie een uitwisseling van informatie over BAT. Het resultaat van de informatie-uitwisseling wordt vastgelegd in zogeheten BREF's (BAT Reference Documents). Er zullen BREF's worden opgesteld voor elke activiteit die genoemd wordt in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. In totaal zullen voor zo'n 30 branches BREF's worden opgesteld.

Omdat de inrichting niet als een installatie als bedoeld in bijlage 1 van de IPPC Richtlijn (EG richtlijn nr. 96/61), kan worden aangemerkt (wijzigingen vallen zoals vermeld onder de IvB-



categoriën zoals genoemd in tabel 2-a van § 2.11 van de aanvraag, niet vallend onder de IPPC categorieën van hoofdstuk 5 en 6), behoeft toetsing aan deze richtlijn niet plaats te vinden.

Alle in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen relevante BBT-documenten zijn in de aanvraag opgenomen. Dit betekent dat de getroffen maatregelen voldoen aan de minimale eisen zoals gesteld in de relevante BBT-documenten.

6.2 Bodem

Onderzoek nulsituatie van de bodem

De bodemkwaliteit ter plaatse en in de directe omgeving van de inrichting is juli 2001 onderzocht door adviesbureau Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV (kenmerk M546-WRT/01). Het onderzoeksverslag met een apart bijgevoegde situatietekening met daarop de ligging van de locatie is opgenomen in bijlage 11.

Herhalingsonderzoek bodem.

In juli 1997 is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) uitgegeven. De NRB is van toepassing op potentieel bodembedreigende activiteiten in inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het gewijzigd beleid met betrekking tot voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het accepteren van een verwaarloosbaar risico. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisico-categorie te worden ondergebracht. De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. Rekening houdende met de in de aanvraag beschreven bodembeschermende voorzieningen en de in de vergunning opgenomen bodembeschermende voorzieningen, alsmede de inspectievoorschriften, is sprake van een verwaarloosbaar risico. Periodiek herhalingsonderzoek wordt, met uitzondering van een bodemonderzoek bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, niet zinvol geacht.

Beëindiging activiteiten.

Na beëindiging van de activiteiten in de inrichting dient binnen 4 maanden de bodem van de inrichting te worden onderzocht om mogelijke bodemverontreinigingen te kunnen verwijderen. Daarom blijven de voorschriften D.3 en D.4 gelden tot een jaar, nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren.

6.3 Lucht

De belangrijkste emissie betreffen de aspecten (fijn)stof en geur. De activiteiten, die geurhinder kunnen veroorzaken, betreft de op- en overslag van groenafval, riool- kolken- en gemalenslib. Stof daarentegen komt vrij bij de opslag-, verladings- en bewerkingsactiviteiten op het buitenterrein.

Stof

Uitgaande van de stofgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiwing al dan niet



door bevochtiging tegen te gaan wordt in de Nederlandse Emissierichtlijnen (NeR) voor niet giftige en/of reactieve stoffen een stofklasse indeling gehanteerd. Deze indeling loopt van S1 (sterk stuifgevoelig) tot en met S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig), waarbij een verschil wordt gemaakt in stoffen die wel of niet bevochtigbaar zijn.

Binnen de inrichting kan stofoverlast vrij diffuus plaatsvinden als gevolg van het transport op aan- en afvoerwegen en op het terrein van de inrichting, de op- en overslag alsmede het bewerken van de verschillende stuifgevoelige afvalstoffen. Alle binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen vallen volgens de NeR onder de klassen S4 (licht stuifgevoelig, bevochtigbaar) en S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig).

Ten aanzien van stofoverlast als gevolg van de op- en overslag en het bewerken van stuifgevoelige (afval)stoffen heeft aanvrager overeenkomstig de NeR maatregelen zoals sproeien, afgedekt transport, afgedekte/inpandige opslag, beperken van storthoogte van materialen e.d. getroffen. Verder zijn enkele aanvullende maatregelen in de vergunning opgenomen, zodanig dat het optreden van stofemissie zoveel mogelijk wordt voorkomen en stofoverlast niet te verwachten is.

Fijn stof

Voor wat betreft fijnstof merken we het volgende op. Stofemissies bestaan uit twee componenten, te weten grof en fijn stof. Fijn stof zijn de vaste zwevende deeltjes met een aërodynamische diameter van ten hoogste 10 micrometer en wordt wel aangeduid als de "PM₁₀-fractie". Fijnstof betreft met name roetdeeltjes, minerale deeltjes en deeltjes als afkomstig van reacties uit gasvormige componenten (met name SO₂, NO_x, VOS en NH₃). De fijnstofproblematiek is met name gerelateerd aan verkeer en vervoer en in mindere mate industriële activiteiten. Daarnaast zijn consumenten en raffinaderijen belangrijke bronnen. Deze vier bronnen zijn samen verantwoordelijk voor ruim 97% van de totale fijnstof emissie in Nederland.

Conform het Besluit luchtkwaliteit 2005 (BLK) dienen de volgende grenswaarden voor fijn stof (PM₁₀) in acht genomen te worden:

- gemiddelde jaarconcentratie van maximaal 40 microgrammen per m³.
- 24 uurgemiddelde van maximaal 50 microgram per m³, waarbij geldt dat deze maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

Volgens § 2.1 van de NeR wordt het bestrijden van fijn stof geregeld via de algemene eisen voor stof. Deze algemene eis en zijn weergegeven in § 3.8 van de NeR en vertaald in maatregelen voor de onderhavige activiteiten in § 7.2.1 van de aanvraag.

In bijlage 13 van de aanvraag is een door Cauberg Huygen uitgevoerd luchtkwaliteitsonderzoek, rapportnr. 2005.1333-4 van 19 mei 2006, opgenomen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de bijdrage aan de emissie van fijn stof door de milieustraat/gemeentewerf, gelet op de genomen maatregelen, gering is en worden de grenswaarden niet overschreden.

Geur

De activiteiten, die geurhinder kunnen veroorzaken, betreffen de op- en overslag van kadavers, op- en overslag van luiers en incontinentiemateriaal, ontwateren en verdichten van RKG-slib en veegvuil, op- en overslag en bewerken van (niet-)houtachtig groenafval en op- en overslag en verdichten van (grof) huishoudelijk restafval en restafval van HDO.



Door aanvrager zijn de volgende geuremissie beperkende maatregelen en voorzieningen getroffen:

- De op- en overslag van kadavers vindt elders inpandig plaats in een koeling
- De op- en overslag van luiers en incontinentiemateriaal vindt plaats in een gesloten container.
- Het RKG-slib en veegvuil wordt aangevoerd in gesloten voertuigen, namelijk kolkenzuigers en veegwagens. Na ontwatering wordt de afvalstroom in vaste vorm aangeboden.
- Kortdurige opslag van (maximaal drie dagen) van verkleind (houtachtig) groenafval en afvalhout. Hierdoor vindt er geen compostering plaats.
- De op- en overslag van het (grof) huishoudelijk restafval en het restafval van HDO vindt afgedekt plaats op het buitenterrein in containers.

Gelet op het vorenstaande en gelet op het feit dat in de directe omgeving geen (bedrijfs)woning en geurgevoelige objecten zoals aaneengesloten woonbebouwing, scholen e.d. zijn gelegen is de geuremissie verwaarloosbaar en achten wij een aanvullend geuronderzoek niet nodig. Ter borging van eventuele geuroverlast hebben wij in de vergunning onder voorschrift E.5 een norm voor geurhinder opgenomen.

Tevens is in de vergunning onder voorschrift E.6 opgenomen dat wanneer uit gevalideerde klachten blijkt dat voornoemde geurnorm wordt overschreden, een geuronderzoek alsnog kan worden verlangd.

6.4 Geluid

1 Normstelling

De inrichting is gelegen aan de Truyenhoekweg te Weert, nabij het industrieterrein Leuken-Noord. De dichtsbijgelegen bedrijfswoning ligt op ca. 140 meter in zuidelijke richting ten opzichte van de milieustraat.

Als toetsingskader voor wat betreft geluidvoorschriften is momenteel de regelgeving geformuleerd in de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" d.d. oktober 1998 (Hi&v) van toepassing, met inachtneming van de vergunde rechten. Aangezien de gemeente Weert nog geen beleidsnota industrielawaai heeft opgesteld, noch op een andere wijze beleidskaders betreffende industrielawaai heeft vastgesteld waaraan onderhavige vergunningsaanvraag kan worden getoetst, geldt de overgangssituatie zoals die in §1.5 van de Hi&v is opgenomen. De normstelling zal wat betreft het $L_{A,r,LT}$ voornamelijk gebaseerd zijn op hoofdstuk 4 van de Hi&v waarin een overgangssystematiek is geformuleerd die in grote lijnen overeenkomt met hetgeen in de door de Hi&v vervangen "Circulaire Industrielawaai" uit 1979 was vastgelegd. Deze systematiek gaat uit van het volgende afwegingstraject:

- Richtwaarden gerelateerd aan de woonomgeving.
- Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij het referentieniveau van het omgevingsgeluid een belangrijke rol speelt.
- Als maximum niveau geldt voor nieuwe inrichtingen een etmaalwaarde van 50 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde – niet bij de inrichting behorende – woning of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Voor bestaande inrichtingen geldt een maximum van 55 dB(A).



In hoofdstuk 4 van de Hi&v worden 3 woonomgevingen gekarakteriseerd:

1. Landelijke woonomgeving ($L_{Ar,LT} = 40$ dB(A) etmaalwaarde).
2. Rustige woonwijk, weinig verkeer ($L_{Ar,LT} = 45$ dB(A) etmaalwaarde).
3. Woonwijk in de stad ($L_{Ar,LT} = 50$ dB(A) etmaalwaarde).

Gezien de situatie ter plaatse (in de directe nabijheid van het industrieterrein "Leuken Noord") komt de gebiedstypering "woonwijk in de stad" het beste overeen met de omgeving. Dit betekent dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) vanwege de inrichting getoetst wordt aan 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Voor het piekgeluidniveau L_{Amax} zijn in hoofdstuk 4 van de Hi&v geen normen opgenomen. In het kader van de overgangssystematiek wordt door ons college vooralsnog de normen uit de "Circulaire Industrielawaai" uit 1979 gehanteerd. Als streefwaarde bij woningen geldt het $L_{Ar,LT} + 10$ dB(A). Maximaal zijn 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode vergunbaar.

2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

In het akoestisch rapport Cauberg-Huygen, kenmerk LSM/2004.3093-1/CVL van 15 februari 2005 én de aanvullingen van 2 juni 2005 kenmerk 2004.3093-2 en van 15 maart 2006 kenmerk 2004.3093-3, wordt een akoestisch model van de inrichting gepresenteerd.

In dit model zijn alle relevante objecten en bodemgebieden meegenomen, de omgeving van het bedrijf is gemodelleerd de relevante waarneempunten bij de dichtbijgelegen woningen zijn gesitueerd en tenslotte zijn alle relevante bronnen gekenmerkt.

In de maximale representatieve bedrijfsituatie, dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur, zijn de volgende bronnen als akoestisch relevant aan te merken. Aan- en afvoer plaats van diverse (afval)stoffen; gebruik van laadschop, heftruck en twee rollpackers, veegwagen; het storten van puin in de containers en het legen van blik en glascontainers; verkleinen van groenafval middels houtversnipperaar, wasplaats en incidenteel het gebruik van een zeefinstallatie. De houtversnipperaar en de zeefinstallatie zijn nooit gelijktijdig in bedrijf.

Uit de akoestische berekeningen blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van de rekenpunten ten hoogste 39 d(BA) bedraagt. Deze geluidniveaus voldoen aan de gehanteerde normstelling.


3 Maximaal A-gewogen geluidniveau L_{Amax}

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning bedraagt ten hoogste 58 dB(A) voor de dagperiode. Dit betekent dat de streefwaarde zoals bedoeld in de Handreiking Industrielawaai wordt overschreden. Echter het betreft hier aan de bedrijfsvoering inherente maximale geluidniveaus (L_{Amax}), waaraan redelijkerwijs geen organisatorische dan wel technische voorzieningen kunnen worden getroffen. De maximale toelaatbare waarde van 70 dB(A) etmaalwaarde wordt niet overschreden. Gelet op het vorenstaande kunnen deze berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) worden vergund.

4 Trillingshinder

Binnen de inrichting zijn een aantal potentiële trillingsbronnen aanwezig, zoals bijvoorbeeld een mobiele verklein- en zeefinstallatie.

Deze installaties voldoen echter aan de laatste stand der techniek en zijn zodanig gebouwd c.q. uitgevoerd, dat de overdracht van trillingen naar de bodem, bij het in werking zijn van de



installaties, voorkomen worden. Dit door aanwezigheid van onder andere rubberen verbindingstukken en vering tussen vaste en trillende delen van de installaties. Daarom kan gesteld worden dat in de omgeving van de inrichting geen trillingshinder te verwachten is.

5 Indirecte geluidhinder tengevolge van het inrichtingsgebonden verkeer op de openbare weg

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting van woningen tengevolge van het inrichtingsgebonden verkeer op de openbare weg geldt de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer", d.d. 29 februari 1996. Hierin is de voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting van de gevels van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen opgenomen van 50 dB(A) etmaalwaarde en een maximale waarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar mits een binnenniveau van 35 dB(A) gegarandeerd wordt.

In bijlage 9-c van de aanvraag is de verkeersaantrekkende werking van de inrichting onderzocht.

In onderhavige situatie bevindt zich de meest nabijgelegen woning (Truyenhoekweg 1a) op 35 meter afstand van de rijlijn van de toegangsweg. Ten gevolge van het verkeer komende van of gaande naar de inrichting ondervindt deze woning een geluidbelasting van maximaal 50 dB(A). De voorkeurswaarde uit de "Schrikkelcirculaire" van 50 d(BA) wordt hiermede gerespecteerd. De woning aan de Truyenhoekweg 1b ligt op grotere afstand van de openbare weg, waardoor de geluidbelasting minder dan 50 dB(A) zal bedragen. Ter plaatse van overige woningen aan de Graafschap Hornelaan is het verkeer met bestemming milieustraat opgenomen in het heersende verkeersbeeld en daarmee niet akoestisch herkenbaar als komende van of gaande naar de inrichting.

Uit het bovenstaande zijn wij van mening dat de verkeersaantrekkende werking geen belemmering vormt voor het verlenen van onderhavige vergunning.

6 Best beschikbare technieken

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of voor de aangevraagde (geluid)situatie de best beschikbare technieken worden gehanteerd. In concreto betekent dit dat dient te worden onderzocht of rekening wordt gehouden voorzienbare kosten en baten van maatregelen én met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Aangezien de geluidimmissie van de door de inrichting aanwezige geluidbronnen is gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan worden gesteld, dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen verder te verminderen. Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is het evenmin onmogelijk om middels het kiezen van andere rijroutes of geluidafscherming de geluidontvangstniveaus te verminderen.

Tijdens het in bedrijf zijn van de houtversnipperaar is reeds rekening gehouden met een afscherming van 3 meter hoogte. De geluidimmissie wordt hierdoor in belangrijke mate beperkt. Gezien het bovenstaande en gelet op het feit dat de normstelling ruimschoots wordt gerespecteerd, wordt geconcludeerd dat voor de aangevraagde situatie rekening wordt gehouden met de best beschikbare technieken.



6.5 Energie

De beoordeling van het energieverbruik vindt plaats op basis van de "Circulaire energie in de milieuvergunning", in oktober 1999 uitgegeven door het Ministerie van VROM en het Ministerie van Economische Zaken.

Het jaarlijks energieverbruik van de inrichting bedraagt volgens de aanvraag meer dan 50.000 kWh elektrische energie en meer dan 25.000 m³ aardgas (of aardgasequivalenten) als bedoeld in de "Circulaire energie in de milieuvergunning", zodat een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd dient te worden. Wij hebben dan ook in hoofdstuk M opgenomen dat vergunninghouder afhankelijk van de energiekosten een beperkt dan wel een standaard energiebesparingonderzoek dient te overleggen.

6.6 Afvalstoffen

Vanwege de op- en overslagactiviteiten komen diverse residuen vrij. De hoeveelheid is afhankelijk van de kwaliteit van de aangevoerde stoffen en derhalve niet op voorhand in te schatten. De residuen worden naar de daartoe geëigende vergunninghouder afgevoerd. In het kader van het LAP (hoofdstuk 1.10) moet ook de bestemming van de afvalstoffen worden weergegeven. Ten aanzien van het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen (LAP hoofdstuk 13; preventie) en aan het gescheiden houden en het gescheiden afgeven van afvalstoffen (LAP hoofdstuk 14; afvalscheiden) dient men maatregelen te nemen. Gezien de omvang van de inrichting en de afvalstoffen die als gevolg van de eigen activiteiten ontstaan, achten wij het opnemen van een preventieonderzoek in de vergunning niet nodig. Wel vinden wij het noodzakelijk dat bepaalde afvalstoffen onafhankelijk van de bedrijfssituatie, altijd gescheiden dienen te worden gehouden. Wij hebben in de vergunning een voorschrift opgenomen dat gevaarlijk afval, asbest en papier en karton altijd gescheiden moeten worden ingezameld en worden afgevoerd.

6.7 Externe Veiligheid

Een aantal algemene veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen in hoofdstuk H. Door de brandweer Weert is een brandveiligheidsplan onder voorwaarden goedgekeurd. In dit plan is nadere aandacht besteed aan de consequenties van de in de inrichting uitgevoerde activiteiten ten aanzien van brandveiligheid. Tevens beschrijft onderhavig brandveiligheidsplan de te nemen of getroffen brandpreventieve voorzieningen en maatregelen binnen de inrichting om het risico van een calamiteit (brand/explosie/etc.) te minimaliseren. Onderhavig brandveiligheidsplan is opgenomen in bijlage 7 van de aanvraag.

6.8 Afvalwater

De afvalwaterstromen huishoudelijk afvalwater en terreinwater worden rechtstreeks afgevoerd naar het gemeentelijk riool. Dakwater wordt voor hergebruik apart opgevangen. Afvalwater afkomstig de wasplaats en van het ontwateren van rkg-slib wordt via een slibvangput en olie-benzineafscheider geloosd op de gemeentelijke riolering. Voor het lozen van het afvalwater op het gemeentelijk riool is een lozingsvergunning gevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig. Hiertoe is door aanvrager een vergunningaanvraag ingediend bij het Waterschap Peel en Maasvallei.



7. Overige (hinder)aspecten

Aan de overige aspecten van gevaar, schade of hinder van de inrichting kan door het verbinden van voorschriften aan de vergunning tegemoet worden gekomen.

8. Koelinstallaties

Ten behoeve van de koeling van het proces staat een koelaggregaat binnen de inrichting opgesteld. Als koelmiddel wordt chloorvrij Freon R22 gebruikt. In totaal bevindt zich circa 3.7 kg koelmiddel in het aggregaat. Het is uiterst belangrijk dat de koelinstallatie lek dicht is en blijft. Hiertoe dient de installatie en het onderhoud van de installatie op een bekwaame en deskundige manier plaats te vinden. Wij hebben hiertoe geen eisen aan dit besluit verbonden, aangezien de genoemde voorwaarden in de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 (Stcrt. 1997, nr. 122/pag. 10) rechtstreekse werking hebben. Dit impliceert dat aanvrager zorg dient te dragen dat de koelinstallatie aan deze Regeling voldoet.

9. Adviezen en/of bedenkingen

Van 13 juli 2006 tot en met 23 augustus 2006 heeft de aanvraag om Wm-vergunning, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken ter inzage gelegen. Tot en met 23 augustus 2006 heeft de mogelijkheid bestaan om adviezen en/of bedenkingen tegen het ontwerp van het besluit in te brengen.

Door omwonenden van de inrichting zijn bij brief van 12 augustus 2006 (ingekomen 23 augustus 2006) bedenkingen ingebracht. De bedenkingen komen op het volgende neer:

1. Bestemmingsplan

Reclamanten zijn het nog steeds niet eens met het besluit om voor de milieustraat annex gemeente werf het bestemmingsplan te wijzigen (landbouwgronden krijgen een industriële bestemming). Men is van mening dat er voldoende geschikte locaties te vinden zijn op de reeds bestaande industrieterreinen, waar veel leegstaand heerst.

2. Aanleg beplantingsstrook.

In het huidige ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat een dichte lijnvormige beplantingsstrook samengesteld uit een klein percentage boomvormers, struiken en een brede kruidenrijke graskant en enkele ruige overhoekjes ingepland ter compensatie van het groen dat gaat verdwijnen en als afscherming van de uitbreiding van het industriegebied.

Reclamanten vragen ons college in de vergunning voorwaarden op te nemen dat deze inrichting volgens plan zal plaatsvinden zodra de werkzaamheden voor de oprichting van de milieustraat annex gemeente werf starten dan wel dat deze voorzieningen aangelegd zijn alvorens de milieustraat annex gemeentewerf in gebruik genomen mag worden.

Onderstaand wordt ingegaan op de ingediende bezwaren.

Ad 1

Het toetsingskader bij het verlenen van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer wordt gedefinieerd door het bepaalde in artikel 8.8 Wm.

Dit toetsingskader is beperkt tot het betrekken van belangen van de bescherming van het milieu in de afweging om een milieuvergunning al dan niet te verlenen.

Met andere woorden: andere dan die belangen spelen bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning geen rol.



Voorts blijkt uit jurisprudentie dat strijdigheid met een bestemmingsplan niet meegewogen dient te worden bij de verlening van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

De ingediende bedenkingen betreffende de mogelijkheid van vestiging elders is dan ook geen factor die meegewogen dient te worden bij de verlening van onderhavige milieuvergunning.

Ad2

Voor zover de ingediende bedenkingen betrekking hebben op visuele hinder kunnen wij stellen dat dit aspect primair aan de orde komt bij planologische regelingen, echter in het kader van milieuvergunningverlening is er wel ruimte voor een aanvullende milieuhygiënische toets.

Aanvrager heeft aangegeven dat een groenstrook wordt aangelegd langs het verlengde van Graafschap Hornelaan en tussen uitbreiding industrieterrein en autoweg. Deze groenstrook wordt zodanig aangelegd dat visuele hinder zo veel als mogelijk zal worden beperkt. Zie bijgaande tekening.

De groenstrook wordt dus niet aangelegd op het perceel van de milieustraat, hetgeen inhoudt dat wij in onderhavige milieuvergunning geen mogelijkheid zien een dergelijke groenstrook voor te schrijven, daar de te verlenen milieuvergunning enkel betrekking heeft op het perceel van de inrichting.

Derhalve achten wij het stellen van nadere voorschriften niet noodzakelijk.

10. BESLUIT

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- I aan de gemeente Weert de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste van de Wet milieubeheer te verlenen voor een periode van 10 jaar en voor de andere omschreven activiteiten voor onbepaalde tijd;
- II de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning;
- III aan deze vergunning navolgende voorschriften te verbinden; een en ander met dien verstande dat de voorschriften D.3 en D.4. blijven gelden tot 1 jaar nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren;
- IV aan de vergunning een lijst te verbinden, waarin de diverse begrippen wordt verklaard, die in de vergunning gebruikt worden.

11. Beroep

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan binnen een termijn van zes weken een beroepschrift indienen. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:



Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op "OVER". Klik op "Bestuursrechtspraak". Klik op "werkwijze".

12. Slotbepaling

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:

1. Aanvrager, als beschikking op zijn verzoek;
2. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert;
3. Waterschap Peel en Maasvallei, afdeling vergunningen, postbus 314, 6040 AH Roermond;
4. VROM Inspectie Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,


mw. ing. A.J.M.J. Courage-Gelissen,
afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies



VOORSCHRIFTEN

A. ALGEMEEN

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De vergunning of een afschrift van de vergunning met bijbehorende bescheiden moet te allen tijde in de inrichting aanwezig zijn en aan een met het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer belaste ambtenaar overgelegd kunnen worden.
3. Ter plaatse van de erfafscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding aanwezig te zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
4. Verlichting
 - a. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is en gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.
 - b. De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/ of lichtflitsen kunnen worden waargenomen.
5. Installaties
 - a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kan veroorzaken, alsmede dient elke lekkage zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
 - b. Gebouwen/ installaties en opslagvoorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en te allen tijde verzekerd zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.
 - c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
6. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. Indien ruimten aanwezig zijn met ontploffingsgevaar moet de aldaar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410.
7. De elektrische installatie mag geen storingen in radio- en/of televisieontvangst veroorzaken.
8. Personeel
 - a. De vergunninghouder is verplicht binnen de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.



- b. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 9. Metingen, keuringen en controles
In de gevallen waarin deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen moeten worden verricht, moeten de resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.
- 10. In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand.

B. ACCEPTATIE REGISTRATIE EN RAPPORTAGE AFVALSTOFFEN

- 1. Acceptatie en verwerking van de te accepteren afvalstoffen dient plaats te vinden conform een schriftelijk vastgelegde acceptatie- en verwerkingsprocedure, zoals is vastgelegd op hoofdstuk 3.2 en bijlage 6 van de aanvraag. Deze acceptatie- en verwerkingsprocedure dient te voldoen aan de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" zoals opgenomen in bijlage VIII van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).
- 2. De administratie organisatie en interne controle ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en interne controle" uit bijlage IX van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).
- 3. Monstername- en analyseprocedures ten behoeve van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dienen te voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures" uit bijlage VI van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).
- 4. De procedures als bedoeld in de voorschriften B.1 t/m B.3 dienen het volledige traject te beschrijven van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden afvalstoffen in ontvangst zijn genomen. Tevens moet beschreven worden hoe de geaccepteerde afvalstoffen worden opgeslagen en verwerkt. Deze procedures dienen tenminste de navolgende gegevens te bevatten:
 - a. Een expliciete beschrijving van de afwijkingen ten opzichte van de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid", de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en interne controle" en "Randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures" zoals opgenomen in bijlage VIII, IX en VI van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002);
 - b. Per afvalstof moeten de acceptatiegrenswaarden en randvoorwaarden worden gedefinieerd. Daarbij moet onderscheidt gemaakt worden in drie risicocategorieën (Hoog, matig, en laag) en moet een relatie worden gelegd met de toe te passen be-/verwerkingstechnieken;



- c. De gegevens van de afvalstof die de primaire ontdoener bij de vooraanmelding tenminste moet leveren;
 - d. Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt;
 - e. Een beschrijving van de afvalstoffen die alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd alsmede eventuele verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstoffen;
 - f. Een beschrijving van de aanleveringscondities waarin tenminste de wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm), de wijze van verpakking en de minimale en maximale partijgrootte vermeld zijn;
 - g. Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan. Tenminste moeten worden beschreven de wijze en frequentie van bemonstering alsmede de wijze van analyseren en de gebruikte analysemethoden;
 - h. Een beschrijving per afvalstof van de vaststelling van de opslag- en be-/verwerkingsroute, de meetpunten bij kritische momenten in het be-/verwerkingsproces en de interne en externe vervolgbestemmingen.
 - i. Een beschrijving van de administratieve organisatie. Deze beschrijving dient onderscheid te maken tussen de operationele administratie (stoffen en processen) en de financiële administratie, een risicoanalyse en de interne beheersmaatregelen.
 - j. Een beschrijving van de wijze waarop de gegevens van de acceptatieprocedure en de financiële registratie worden gekoppeld.
5. Wijzigingen van de onder B.1 t/m B.3 bedoelde procedures waarbij wordt afgeweken van de in deze voorschriften vermelde richtlijnen en randvoorwaarden mogen uitsluitend worden doorgevoerd na goedkeuring door het bevoegd gezag.
6. De in voorschrift B.1 t/m B.3 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag schriftelijk ter inzage liggen.
7. In de inrichting mogen uitsluitend de volgende - van buiten de inrichting afkomstige- afvalstoffen worden opgeslagen en be- of verwerkt (Indeling overeenkomstig de Eural):

A- en B-hout.

- 03 01 01 schors- en kurkafval.
- 03 01 05 niet onder 03 01 04* vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer.
- 17 02 01 hout.
- 19 12 07 niet onder 19 12 06 vallend hout.
- 20 01 38 niet onder 20 01 37 vallend hout.

Asfalt.

- 17 03 02 niet onder 17 03 01* vallende bitumineuze mengsels.

Autobanden.

- 16 01 03 afgedankte banden.

Bouw- en sloopaafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen.

- 17 03 01* bitumineuze mengsels die koolteer bevatten.
- 17 03 02 niet onder 17 03 01* vallende bitumineuze mengsels.
- 17 03 03* koolteer en met koolteer behandelde producten.
- 17 08 01* gipshoudende bouw materiaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd.



17 08 02 niet onder 17 08 01* vallend gipshoudend bouw materiaal.
 17 09 03* overig bouw- en sloofafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat.

(vlak)glas.

17 02 02 glas.
 19 12 05 glas.
 20 01 02 glas.

Groenafval.

20 02 01 biologisch afbreekbaar afval.

grofhuishoudelijk restafval.

20 03 07 grof vuil.
 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval.

(verontreinigde) grond.

17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen.
 20 02 02 grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten.

handel-, diensten- en overheidsafval.

20 03 01 gemengd stedelijk afval.
 20 03 07 grof vuil.
 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval.

Metaal.

17 04 05 ijzer en staal.
 17 04 07 gemengde metalen.
 19 12 02 ferro metalen.
 20 01 40 metalen.

Papier.

20 01 01 papier en karton.

Puin.

17 01 07 niet onder 17 01 06* vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten.

Textiel.

20 01 10 kleding.
 20 01 11 textiel.

vloerbedekking/plastics.

20 01 29 kunststoffen.

(geurende) herbruikbare componenten

18 01 04 afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
 20 01 99 niet elders genoemde fracties
 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval

Op- en overslag van afvalstoffen:

Asbesthoudend afval


17 06 01* asbesthoudend isolatiemateriaal
 17 06 03* overige isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat.
 17 06 04 niet onder 17 06 01* of 17 06 03* vallend isolatiemateriaal.
 17 06 05* asbesthoudend bouw materiaal.

C-hout.

03 01 01 schors-en kurkafval.



03 01 04*	zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten.
03 01 05	niet onder 03 01 04* vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer.
17 02 01	hout.
17 02 04*	glas, kunststof of hout die gevaarlijke afvalstoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn.
19 12 07	niet onder 19 12 06 vallend hout.
20 01 38	niet onder 20 01 37 vallend hout.
19 12 06*	hout dat gevaarlijke afvalstoffen bevat.
20 01 37*	hout dat gevaarlijke stoffen bevat.
<i>Afvalolie.</i>	
13 01 13*	overige hydraulische olie.
13 02 08*	overige motor-, transmissie- en smeerolie.
20 01 26*	niet onder 20 01 25 vallende oliën.
<i>KCA.</i>	
16 06 01*	loodaccu's.
16 06 02*	NiCd-batterijen.
16 06 03*	kwikhoudende batterijen.
16 06 04	alkalibatterijen.
16 06 05	overige batterijen en accu's.
20 01 33*	niet onder 16 06 01, 16 06 02 en 16 06 03 vermelde batterijen en accu's, alsmede ongesorteerde mengsels van accu's of batterijen.
20 01 34	niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's.
20 01 13*	oplosmiddelen.
20 01 14*	zuren.
20 01 15*	basisch afval.
20 01 17*	fotochemicaliën.
20 01 19*	pesticiden.
20 01 21*	tl-buizen en ander kwikhoudend afval.
20 01 27*	verf, inkt, lijm, en hars die gevaarlijke stoffen bevatten.
20 01 29*	detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten.
20 01 31*	cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen.
20 01 32	niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen.
<i>Teerhoudend asfalt</i>	
17 03 01*	bitumeuze mengsels die koolteer bevatten
<i>Wit- en bruingoed.</i>	
16 02 09*	afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HFCK's en/of HFK's bevat.
16 02 10*	niet onder 16 02 09* vallende afgedankte apparatuur die PCB's bevatten of daarmee verontreinigd zijn.
16 02 11*	afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat
16 02 12*	afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat
16 02 13*	niet onder 16 02 09* tot en met 16 02 12* vallende afgedankte apparatuur die accu's, batterijen, kwikschakelaars bevat.
16 02 14	niet onder 16 02 09* tot en met 16 02 13* vallende afgedankte apparatuur
20 01 23*	afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat



- 20 01 35* niet onder 20 01 21* en 20 01 23* vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die accu's, batterijen, kwikschakelaars bevat.
- 20 01 36 niet onder 20 01 35* vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Ontwateren, op- en overslag

Veegvuil

20 03 03 veegvuil
riool-, kolken- en gemalen vuil

20 03 06 afval van reinigen van riolen

8. a. De maximale opslaghoeveelheid van de op grond van voorschrift B.7 te verwerken afvalstoffen mag per afvalstof niet meer bedragen dan in de aanvraag onder bijlage 3, inname- en opslagcapaciteiten, vermelde hoeveelheden.
- b. De maximale opslaghoeveelheid van reststoffen en/of residuen mag per reststof/residu niet meer bedragen dan de in de aanvraag onder bijlage 3, inname- en opslagcapaciteiten, vermelde hoeveelheden.
- c. De ingenomen afvalstoffen mogen niet langer dan 1 jaar worden bewaard. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen. Voor de opslag van groenafval geldt een periode van slechts drie dagen.
9. Acceptatie van afvalstoffen is slechts toegestaan indien de vergunde maximale opslagcapaciteit van de te accepteren afvalstof niet wordt overschreden.
10. Afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen
De tijdens werkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen dienen met het oog op verwerking naar soort te worden verzameld, opgeslagen en zo vaak als nodig naar een aangewezen vergunninghouder te worden afgevoerd. Gevaarlijke afvalstoffen moeten tenminste 1 maal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
11. Antimengbepaling afvalstoffen
Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund. Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.
12. Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze gevaarlijke afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het kennelijke effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof te verwijderen.
13. Registratie en rapportage



- a. Vergunninghouder is met uitzondering voor het afval van de milieustraat (deze vrachten zijn op basis van het Besluit melden bedrijfsafval en gevaarlijk afval niet verplicht deze gegevens te overleggen) verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:
- de geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, ontdoener en transporteur);
 - de aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof en reden van weigering);
 - de afgevoerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, afleveradres en transporteur);
 - de hoeveelheid afvalstoffen die in elke be-/verwerkings- of verwijderingsinstallatie is verwerkt, indien relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-/verwerken of te vernietigen afvalstoffen;
 - de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen alsmede de wijze waarop deze zijn verwijderd.
- b. Daar waar in lid a een hoeveelheid dient te worden geregistreerd, dient deze te worden uitgedrukt in kilogrammen.
- c. Vergunninghouder dient de registratie gedurende tenminste 3 jaar te bewaren.
- d. Per kalenderjaar dient vergunninghouder binnen 3 maanden na afsluiting van het kalenderjaar aan het afdelingshoofd de getotaliseerde gegevens als bedoeld onder a te rapporteren. Daarbij moeten de gegevens getotaliseerd worden per be-/verwerkings of verwijderingsinstallatie. In deze rapportage dient verder een vergelijking te worden opgenomen van de op grond van lid a geregistreerde gegevens en de in het voorgaande jaar geregistreerde gegevens.

14. Hergebruik bedrijfsafvalstoffen

Bedrijfsafvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan dienen met het oog op hergebruik naar soort gescheiden te worden verzameld, opgeslagen en afgevoerd naar een bedrijf dat deze afvalstoffen kan hergebruiken of nuttig kan toepassen.

Dit geldt in ieder geval voor:

- gevaarlijk afval
- papier en karton
- asbest
- glas
- wit- en bruingoed
- metalen
- hout
- kantoor en kantineafval.

C. OPSLAGFACILITEITEN

1. Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten zodanig gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.
2. Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (silo's, tanks, vaten e.d.) moet duidelijk d.m.v. een productnaam met hoofdbestanddelen of codering, en gevaarcodering volgens het "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten" (d.d. 14 oktober 1987, Stb. 516, zoals dat geldt op het moment van het van kracht worden van de vergunning) zijn aangegeven welke producten zij bevatten.



3. Op- en overslag, handling en bewerking van afvalstoffen in bulk
 - a. De op- en overslag, handling en bewerken van de onderstaande afvalstoffen moet plaatsvinden boven een vloestofdichte vloer/ -verharding:
 - partijen verontreinigde grond van onbekende samenstelling als ook grond van onbekende samenstelling
 - riool,- kolken en gemalenslib;
 - teerhoudend asfalt;
 - veegafval;
 - fijn snoeiafval (groenafval)
 - b. De vloestofdichte vloer/ -verharding moet afwaterend zijn gelegd naar één of meer schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering voorzien moet zijn van een slibvangput en een vloestofdichte waterbuffer.
 - c. Indien geen keerwanden aanwezig zijn, dient de afstand van de opslag tot de erfafscheiding ten minste 1 meter te bedragen
 - d. Het afleveren van vloeibare afvalstoffen is slechts toegestaan indien de transportmiddelen en afleverinstallaties geschikt zijn voor de te verladen vloeibare afvalstoffen
4. Opslag van afvalolie in een bovengrondse tank.
 - a. De opslaginstallatie (tank, leidingen en appendages) moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de richtlijn PGS 30 uitgave 2005:
 - paragraaf 4.1, met uitzondering van de voorschriften 4.1.2 en 4.1.5;
 - paragraaf 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.8 tot en met 4.2.11 en voorschrift 4.2.14;
 - paragraaf 4.3, met uitzondering van voorschrift 4.3.1;
 - paragraaf 4.4;
 - paragraaf 4.5, met uitzondering van de voorschriften 4.5.1 tot en met 4.5.3, alsmede 4.5.9 tot en met 4.5.12;
 - paragraaf 4.6;
 - paragraaf 4.7;
 - paragraaf 4.8;
 - paragraaf 4.9.
 - b. Leidingen mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd. Leidingen moeten afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
 - c. Door of namens het KIWA moet een tank ten minste éénmaal per 10 jaar na ingebruikname of laatste dichtheidscontrole op vloestofdichtheid worden gecontroleerd. Deze controle dient plaats te vinden overeenkomstig voorschrift 4.5.5 van de richtlijn PGS 30.
 - d. Een tank voor de opslag van afgewerkte olie en afgewerkte koelvloeistof moet ten minste éénmaal per jaar geheel worden geledigd.
5. Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in een opslaggebouw (KGA/KCA depot).
 - a. Gevaarlijke (afval)stoffen moeten zijn opgeslagen in een speciaal daartoe ingericht opslaggebouw (KGA/KCA depot). Het opslaggebouw moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de richtlijn PGS 15, uitgave 2005:
 - paragraaf 3.1, 3.2.2, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17:
 - b. In het KGA/KCA depot mag ten hoogste 9 m³ gevaarlijke (afval)stoffen zijn opgeslagen.



- c. In het KCA/KGA depot mogen geen overtap- en ompakactiviteiten plaatsvinden. Deze activiteiten zijn uitsluitend toegestaan in een aparte sorteerruimte.
- 6. Volle opslagvoorzieningen worden terstond afgevoerd en vervangen door lege opslagvoorzieningen.
- 7. Eisen ten aanzien van de opslag van grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen in bulk
 - a. Los gestort ontwaterd materiaal en afvalstoffen moeten worden opgeslagen in speciaal daartoe bestemde opslagvakken. Opslag van losgestorte stoffen tegen keerwanden moet zodanig geschieden dat geen stoffen over de keerwanden kunnen geraken
 - b. De opslaghoogte van genoemde opslagen mag niet meer bedragen dan 8 meter boven het maaiveld.
 - c. Het opgeslagen ontwaterd materiaal en de opgeslagen afvalstoffen mogen, met uitzondering tegen keerwanden, niet worden opgeslagen tegen een erfscheiding van een aangrenzend perceel en moeten hiervan ten minste 1 m zijn verwijderd.
 - d. Tenzij de opslagen zijn gescheiden door middel van keerwanden dient tussen de opslagen van verschillende niet brandbare afvalstoffen tenminste 1 meter vrije ruimte aanwezig te zijn.
- 8. Opslag asbesthoudend materiaal.
 - a. Asbesthoudende afvalstoffen mogen uitsluitend worden opgeslagen in afgesloten niet-luchtdoorlatende plasticzakken in een daartoe bestemde container. Op de (buitenste) zak moet een sticker met de aanduiding 'asbest' worden geplakt, tenzij er al een dergelijke aanduiding op de zak staat.
 - b. Indien asbesthoudende afvalstoffen door de vorm of formaat niet kunnen worden opgeslagen in afgesloten niet-luchtdoorlatende plastic zakken moeten deze in een afgesloten container worden opgeslagen. De container dient te zijn voorzien van een sticker met de aanduiding 'asbest', tenzij er al een dergelijke aanduiding op de container staat.
 - c. Niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal of containers, waarin asbesthoudende afvalstoffen zijn opgeslagen, moeten zodanig worden afgevoerd dat verspreiding van asbest en/of asbestvezels in het milieu wordt voorkomen.

D. BODEM EN GRONDWATER

- 1. Bodemverontreiniging
 - a. Het is in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen in of op de bodem te brengen.
 - b. Bodembedreigende stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem en grondwater kan optreden.
- 2. Bodemnulonderzoek
 - a. Indien op enig moment de verontreinigingssituatie van de bodem wordt gewijzigd - door bijv. sanerende maatregelen - dienen deze wijzigingen middels een evaluatierapport aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.
 - b. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:
 - de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek"



Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek";
of:

- de Nederlandse norm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".
 - c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd; ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het afdelingshoofd, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
3. Bedrijfsbeëindiging
- a. Binnen 4 maanden na het beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting dient een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit - op die plaatsen van de inrichting waar bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden - is vastgelegd, te zijn uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit hebben gevormd.
 - b. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:
 - de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek"; of:
 - de Nederlandse norm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".
 - c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd; ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het afdelingshoofd, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
4. Saneringsvoorschrift
- Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie dient de vergunninghouder deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor zover deze is ontstaan ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting - in overleg met het afdelingshoofd te verwijderen te behandelen dan wel ongemoeid te laten.
5. Bestaande vloeistofdichte vloeren/verhardingen
- a. Voor bestaande vloeistofdichte vloeren/verhardingen gelden de navolgende voorwaarden:
 - De vloer/verharding moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten die in de inrichting worden uitgevoerd.
 - De vloer/verharding moet bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking kan komen; de eventueel aanwezige coating mag geen gebreken vertonen waardoor de vloeistofdichtheid wordt aangetast.
 - De vloer/verharding moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de vloer/verharding worden voorkomen.
 - De vloer/verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op afschot zijn gelegd, dat geen vloeistof buiten de vloer/verharding kan treden. De op de vloer/verharding opgevangen vloeistof moet naar een bedrijfriolering worden afgevoerd.



- Eventuele dilatatievoegen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt met daartoe geschikt voegvullingsmateriaal.
 - Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
 - b. De vloer/verharding moet binnen een termijn van 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig de CUR/PBV - Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghoudster is verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit te voeren.
 - c. De vergunninghoudster moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) op de vloeistofdichtheid van de vloer/verharding.
- 6. Nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloeren of verhardingen.
Voor nieuw aan te leggen vloeren/verhardingen gelden de volgende voorschriften:
 - a. Ontwerp en aanleg van een vloer/verharding dient plaats te vinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen).
 - b. Een vloer/verharding moet binnen een termijn van 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig paragraaf 4.5.1 van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 tweede herziene uitgave (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) te worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghoudster is verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit te voeren.
 - c. De vergunninghoudster moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren overeenkomstig paragraaf 4.5.2 van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 tweede herziene uitgave (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) op de vloeistofdichtheid van de vloer/verharding.
- 7. Nieuw aan te leggen bedrijfsriolering
 - a. Elk nieuw aan te leggen stelsel van de bedrijfsriolering dient voor het in gebruik nemen te worden afgeperst conform het gestelde in de standaard RAW-bepalingen
 - b. Indien bij afpersen blijkt, dat het betreffende stelsel niet voldoet aan het gestelde in de standaard RAW-bepalingen, dan mag dit niet in gebruik worden genomen.
 - c. Vergunninghouder dient een verslag te maken van het afpersen van de bedrijfsriolering; dit verslag dient binnen 1 maand na de datum van het afpersen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.
- 8. Bedrijfsriolering
De bedrijfsriolering, het leidingstelsel voor het transport van afvalwater, proceswater, percolatiewater en verontreinigd hemelwater en de in het stelsel opgenomen voorzieningen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en moeten bestand zijn tegen de invloed van het te transporteren afvalwater.
- 9. Controle bedrijfsriolering
 - a. De bedrijfsriolering dient ten minste binnen 6 jaar na datum van ingebruikname of laatste controle te worden gecontroleerd op de technische toestand en de vloeistofdichtheid. De controle dient plaats te vinden overeenkomstig NPR 3398. De beschrijving van de toestandgegevens dient plaats te vinden overeenkomstig



NEN 3399.

- b. Van de controle dient een rapport te worden gemaakt, waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:
- de datum en de plaats van inspectie;
 - de wijze van uitvoering;
 - profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
 - afmetingen, opbouw en materiaal van de put(ten);
 - gebreken aan het riool en vervuiling van het riool;
 - een eenduidige plaatsaanduiding van de rapportagegegevens.
- c. Het controlerapport dient binnen 2 maanden na de controle ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. Indien uit de controle blijkt dat de bedrijfsriolering niet vloeistofdicht is dient binnen 3 maanden na de controle de bedrijfsriolering te zijn hersteld.

E. LUCHT

1. Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of stofuitwerp moet steeds afdoende functioneren.
2. Indien zich een lekkage van giftige, brandbare en/of stankverwekkende stoffen voordoet, moet de ontstane vloeistofplas onmiddellijk met een daarvoor geschikt middel worden afgedekt om verdamping zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken dan wel dient op gelijkwaardige wijze verdamping te worden voorkomen/beperkt. Het afdekmiddel moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en in voldoende mate op het terrein van de inrichting aanwezig zijn.
3. Reparaties en/of wijzigingen aan installaties, die kunnen leiden tot het ontsnappen van brandbare, giftige en/of stankverwekkende stoffen waardoor gevaar, schade en/of hinder buiten de inrichting kan optreden, mogen niet worden uitgevoerd.
4. Stofhinder
 - a. Indien verstuiwing of stofverspreiding ten gevolge van opslagen, activiteiten en/of processen kan ontstaan of ontstaat, dient dit middels besproeien en/of afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden.
 - b. Indien sproeien met water wegens de weeromstandigheden (bijv. vorst) niet mogelijk is, mogen handelingen (waaronder overslag van stuifgevoelige stoffen) die stofvorming kunnen veroorzaken niet worden uitgevoerd.
 - c. Indien de inrichting niet in bedrijf is moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van zand, stof of andere fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.
 - d. Eigen transportmiddelen naar de inrichting alsmede alle transportmiddelen die de inrichting verlaten moeten zodanig schoon zijn en zodanig beladen en/ of afgedekt dat buiten de inrichting geen verontreiniging vanwege die transporten kan plaatsvinden.
5. Geurhinder

Het uurgemiddelde van de geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, op jaarbasis, niet meer bedragen dan:

 - a. 1 ge/m_0^3 als 98-percentiel ter plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing;
 - b. 3 ge/m_0^3 als 98-percentiel nabij overige (verspreid) gelegen geurgevoelige

objecten.

6. Onderzoeksverplichting geur.
De vergunninghoudster dient een geuronderzoek uit te voeren indien - op basis van een aantal gevalideerde geurhinderklachten - de in het provinciaal geurhinderbeleid gedefinieerde indicatieve geurhinderdrempelwaarde wordt overschreden.
 - a. Het onderzoek dient zich te richten op:
 - het vaststellen van de geuremissie (bronsterkte) van de inrichting en haar onderscheidenlijke geurrelevante onderdelen;
 - het vaststellen van de geurimmissieconcentratie rond de inrichting tijdens representatieve bedrijfsvoering;
 - toetsing van de norm zoals opgenomen in voorschrift E.5.
 - b. Binnen één maand nadat een onderzoeksverplichting door het afdelingshoofd is opgelegd, moet de vergunninghoudster een hiertoe strekkend onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan het afdelingshoofd voorleggen. In dit onderzoeksvoorstel dient tevens te worden aangegeven binnen welke termijn het onderzoek zal plaatsvinden en een rapportage van de onderzoeksresultaten aan het afdelingshoofd wordt overgelegd.

F. GELUID [EN TRILLINGEN]

1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ voor de maximaal representatieve bedrijfssituatie

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$, incl gevelreflectie, veroorzaakt door de inrichting, mag ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de bijgevoegde figuur, niet meer bedragen dan in navolgende tabel is aangegeven:

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]

immissie-punt	Dagperiode		Nachtperiode	
	(7:00 – 19:00 uur)		(23:00 – 7:00 uur)	
	$L_{Ar,LT}$	H	$L_{Ar,LT}$	H
27	39	5,0 m	24	5,0 m
29	39	5,0 m	15	5,0 m
32*	50	5,0 m	38	5,0 m
33#	49	5,0 m	34	5,0 m

* punt op 50 meter afstand van de inrichting, # punt op 68 meter afstand van de inrichting.

2 Het maximale A-gewogen geluidniveau L_{Amax} voor de maximaal representatieve bedrijfssituatie

Het maximale A-gewogen geluidniveau L_{Amax} , incl gevelreflectie, veroorzaakt door de inrichting, mag ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de bijgevoegde figuur, niet meer bedragen dan in navolgende tabel is aangegeven:

Het maximale A-gewogen geluidniveau L_{Amax} [dB(A)]

immissie-	Dagperiode	Nachtperiode
	(7:00 – 19:00 uur)	(23:00 – 7:00 uur)



punt	L _{Ar,LT}	H	L _{Ar,LT}	H
27	58	5,0 m	44	5,0 m
29	50	5,0 m	35	5,0 m
32*	58	5,0 m	61	5,0 m
33#	67	5,0 m	54	5,0 m

* punt op 50 meter afstand van de inrichting, # punt op 68 meter afstand van de inrichting.

3. Tonaal en impuls geluid

Het van de inrichting afkomstige geluid mag, beoordeeld ter plaatse van de gevel van enige niet tot de inrichting behorende woningen, geen tonaal of impulsachtig karakter hebben.

4. Berekenings- en beoordelingsmethode

Geluidmetingen en/of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten moeten geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999 van VROM.

G. AFVALWATER

1. Afvalwater

- a. Afvalwater mag slechts in het openbaar rioolstelsel worden gebracht indien de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater dat de doelmatige werking van het openbaar rioolstelsel en de daarop aangesloten zuiveringstechnische werken niet wordt belemmerd.
- b. Het is niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:
 - waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt;
 - met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;
 - met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter.

2. Afvalwater moet, voordat het in het openbaar rioolstelsel wordt gebracht, zodanig worden behandeld in een slibvangput en olie-afscheider of van zodanige samenstelling zijn dat:

- a. de concentratie aan minerale oliën niet hoger is dan 200 mg/l in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6675;
- b. het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;
- c. het geen zand bevat met een gemiddelde korreldiameter van meer dan 0.5 mm, bepaald volgens DIN 4188.

3. Slibvangput en olie-afscheider

Een slibvangput en olie-afscheider moeten:

- voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden overeenkomstig NEN 7089;
- te allen tijde voor controle bereikbaar zijn;
- zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van olie-afzetting.

H. EXTERNE VEILIGHEID

1. Beveiliging tegen blikseminslag



Gebouwen en procesinstallaties met ontploffings- en brandgevaar moeten tegen blikseminslag zijn beveiligd met een afleiderinstallatie overeenkomstig de norm NEN 1014. De aarding moet jaarlijks op deugdelijkheid worden geïnspecteerd.

2. Statische elektriciteit
Procesinstallaties en delen daarvan, die onder elektrische spanning kunnen komen te staan door statische oplading, moeten zijn voorzien van een deugdelijke aardverbinding. Isolerende verbindingsgedeelten dienen met aarddraden te worden overbrugd. De statische aarding en overbruggingen moeten voldoen aan de richtlijn gegeven door de RiVeProl "Gevaren voor statische elektriciteit in de procesindustrie".
3. Brandblusmiddelen
 - a. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.
 - b. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven.
 - c. De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

I. INDIRECTE HINDER

1. Schoonmaken voertuigen
Voertuigen (eigen voertuigen en voertuigen, die de inrichting verlaten) moeten bij het verlaten van de inrichting zodanig schoon zijn en zodanig zijn beladen en/of afgedekt dat geen verontreiniging van de openbare weg kan plaatsvinden.
2. Zwerfafvalstoffen
Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval, zover afkomstig van de inrichting, binnen een straal van 100 meter buiten de inrichting dient dagelijks te worden verzameld en opgeruimd.
3. Ongediertebestrijding
Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden bestreden.
4. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken

J. Werkplaats

1. De vloer van een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd moet vloeiend dicht zijn en van onbrandbaar en oliebestendig materiaal zijn vervaardigd. Doorvoeringen van kabels of leidingen door de vloer moeten vloeiend dicht zijn afgewerkt.
2. Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd naar buiten worden geschrobd of gespoten. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.



3. Bouwdelen die een scheidingsconstructie vormen tussen een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden verricht en niet tot de inrichting behorende ruimten moeten dampdicht zijn uitgevoerd. De bij de werkzaamheden vrijkomende dampen mogen in ruimten van derden, ten gevolge van penetratie van dampen door de scheidingsconstructie, niet waarneembaar zijn.
4. In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd moeten ter voorkoming van brand- of explosiegevaar ventilatieopeningen in de wanden en/of luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen aanwezig zijn.
5. Het is verboden in de inrichting:
 - werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig of werktuig, die brandstof bevatten of kunnen bevatten;
 - motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen schoon te branden;
 - motorvoertuigen of werktuigen te pletten of te stapelen;
 - buiten het bebouwde deel herstelwerkzaamheden uit te voeren;
 - uitdeukwerkzaamheden te verrichten;
 - motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen te verven, te lakken of te plamuren met behulp van een verfspuit;
 - afvalstoffen zoals gebruikte poetsdoeken en lege verfblikken anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal.
6. In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd alsmede in enig ander gebouw van de inrichting mogen geen brandstofreservoirs van motorvoertuigen of werktuigen worden bijgevuld.
7. De opslag van accu's moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het in de accu's aanwezige elektrolyt. Indien de bak buiten is opgesteld, moet deze tegen invloeden zijn beschermd. Het opladen van accu's moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer en op een goed geventileerde plaats.
8. In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd of motorvoertuigen en/of werktuigen worden gestald, mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn, anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden.

K. Wasplaats

1. Het reinigen met stoom of met water van voertuigen moet plaatsvinden op een speciaal daarvoor bestemde wasplaats of in een daarvoor bestemde wasruimte. Het reinigen moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen waternevel buiten de inrichting kan verspreiden.
2. De vloer van een wasplaats of een wasruimte moet vloeistofdicht zijn, afwaterend zijn gelegd en vloeistofdicht aansluiten op een of meer afvoerputten of afvoergoten, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.



7. Bedrijfsafvalwater, afkomstig van het wassen van voertuigen en spuitapparatuur die zijn gebruikt voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen, dat niet fysisch-chemisch is behandeld, mag niet in een openbaar riool worden gebracht.

L. Gasflessen

1. Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door LR-Stoomwezen of een tenminste gelijkwaardige instelling.
2. Gasflessen waarvan de goedkeuring door LR-Stoomwezen of een tenminste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
3. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de benaming volgens het VLG op de gasfles is aangebracht.
4. Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan LR-Stoomwezen of een tenminste gelijkwaardige instelling.
5. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.
6. Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen.
7. Gasflessen, die in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen geval rood zijn geschilderd.
8. Gasflessen moeten ten minste 2 m van vuur en van brandgevaarlijke stoffen verwijderd worden gehouden.
9. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.
10. Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn.
11. Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.
12. Bij een acetyleendisousfles die in gebruik is moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder.
13. In een open opslag- of opstelplaats mag de gezamenlijke waterinhoud van de aanwezige gasflessen niet groter zijn dan 500 liter.



14. De vloer van een open opslag- of opstelplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
15. Een open opslag- of opstelplaats, waar gasflessen aanwezig zijn met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht, zoals propaan en butaan en dergelijke, moet zijn gelegen op een afstand van ten minste:
5 m van kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering;
7,5 m van aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld.
16. Een open opslag- of opstelplaats moet zodanig zijn ingericht dat een natuurlijke ventilatie altijd is gewaarborgd.
17. In een open opslag- of opstelplaats moet tussen gasflessen met brandbare gassen en die met overige gassen (behalve inerte gassen) een scheidingswand van onbrandbaar materiaal aanwezig zijn of moet een afstand van ten minste 0,5 m zijn aangehouden.
18. Om de open opslag- en opstelplaats moet een doelmatig hekwerk zijn geplaatst van ten minste 2 meter hoog. In het hekwerk moet zich een deur bevinden die naar buiten opent en die alleen van buitenaf kan worden afgesloten.
19. Een eventueel dak boven een open opslag- of opstelplaats moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel vrijgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen.
20. In een opslag- of opstelplaats mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn.
21. In en binnen een afstand van 2 m van een opslag- of opstelplaats mag - voorzover er gasflessen met brandbare gassen of zuurstof worden bewaard of zijn opgesteld - niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Aan de buitenzijde van de opslag- of opstelplaats moeten op daartoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod een pictogram overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht. Tevens moet, wanneer het een opslagplaats betreft, met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: 'OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN'.
22. In of nabij een opslag- of opstelplaats waar gasflessen met zuurstof of brandbare gassen aanwezig zijn moet een poederblusser aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg blusstof.

M. Energie

1. Binnen 3 maanden na afloop van het eerste volledige kalenderjaar na het van kracht worden van de vergunning dient vergunninghoudster aan het bevoegd gezag een opgave te doen van het energieverbruik over het voorafgaande kalenderjaar en van de kosten daarvan.
2. Beperkt energiebesparingsonderzoek




- a. Indien uit de op grond van voorschrift M.1 vereiste opgave blijkt dat het energieverbruik meer dan 25.000 m³ aardgas (of aardgasequivalenten) of 50.000 kWh bedraagt en de kosten van het energieverbruik minder dan €45.378,- bedragen dient binnen 6 maanden door de vergunninghoudster een beperkt energiebesparingsonderzoek te worden uitgevoerd.
 - b. Het beperkt energieonderzoek dient gericht te zijn op alle installaties en processen die binnen de inrichting worden gebruikt.
 - c. De resultaten van het energiebesparingsonderzoek worden vastgelegd in een onderzoeksrapport. Dit rapport bevat tenminste:
 - een beschrijving van de onderzochte installaties en processen
 - een beschrijving van de energiehuishouding (zijnde een overzicht van de energiebalans van alle onderzochte objecten en een toedeling van tenminste 90 % van het totale energieverbruik aan individuele installaties en processen).
 - een inschatting van het energiebesparingspotentieel van de installaties en processen met een substantieel energieverbruik. Onder energiebesparingspotentieel worden de gangbare, nog niet aangebrachte energiebesparende voorzieningen voor het betreffende onderdeel verstaan.
 - d. Het onderzoeksrapport dient te worden opgesteld volgens het in de circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministeries VROM/EZ d.d. oktober 1999 voorgeschreven format (zie bijlage D van deze circulaire) en dient binnen 3 maanden na uitvoering van het onder a bedoelde onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.
3. Standaard energiebesparingsonderzoek
- a. Indien uit de op grond van voorschrift M.1 vereiste opgave blijkt dat het energieverbruik meer dan 25.000 m³ aardgas (of aardgasequivalenten) of 50.000 kWh bedraagt en de kosten van het energieverbruik meer dan €45.378,- bedragen dient binnen 6 maanden door de vergunninghoudster een standaard energiebesparingsonderzoek te worden uitgevoerd.
 - b. Het standaard energieonderzoek dient gericht te zijn op alle installaties en processen die binnen de inrichting worden gebruikt.
 - c. De resultaten van het energiebesparingsonderzoek worden vastgelegd in een onderzoeksrapport. Dit rapport bevat tenminste:
 - een beschrijving van de onderzochte installaties en processen
 - een beschrijving van de energiehuishouding (zijnde een overzicht van de energiebalans van alle onderzochte objecten en een toedeling van tenminste 90 % van het totale energieverbruik aan individuele installaties en processen).
 - Een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen toegespitst op de installaties en processen met een substantieel energieverbruik;
 - Een overzicht van mogelijke organisatorische en "good-housekeeping"-maatregelen die leiden tot energiebesparing.
 - d. Van de in het onderzoeksrapport beschreven energiebesparende technieken en/of maatregelen dienen de volgende gegevens te worden beschreven:
 - De jaarlijkse energiebesparing;
 - De (meer)investeringskosten;
 - De verwachte economische levensduur;



- De jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de geldende energietarieven;
 - Een schatting van eventuele bijkomende kosten/baten anders dan energiebesparing;
 - De terugverdiëntijd op basis de (meer)investeringskosten en de baten.
- e. Het onderzoeksrapport dient te worden opgesteld volgens het in de circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministeries VROM/EZ d.d. oktober 1999 voorgeschreven format (zie bijlage D van deze circulaire) en dient binnen 3 maanden na uitvoering van het onder a bedoelde onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.
- f. Op basis van het onderzoeksrapport wordt een bedrijfsenergieplan opgesteld volgens het in de circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministeries VROM/EZ d.d. oktober 1999 voorgeschreven format (zie bijlage E). In het plan worden maatregelen met een terugverdiëntijd tot en met vijf jaar opgenomen. Hierbij is een zekere fasering in de tijd toegestaan. Als een van deze maatregelen niet wordt uitgevoerd dient dit gemotiveerd te worden. Het bedrijfsenergieplan dient binnen 3 maanden na uitvoering van het onder a genoemde energiebesparingsonderzoek ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden voorgelegd.
- g. De vergunninghoudster voert het goedgekeurde bedrijfsenergieplan binnen de daarin gestelde termijnen uit.

N. BESTRIJDINGSMIDDELEN

1. Tengevolge van het opslaan en het aanmaken van bestrijdingsmiddelen mogen geen bestrijdingsmiddelen terecht kunnen komen in de bodem, in het openbaar riool, in het oppervlaktewater of in een afvoerput, -goot of -leiding, die aansluiting geeft op het openbaar riool, op een septictank, op de openbare weg of op het oppervlaktewater.
2. De verpakking van bestrijdingsmiddelen moet zodanig zijn dat:
 - Niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - Het materiaal van de verpakking niet door de erin opgeslagen bestrijdingsmiddelen kan worden aangetast;
3. De bestrijdingsmiddelen moeten in een uitsluitend daartoe bestemde kluis worden opgeslagen.
4. De toegang tot de kluis moet, buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon bestrijdingsmiddelen worden ingezet of uitgehaald, met een deugdelijk slot zodanig zijn afgesloten, dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend.
5. Bij de opslag moet met duidelijk leesbare letters de opschriften "BESTRIJDINGSMIDDELEN" en "VUUR EN ROKEN VERBODEN" zijn aangebracht of, voor wat betreft het opschrift "VUUR EN ROKEN VERBODEN", een overeenkomstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens NEN 3011, alsmede een afbeelding van een doodshoofd van ten minste 60 mm hoogte.
6. Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten de invloed van zonnestralingen worden opgeslagen. De in voorraad gehouden bestrijdingsmiddelen moeten in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard.



7. Onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en beschadigingen van de verpakkingen moeten worden voorkomen.
8. Stellingen moeten van een deugdelijke constructie zijn en zodanig zijn bemeten dat het plaatsen en verwijderen van emballage goed en veilig uitvoerbaar is.
9. Gemorste niet-vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden aangeharkt of aangeveegd en worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig en onbrandbaar materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.



BEGRIPPENLIJST

AFDELINGSHOOFD:

het hoofd van de afdeling Vergunningen van de provincie Limburg.

AFGEWERKTE OLIE:

afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 1993, 617);

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

BEVOEGD GEZAG:

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BODEM:

het vaste deel van de aarde met zich daarin bevindende vloeibare (onder andere grondwater) en gasvormige bestanddelen en organismen;

BODEMBEDREIGENDE STOF:

stofgroepen I t/m VII zoals vermeld in het eindrapport van de Commissie Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen van 1991, alsmede de stoffen zoals vermeld in lijst 2 van bijlage 1 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming van juli 1997;

BOUWSTOF:

materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10% (m/m) van dat materiaal bedragen;

CATEGORIE 1-BOUWSTOF:

bouwstof die:

1. geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en, in geval het grond betreft, tevens geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt, en
2. op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlakte-waterenbescherming, wordt overschreden;

CATEGORIE 2-BOUWSTOF:

bouwstof die:

1. geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en, in geval het grond betreft, tevens geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt, en



2. op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, wordt overschreden;

CPR:

richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen;

CUR/ PBV:

Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/ Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553);

EURAL;

Europese afvalstoffenlijst zoals bedoeld op 8 mei 2002 in werking is getreden;

GELUIDSNIVEAU IN dB(A);

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;

K1-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN-EN 57 en die bij 37,8°C een dampspanning heeft van tenminste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN-EN 12, of een verfproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21°C;

K2-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt is gelegen tussen 21°C en 55°C, bepaald volgens NEN-EN 57, of een verfproduct waarvan het vlampunt is gelegen tussen 21°C en 55°C;

K3-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55°C en 100°C, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55°C en 100°C;

KIWA:

KIWA NV, Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

de beoordelingsgrootheid die gebaseerd is op het equivalent ($L_{Aeq,T}$) waarbij tevens rekening gehouden wordt met de afzonderlijke geluidbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting,



alsmede met het karakter van het geluid(impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie);

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdsconstante van 125 ms;

NEN:

door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN-EN:

door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN-ISO:

door de International Organization for Standardization opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NRB:

Nederlandse Richtlijn bodembescherming, uitgave juli 1997

ONTVLAMBARE STOF:

een stof die in vloeibare toestand een vlammpunt heeft van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C;
[K2-vloeistof]

(LICHT) ONTVLAMBARE STOF:

een stof die:

- 1 bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kan stijgen en tenslotte kan ontbranden;
- 2 in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloeien;
- 3 in vloeibare toestand, een vlammpunt beneden 21°C heeft; [K1-vloeistof]
- 4 in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is of
- 5 bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt;

OPSLAAN:

het tijdelijk aanwezig hebben in min of meer statische toestand van afvalstoffen, waaronder mede bedoeld het bundelen, samenvakken, overpakken, ompakken van gelijksoortige afvalstoffen, het opbulken en samenvoegen - door overschenken, verpompen e.d. - van gelijksoortige afvalstoffen, het sorteren, scheiden en demonteren van onderdelen;

OVERSLAAN:

het (be)laden, lossen, overladen, hevelen e.d.;

**PARTIJ:**

een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel-)proces van oorsprong en uit het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd;

REINIGBARE GROND:

verontreinigde grond die op grond van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering (Stcrt. 251, 1994) als reinigbaar is aangemerkt;

RESTSTOFFEN:

afvalstoffen die door een volgende verwijderingshandeling geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik of nuttige toepassing;

RESIDUEN:

afvalstoffen, niet zijnde reststoffen, die vrijkomen bij de be- of verwerking van afvalstoffen en nog slechts geschikt zijn voor eindverwijdering (verbranden of storten);

RIOLERING:

een gesloten leidingsysteem voor het transport van afvalwater, percolatiewater en al dan niet verontreinigd hemelwater;

SCHADELIJKE STOFFEN:

stoffen, of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gerakend - de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen, en voor zover deze stoffen niet reeds als "gevaarlijke stoffen" zijn aangewezen;

SCHONE GROND:

grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlakte-waterenbescherming, overschrijdt;


STANDAARD RAW-BEPALINGEN:

een stelsel van moderne administratieve en technische bepalingen voor RAW-bestekken in de grond-, water- en wegenbouw, uitgegeven door de Stichting Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de Grond- Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, Postbus 37, 6710 BA Ede;

WONING:

een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd;

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, of een NPR, BRL of CPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht wordt, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.



Beroep

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan binnen een termijn van zes weken een beroepschrift indienen. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op "OVER". Klik op "Bestuursrechtspraak". Klik op "werkwijze".

11. Slotbepaling

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:


4. Aanvrager, als beschikking op zijn verzoek;
5. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert;
6. Waterschap Peel en Maasvallei, afdeling vergunningen, postbus 314, 6040 AH Roermond;
4. VROM Inspectie Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



mw. ing. A.J.M.J. Courage-Gelissen,
afdelingshoofd

Vergunningen en Subsidies

BYLAGE : si-tuering groensingel.



Behoort bij besluit van de Gedeputeerde
Staten van Limburg van 2 november 2006, 06/24589
Afdeling Planologie en Subsidie




Mij bekend,
De Secretaris

	UNIVERSAL, UNIVERSAL		STAYING ROOM		STAYING ROOM
	RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM
	RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM
	RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM
	RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM
	RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM
	RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM
	RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM
	RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM
	RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM		RECEIVING ROOM

[illegible]

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.



H.M. Kersten
Lid Gedeputeerde Staten

mv 4737
provincie limburg



Gemeente Weert
Beekstraat 54
6001 GJ WEERT

GEMEENTE WEERT 4/10 M.Oe h.k.
INGEKOMEN OP
17 JUNI 2009
ZAANKR. 023444
AFD./NR 200R/029543
RAADSNR.
KOPIE NAAR BvO+ A. Kappen

Afdeling LGW
Ons kenmerk CAS200900010581
DOC200900060797

Uw kenmerk -
Bijlage(n) -

Behandeld E.M. Frankhuizen
Telefoon (043) 389 74 32
Fax (043) 389 76 43
Email em.frankhuizen@prvlimburg.nl
Maastricht 15 juni 2009
Verzonden

VERZONDEN 16 JUNI 2009

Onderwerp

Betreft verzoek om STORL-regeling van toepassing te verklaren op uw KCA-depot

Geachte Burgemeester en Wethouders,

Onlangs hebben we onderzoek verricht naar de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater binnen het stroomgebied van de Maas. Helaas treffen we nog steeds reeds niet meer toegelaten middelen aan. Diuron is een voorbeeld van zo'n middel. We denken dat het verbeteren van de verwijderingsmogelijkheid van gewasbeschermingsmiddelenrestanten een maatregel is die bij kan dragen aan de vermindering van de milieubelasting door deze middelen.

In Limburg blijkt het voor agrarische ondernemers en terreinbeheerders vaak niet eenvoudig zich, op een erkende (legale) manier, te ontdoen van restante gewasbeschermingsmiddelen. Daarom willen LLTB, WML, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei en Provincie Limburg in 2009 werken aan een meer structurele oplossing. Deze oplossing zoeken we in het verpakingsconvenant STORL.

STORL staat voor Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen. Strekking van het verpakingsconvenant STORL is dat bij aankoop van gewasbeschermingsmiddelen een soort verwijderingsbijdrage is betaald die in een STORL-pot wordt gestort. Overheden en openbare reinigingsdiensten kunnen van ingenomen STORL-verpakkingen de verwerkingskosten declareren bij de stichting en krijgen hiervoor een vergoeding per kilo.

Praat mee over Limburg! www.limburg.nl/burgerforum

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99 Bankrekening
Fax + 31 (0)43 361 80 99 Rabobank
www.limburg.nl 13.25.75.728

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg)
Lijn 3 (richting Heugem)
Lijn 8 (richting Heer)
Lijn 57 (richting Gulpen)



Het convenant gaat ervan uit dat de verpakkingen kunnen worden aangeboden bij het klein chemisch afval-depot (KCA-depot) van de gemeenten. Meer over STORL en het convenant is te vinden op www.storl.nl.

Wij hebben een inventarisatieronde gemaakt langs Limburgse gemeenten om te kijken of zij gebruik maken van het verpakkingconvenant en of ze het convenant als toegankelijk ervaren. Hieruit blijkt dat gemeentedepts restanten gewasbeschermingsmiddelen (zijnde bedrijfsafval) vaak weren. Dit gebeurt voornamelijk omdat:

- 1) de gemeentelijke milieuvergunning geen bedrijfsafval toelaat;
- 2) de gemeenten de financiële lasten van bedrijfsafval niet willen dragen.

Deze bezwaren kunnen worden weggenomen hiervoor doen we de volgende voorstellen:

Ad 1: Kan worden opgelost door een aanvulling op de bestaande provinciale vergunning aan te vragen of gebruik te maken van een erkend inzamelaar die bedrijfsafval mag accepteren;

Ad 2: Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor STORL-producten, omdat de kosten voor acceptatie van dit afval declarabel zijn bij de stichting.

Uit onze informatie blijkt dat uw KCA-depot beschikt over een vergunning ingevolge de wet milieubeheer waarvoor de Provincie het bevoegd gezag is. Daarmee heeft u een vergunning die geschikt is, of met een aanpassing geschikt te maken is, voor het inzamelen van bedrijfsafval. Wij verzoeken uw college om een aanpassing van uw vergunning aan te vragen bij de Provincie, zodat afval waarop het verpakkingconvenant STORL van toepassing is zonder problemen door het KCA-depot kan worden ingenomen.

Indien uw college medewerking wil verschaffen aan ons initiatief verzoeken wij u om dat kenbaar te maken aan onze beleidsmedewerker de heer F. Maas van de afdeling Landelijk Gebied ((043) 389 7817). Als u meer informatie wenst over de manier waarop uw vergunning kan worden aangepast dan kunt u uw vraag richten aan de heer J. Werkhoven van de afdeling Vergunningen en Subsidies ((043) 389 7815).

Wij zijn als samenwerkende partners van plan om de resultaten van bovenstaand initiatief in een communicatie campagne onder de aandacht te brengen bij de agrariërs, terreinbeheerders, ingezetenen van de waterschappen en relaties van de afdeling Landelijk Gebied. Daarom verzoeken wij u om nog voor 20 juli uw reactie kenbaar te maken zodat wij uw beslissing kunnen berichten aan de doelgroep.

Wij rekenen op uw medewerking en zien uw besluit met belangstelling tegemoet.

Mocht u vragen hebben over dit initiatief en/of willen reageren dan kunt u contact opnemen met de heer F. Maas van de Provincie Limburg.

Met vriendelijke groet,