

LEGENDA

- Inzaaien (schraal) gras
 - Inzaaien gras t.b.v. extensief gras / bloemrijk grasmengsel
 - Inzaaien (schraal) gras t.b.v. wadi
 - Inzaaien gras t.b.v. trapveld
- Te planten heesters / vaste planten (vakbeplanting)
- a Lageschaar priaria garden Coral
 - b Mahonia Bokrfoot
 - c Deutzia gracilis
 - d Symplocarpos chenautili 'Danhlo'
 - e Potentilla fruticosa Medicine Wheel Mountain
 - f Chaenomeles superba 'Crimson and Gold' (v)
 - g Chaenomeles superba 'Jet Trail' (v)
 - h Geranium macrorrhizum 'Spessart'
 - i Colosteastr. atropurpureus 'Tangstedt'
- Te planten bospaatsen (gemengd)
- lex aquilum 20% maat 80-100
 - Elaeagnus angustifolia 10% maat 100-125
 - Elaeagnus ebbingei 15% maat 100-125
 - Viburnum lentum 15% maat 100-125
 - Viburnum dentatum 10% maat 100-125
 - Amelanchier lamarckii (v) 5% maat 100-125
 - Crataegus monogyna 5% maat 100-125
 - Prunus spinosa (v) 5% maat 100-125
 - Cornus sanguinea 5% maat 100-125
 - Cornus mas (v) 5% maat 100-125
 - Eunymus europaeus 5% maat 100-125
- Plantafstand 1,25 x 1,25 m.
- Bestaande heesters / bospaatsen
- aanvullen met groenblijvende soorten

Bestaande bomen

AinL

- Nieuw te planten bomen, maat 20-25 met draadkruit
- AcaE: Acer campestre 'Elsrijk'
 - AcaRS: Acer campestre 'Red Shine'
 - AinA: Alnus incana 'Aurea'
 - AinL: Alnus incana 'Laciniata'
 - Ala: Amelanchier lamarckii (v)
 - Ane: Acer negundo
 - ApiEC: Acer platanoides 'Ebben's Column'
 - ApiFG: Acer platanoides 'Parake's Green'
 - ArusV: Acer rubrum 'Sun Valley'
 - Cav: Corylus avellana (v)
 - CsaV: Corylus maxima 'Purpurea' (v)
 - CsaV: Castanea sativa 'Variegata' (v)
 - Gir R: Gleditsia triacanthos 'Rubylace'
 - Gir S: Gleditsia triacanthos 'Speczan'
 - Isa: Ilex aquifolium (boosverval)
 - JreL: Juglans regia 'Laciniata' (v)
 - JreB: Juglans regia 'Buccaneri' (v)
 - Mko: Magnolia kobus
 - Msp: Magnolia 'Spectrum'
 - MsoE: Malus domestica 'James Grieve' (v)
 - MgeBR: Mespilus germanica 'Bredase Reus' (v)
 - PavUS: Prunus avium 'Udensse Spaanse' (v)
 - Par VZ: Prunus avium 'Vanisee Zwarte' (v)
 - PseRB: Prunus serrulata 'Royal Burgundy'
 - PcaC: Pyrus calleryana 'Capitol'
 - PcaCh: Pyrus calleryana 'Chanticleer'
 - PcaCn: Pyrus communis 'Conference' (v)
 - Pfr: Phorocarya fraxinifolia (meerstamige klimboom)
 - Prunus padus: Prunus padus 'Alberici'
 - PseSB: Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'
 - Qrup: Quercus x turneri 'Pseudoturneri'
 - SantM: Sorbus aria 'Magnifica'
 - Sauf: Sorbus aucuparia 'Fastigiata'
 - TcoR: Tilia cordata 'Rancho'
 - TcoL: Tilia henryana
- Bestaande fruitbomen

Bestaande fruitbomen

MsoE

- Nieuw te planten fruitbomen, maat 20-25 met draadkruit
- MsoE: Malus domestica 'Elsrijk' (v)
 - MsoCOP: Malus domestica 'Cox's Orange Pippin' (v)

- Te planten haag
- soort: Fagus sylvatica, maat 60-80
- Te planten 'buitenste rand' losse haag
- soort: zie legenda 'Te planten losse haag'
- Te planten 'losse haag'
- Plantafstand 50 x 50 cm.
 - Eerste rij 15 cm uit de kant plantvak planten.
 - Levensmaat: 50-60

- Locatie 1: Houtzaagmolen / Krijtmolen
- 15% Rosa SPINNAKER (in de buitenste rij aanplanten)
 - 10% Osmanthus burkwoodii (in middelste rij aanplanten)
 - 5% Ribes alpinum 'Schmidt' (in middelste rij aanplanten)
 - 15% Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge'
 - 10% Stephanandra incisa (in middelste rij aanplanten)
 - 15% Spiraea fritschiana
 - 15% Diervilla sessilifolia
 - 15% Ligustrum vulgare 'Lodense'
- Waldsteinia ternata aanplanten eerste 50 cm vanuit rand plantvak
- 10 st/m2, levermaat P9
- Locatie 2: Spinnenkop / Stellingmolen
- 15% Chaenomeles japonica
 - 10% Spiraea cinerea 'Grefsheim' (in middelste rij aanplanten)
 - 5% Rosa rugosa (in middelste rij aanplanten)
 - 15% Berberis frortis 'Ansteeven'
 - 15% Spiraea fritschiana
 - 15% Rosa STREET DANCE (in de buitenste rij aanplanten)
 - 10% Ligustrum obtusifolium 'Dart's Spreader'
 - 10% Lonicera nitida 'Elegant'
- Pachysandra terminalis 'Green Sheen' aanplanten eerste 50 cm vanuit rand plantvak
- 10 st/m2, levermaat P9
- Locatie 3: Jasker
- 10% Chaenomeles japonica
 - 10% Spiraea cinerea 'Grefsheim' (in middelste rij aanplanten)
 - 15% Salix repens var. Nidula
 - 15% Rosa RICHBY (in de buitenste rij aanplanten)
 - 15% Deutzia rosea 'Venusta'
 - 15% Sorbaria sorbifolia 'Sam'
 - 10% Lonicera nitida 'Elegant'
 - 10% Osmanthus burkwoodii (in middelste rij aanplanten)
- Waldsteinia ternata aanplanten eerste 50 cm vanuit rand plantvak
- 10 st/m2, levermaat P9

Projectnaam: 't Veld Geffen

Omschrijving: Woonrijpmaken

Tekening inhoud: Beplantingsplan en spelen

Afdelingsnaam: IBGR

Projectleider: P. van Erp

Ontwerper: A. Beukhof

Werkvoorbereider: M. Holtz

Projectoprichter: H. Appelfhof

Gebiedsregisseur: P. Peters

Tekening datum: 17-01-2025

Tekening status: Bestektekening

Opdrachtgever: Projecten Bureau

Bladnummer: 1 van 1

Besteknummer: BGR 001-24

Papierformaat: A0

Schaaltekening: 1:500

Tekeningnummer: 001-24-BEP Aanleg beplanting

GEMEENTE OSS

Raadhuyslaan 2, 5341 GM Oss

Telefoonnummer 14 0412

<https://www.oss.nl/>