
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: IBOR 001-24

Inhoudsopgave

2.2	Nadere beschrijving	2
1	Opruimingswerken	3
12	Opruimingswerken wegmeubilair	3
123	Verwijderen van straatverlichting	3
1232	<u>Verwijderen van verlichtingsobject (naar werf)</u>	3
6	Bebording, markering en wegmeubilair	4
64	Plaatsen van straatverlichting	4
640	Plaatsen van lichtmasten	4
6400	<u>Aanbrengen lichtmast H 4.00 m</u>	4
6402	<u>Aanbrengen lichtmast H 6.00 m</u>	4
9	Staartposten	6
95	Stelposten	6

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			Opruimingswerken			
12			Opruimingswerken wegmeubilair			
123			Verwijderen van straatverlichting			
1232			<u>Verwijderen van verlichtingsobject (naar werf)</u>			
123220			B.P. is gewijzigd			
123220	340102		Verwijderen verlichtingsobject.	st	15,00	V
			Situering: zie tekeningnummer 001-24_OPB			
		1.	Verlichtingsobject: lichtmast van staal			
			Nominale masthoogte: 6,00 m			
		.2.	Verlichtingsobject in onderdelen demonteren			
			Mast en armatuur.			
		. .2. . . .	Onderdelen vervoeren naar: Ir. Diddewerf Singel '40-'45			
			nr. 300 in Oss en op aanwijzing van werfbeheerder			
			opslaan.			
			Transportafstand (enkele reis) ± 8,00 km.			
		1. .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:			
			mastgat vullen met grond / zand.			
		1. .	Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: uitgevoerd			
			door een erkend installatiebedrijf.			
			- Regelen coördinatie ten behoeve van het			
			loskoppelen lichtmast van netwerk Enexis;			
			- Mast loskoppelen van netwerk Enexis;			
			- Het verwijderen van aansluitkabel.			
			Netwerkkosten van Enexis voor het afsluiten worden			
			verrekend op stelpost 950020.			
		2	Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.			
			850300.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
6			Bebording, markering en wegmeubilair			
64			Plaatsen van straatverlichting			
640			Plaatsen van lichtmasten			
6400			<u>Aanbrengen lichtmast H 4.00 m</u>			
640000			B.P. is gewijzigd			
640000	340201		Aanbrengen lichtmast. Betreft: het plaatsen en aansluiten van masten door een erkend installateur op het netwerk. Situering: zie tekeningnummer 001-24_OV Inclusief de volgende werkzaamheden: - coördinatie voor het aansluiten van de lichtmast op het netwerk van Enexis; - lichtmasten voorzien van nummer conform richtlijnen van de opdrachtgever Netwerkkosten van Enexis voor het aansluiten worden verrekend op stelpost 950020.	st	135,00	V
		1.	Lichtmast van staal Type: 4.0 CCOL PT60-GST121 Tekeningnummer VDL: 9999041201 Leverantie via stelpost 950060 .4. Uitvoeringsvorm: conisch (paaltop) .1. Nominale masthoogte: 4.00 m .5. Zonder uithouder Topstuk lichtmast gecallibreerd. .6. Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 7003 Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek. .1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 0,80 m Beschermingswijze: Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld- beschermer, inclusief kabelgatbeschermer. Grondstuk vullen met: schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.	st		135,00 I
6402			<u>Aanbrengen lichtmast H 6.00 m</u>			
640200			B.P. is gewijzigd			
640200	340201		Aanbrengen lichtmast. Betreft: het plaatsen en aansluiten van masten door een erkend installateur op het netwerk. Situering: zie tekeningnummer 001-24_OV Inclusief de volgende werkzaamheden: - coördinatie voor het aansluiten van de lichtmast op het netwerk van Enexis; - lichtmasten voorzien van nummer conform richtlijnen van de opdrachtgever. Netwerkkosten van Enexis voor het aansluiten worden verrekend op stelpost 950020.	st	47,00	V
		1.	Lichtmast van staal Type: 6.0 CCOL PTU48-GST121 Tekeningnummer VDL: 9999041796 Leverantie via stelpost 950060 .4. Uitvoeringsvorm: conisch .2. Nominale masthoogte: 6.00 m .1. Met afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1000 mm Type: EU 1,15 60 1000/5-PTU48 (enkel gebogen uithouder) Tekeningnummer VDL: 9999041231 Leverantie via stelpost 950060	st		47,00 I
				st		47,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		6.	Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 7003				
			Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.				
		1	Met grondstuk zonder grondplaat				
			Grondstuklengte: 1,10 m				
			Beschermingswijze:				
			Grondstuk vullen met:	m3			25,85 L
			Schoonzand tot 0,10 meter boven maaiveld				
			Grondstuk voorzien van: een HMR ® maaiveld-				
			bescherming en kabelgatbeschermer.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			
95			Stelposten			
950020			B.P. is toegevoegd			
950020	100301		Stelpost netwerkkosten Enexis	EUR	180.000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake			
			van:			
		9.	De netwerkkosten van Enexis t.b.v. het af- en aansluiten			
			van de openbare verlichting.			
			Op deze kosten wordt GEEN aannemersvergoeding			
			verrekend.			
						
						