
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: IBOR 001-24

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
64			Plaatsen van straatverlichting			
640			Plaatsen van lichtmasten			
6400			<u>Aanbrengen lichtmast H 4.00 m</u>			
640000			B.P. is gewijzigd			
640000	340201		Aanbrengen lichtmast. Betreft: het plaatsen en aansluiten van masten door een erkend installateur op het netwerk. Situering: zie tekeningnummer 001-24_OV Inclusief de volgende werkzaamheden: - coördinatie voor het aansluiten van de lichtmast op het netwerk van Enexis; - lichtmasten voorzien van nummer conform richtlijnen van de opdrachtgever Netwerkkosten van Enexis voor het aansluiten worden verrekend op stelpost 950020.	st	135,00	V
		1.	Lichtmast van staal Type: 4.0 CCOL PT60-GST121 Tekeningnummer VDL: 9999041201 Leverantie via stelpost 950060 .4. Uitvoeringsvorm: conisch (paaltop) .1. Nominale masthoogte: 4.00 m .5. Zonder uithouder Topstuk lichtmast gecallibreerd. .6. Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 7003 Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek. .1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 0,80 m Beschermingswijze: Grondstuk voorzien van een HMR ® maaiveld- beschermer, inclusief kabelgatbeschermer. Grondstuk vullen met: schoon zand tot 0,10 meter boven het maaiveld.	st		135,00 I
6402			<u>Aanbrengen lichtmast H 6.00 m</u>			
640200			B.P. is gewijzigd			
640200	340201		Aanbrengen lichtmast. Betreft: het plaatsen en aansluiten van masten door een erkend installateur op het netwerk. Situering: zie tekeningnummer 001-24_OV Inclusief de volgende werkzaamheden: - coördinatie voor het aansluiten van de lichtmast op het netwerk van Enexis; - lichtmasten voorzien van nummer conform richtlijnen van de opdrachtgever. Netwerkkosten van Enexis voor het aansluiten worden verrekend op stelpost 950020.	st	47,00	V
		1.	Lichtmast van staal Type: 6.0 CCOL PTU48-GST121 Tekeningnummer VDL: 9999041796 Leverantie via stelpost 950060 .4. Uitvoeringsvorm: conisch .2. Nominale masthoogte: 6.00 m .1. Met afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1000 mm Type: EU 1,15 60 1000/5-PTU48 (enkel gebogen uithouder) Tekeningnummer VDL: 9999041231 Leverantie via stelpost 950060 .6. Beschermingswijze: DCC coating, kleur: RAL 7003 Conform bepaling 361205 van deel 3 van dit bestek.	st		47,00 I
				st		47,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		 1	Met grondstuk zonder grondplaat				
			Grondstuklengte: 1,00 m				
			Beschermingswijze:				
			Grondstuk vullen met:	m3			0,59 L
			Schoonzand tot 0,10 meter boven maaiveld				
			Grondstuk voorzien van: een HMR ® maaiveld- bescherming en kabelgatbeschermer.				
							
							
							