

Gietvloer / Epoxyvloer

ONDERHOUD ADVIES

Droge reiniging

De gietvloer is gemakkelijk droog te reinigen met behulp van een swiffer. Door de statische werking van de stofdoekjes neemt u vuil en stof gemakkelijk op. Wij adviseren om microvezel doeken of een swiffer te gebruiken. Stofzuigen is in de regel niet noodzakelijk. Grovere vervuiling kunt u opvegen met stoffer en blik en uiteraard kunt u de gietvloer stofzuigen, een zachte borstel werkt daarbij het beste.

Voor zeer grote ruimtes is een brede swiffer of een boenmachine aan te bevelen.

Natte reiniging

Door haar poriëndichtheid is de gietvloer eenvoudig nat te reinigen met een dweil. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat u telkens een schone dweil gebruikt en wij adviseren eerst droog te reinigen voordat u gaat dweilen. Gebruik van een schoonmaak- of reinigingsmiddel is niet direct noodzakelijk. Met schoon en

koud water is de gietvloer in de regel zeer goed reinigbaar. Voor een gegarandeerd schoon en streeploos resultaat adviseren wij **het gedweilde vloerdeel met een ramentrekker na te trekken.**

Voor een intensere reiniging bij zwaarder vervuilde vloeren kunt u gebruik maken van onze vloerreiniger Daily (te bestellen via info@designgietvloer.nl). Deze kunt u voor 0,5% tot 5% toevoegen aan water, afhankelijk van de vuilgraad. Gebruik nooit te veel zeep, liever te weinig dan te veel, zeep kan namelijk resten achterlaten die vervolgens vuil aan trekken.

Voor grotere ruimtes adviseren we hiervoor het gebruik van een boenmachine of een schrob zuigmachine. Belangrijk is het gebruik van een witte pad onder uw machine, andere pads kunnen de vloer beschadigen. Probeer de gietvloer niet te belopen zolang deze nog nat is en vermijd rubberen zolen op een natte vloer.

Hardnekkige vlekken

Hiervoor adviseren wij het gebruik van een middel met sterke loswekende functie, Season (te bestellen via info@designgietvloer.nl). Dit middel zal verdund worden met water en kunt u het beste gebruiken door de vlek met een witte doek of microvezeldoek te behandelen.

U kunt ook heel warm water gebruiken, tegen het kokende aan, op een vezeldoek. Gelieve niet hard boenen op de plek, maar lichtjes wrijven en deze handeling herhalen. Gebruik goed veel water zodat er geen schurend effect ontstaat. Op deze manier kunt u ook hardnekkige schoenstrepen verwijderen.