

Behoort bij: 23-092-BST-001

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

RAW1574

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>VOORBEREIDEN WERKZAAMHEDEN</b>				
110	<b>VERKEERSVOORZIENINGEN</b>				
1100	<u>Maken verkeersplan</u>				
110010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
110020	Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersm.	EUR		N	
1101	<u>Tekeningen</u>				
110110	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
1102	<u>Afzettingen</u>				
110210	Aanbr., instandh. verw. afz. op enkelbaansweg	EUR		N	
110220	Aanbr., instandh. verw. afz. op kruispunten	EUR		N	
1103	<u>Omleidingen</u>				
110310	Aanbr. instandh. verw. omleidingsroutes	EUR		N	
1104	<u>Algemeen</u>				
110410	Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot ."	st	14,00V		
110420	Toep. tijdelijk tekst-bord+ paal. "... bereikbaar"	st	14,00V		
110430	Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "doorgaand verk."	st	14,00V		
110440	Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "..."	st	20,00V		
110450	Toep. tijdelijk pijl-bord met paal. "..."	st	20,00V		
1105	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
110510	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
111	<b>WERKZAAMHEDEN VOOR AANVANG</b>				
1110	<u>Depot (materialen)</u>				
111010	Aanbr., instandh. en verw. depot.	EUR		N	
1111	<u>Proefsleuven</u>				
111110	Opzoeken kabels & leidingen middels proefsleuven	keer	50,00V		
111120	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR		N	
1112	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
111210	Toepassen stamommanteling bomen tot 0,30m.	st	12,00N		
111220	Toepassen stamommanteling bomen van 0,30 - 0,50m.	st	6,00N		
111230	Toepassen stamommanteling bomen van 0,50 >	st	23,00N		
112	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDING</b>				
1122	<u>Opbreken teerhoudend asfaltverharding</u>				
112210	Opbr. teerh. asfaltverharding, dik 0,048 m	m2	990,00V		
112220	Opbr. teerh. asfaltverharding, dik 0,051 m	m2	1.100,00V		
112290	Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt-schollen	ton	259,05V		
1123	<u>Opbreken teervrij asfalt</u>				
112310	Opbr. teervrij asfaltverharding, dik ca. 0,072 m	m2	210,00V		
112390	Stort- en acceptatiekosten teervrij asfalt-schollen	ton	37,80V		

RAW1574

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113	<b>OPBREKEN BESTRATING</b>				
1131	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
113110	Opbreken betonstraatstenen kf - rijbaan/inritten.	m2	5.465,00V		
113120	Opbreken betonstraatstenen kf - plateau.	m2	45,00V		
113130	Opbreken betonstraatstenen df - inrit.	m2	8,00V		
113140	Opbr. inritconstructie 5 streklagen BSS	m	405,00V		
1132	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
113210	Opbreken straatbakstenen kf - plateau.	m2	41,00V		
1133	<u>Opbreken trottoirtegels</u>				
113310	Opbreken betontegels dik 60 mm.	m2	3.400,00V		
114	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
1141	<u>Betonbanden</u>				
114110	Opbr. trottoirbanden 180/200x250 mm in specie	m	1.585,00V		
114120	Opbr. RWS-banden 110/220x250 mm in specie	m	1.300,00V		
114130	Opbr. geleidebanden 50/20x250 mm in specie	m	20,00V		
114140	Opbr. opsluitbanden 80x200 mm in specie.	m	571,00V		
1142	<u>Kantopsluiting</u>				
114210	Opbreken kantopsluiting van 1str sbs kf.	m	390,00V		
114220	Opbreken kantopsluiting van 2str sbs kf.	m	366,00V		
115	<b>VERWIJDEREN FUNDERING</b>				
1151	<u>Verwijderen ongebonden funderingslaag</u>				
115110	Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 200 mm	m2	3.600,00V		
115120	Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 270 mm	m2	3.684,00V		
115130	Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 350 mm	m2	900,00V		
1153	<u>Vervoeren</u>				
115350	Fundering vervoeren naar tijdelijk depot, puin, Kl. NvB	m3	2.030,00V		
1154	<u>Werkzaamheden tijdelijk depot</u>				
115450	Fundering verwerken in depot, puin, Kl. NvB	m3	2.030,00V		
1155	<u>Vervoeren</u>				
115550	Fundering ontgraven uit depot en vervoeren - NVB	m3	2.030,00V		
116	<b>VERWIJDEREN RIOLERING</b>				
1164	<u>Verwijderen kolk en kolk-aansluitingen</u>				
116410	Verwijderen kolk, afvoeren	st	83,00V		
116420	PVC- en/of gres-buis opbr. en afv.	m	415,00V		
116430	PVC-eindkap ø125 mm, SN 8	st	83,00V		
1165	<u>Verwijderen huis-aansluitingen</u>				
116510	Huis-aansluitingen opzoeken incl. grondwerk,	st	92,00V		
116530	Huis-aansl. ged. opbr. en afv. excl. grondwerk	m	440,00V		
116540	PVC-eindkap ø125 mm, SN 8	st	92,00V		

RAW1574

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117	<b>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN</b>				
1171	<u>Maaien gewas</u>				
117110	Maaien gewas.	are	23,35V		
118	<b>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</b>				
1181	<u>Verwijderen bebording</u>				
118110	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	25,00V		
118120	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	2,00V		
118130	Verwijderen straatnaamborden t.b.v. hergebruik.	st	4,00V		
118140	Verwijderen verkeersborden.	st	44,00V		
119	<b>VERWIJDEREN DIVERSEN</b>				
1191	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
119110	Verwijderen afzetpaaltjes - kunststof.	st	10,00V		
119120	Verwijderen palen / portaal - staal.	st	2,00V		
2	<b>GRONDWERK</b>				
210	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
2101	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
210110	Frezen bovengrond, bewerkingsdiepte 0,15 m	are	23,35V		
211	<b>GRONDWERK HOOFDRIOOL</b>				
2111	<u>Tijdelijke / bijkomende voorzieningen</u>				
211110	Toep. sleufbekisting - enkel hoofdriool.	m	830,00V		
211120	Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	EUR	N		
2112	<u>Ontgraven</u>				
211210	Ontgraven sleuf t.b.v. sleuf infiltratievoorz., 1,50m 3:2.	m3	1.056,00V		
211220	Ontgraven sleuf t.b.v. sleuf infiltratievoorz., 2,00m 3:2.	m3	1.177,00V		
211230	Ontgraven sleuf t.b.v. verbinding buizen infiltratievoorziening.	m3	81,00V		
211240	Ontgraven sleuf t.b.v. verbinding buizen t.p.v. bomen.	m3	350,00V		
211250	Ontgraven sleuf t.b.v. infiltratievoorziening, gestempeld.	m3	3.240,00V		
2113	<u>Aanvullen</u>				
211310	Aanv. grondverbetering, met vrijgekomen zand.	m3	347,00V		
211320	Aanv. sleuf infiltratievoorz., met vrijgekomen zand, 1,50m 3:2	m3	771,00V		
211330	Aanv. sleuf infiltratievoorz., met vrijgekomen zand. 2,00m 3:2	m3	944,00V		
211340	Aanv. sleuf verbinding buizen infiltratievoorziening, met vrijgekomen zand	m3	81,00V		
211350	Aanv. sleuf verbinding buizen t.p.v. bomen, met vrijgekomen zand	m3	350,00V		
211360	Aanv. sleuf infiltratievoorz. gestempeld, met vrijgekomen zand.	m3	2.169,00V		
212	<b>GRONDWERK HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
2121	<u>Ontgraven uit sleuf kolkaansluitingen</u>				

RAW1574

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212110	Grond ontgr. uit sleuf kolkaansluitingen, klasse Achtergrondwaarde	m3	216,00V		
2122	<u>Aanvullen sleuf kolkaansluitingen</u>				
212210	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.	m3	216,00V		
2123	<u>Grond ontgraven uit sleuf huisaansluiting</u>				
212310	Gr. ontgr. uit sleuf huisaansluitingen, mechanisch, klasse Landbouw/Natuur	m3	115,20V		
212320	Gr. ontgr. uit sleuf huisaansluitingen, niet mechanisch, klasse Landbouw/Natuur	m3	96,00V		
2124	<u>Aanvullen sleuf huisaansluitingen</u>				
212410	Aanvullen sleuf huisaansluitingen.	m3	211,20V		
213	<b>GRONDWERK VERHARDINGEN</b>				
2131	<u>Ontgraven</u>				
213110	Gr. ontgr. uit cunet trottoirs/inritten, dik 0,15 m.	m3	540,00V		
2132	<u>Aanvullen</u>				
213210	Grond verw. in cunet trottoirs/inritten., dik 0,15 m	m3	540,00V		
215	<b>GRONDWERK CULTUURTECHNISCH</b>				
2152	<u>Aanvullen</u>				
215210	Grondverb. t.b.v. te planten bomen in groen	m3	24,00V		
216	<b>GROND VERVOEREN</b>				
216010	Grond kl. Landbouw/Natuur vervoeren naar depot	m3	6.468,00V		
217	<b>WERKZAAMHEDEN DEPOT</b>				
2171	<u>Inrichten depot</u>				
217110	Inrichten, instandh. en verwijderen gronddepot	EUR	N		
2172	<u>Grond verwerken in depot</u>				
217210	Grond kl. Landbouw/Natuur verwerken in depot.	m3	6.468,00V		
2173	<u>Onderzoek</u>				
217310	Uitvoeren grondonderzoek in depot	st	1,00V		
2174	<u>Grond ontgraven uit depot en ver-/afvoeren</u>				
217410	Grond ontgraven en afvoeren, Landbouw/Natuur.	m3	1.266,00V		
217420	Grond ontgraven en vervoeren, Landbouw/Natuur.	m3	5.202,00V		
3	<b>RIOLERING</b>				
311	<b>INFILTRATIEVOORZIEINGEN</b>				
3111	<u>Steenwol infiltratie elementen</u>				
311110	Aanbrengen Steenwol infiltratie elementen.	m3	1.252,80V		

RAW1574

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3112	<u>PVC t.b.v. steenwol infiltratieriool</u>				
311210	Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm, watervoerend.	m		242,00V	
311220	Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm, ontluchting.	m		242,00V	
311230	Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm, overstort.	m		27,00V	
311240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 45°.	st		92,00V	
312	<b>PUTTEN</b>				
3121	<u>Prefab betonputten IT</u>				
312110	Putten, gepref. betonelem. ø800 mm inw., IT	st		28,00V	
312120	Overstortputten, gepref. betonelem. ø800 mm inw., IT	st		9,00V	
3128	<u>Putrand met deksel</u>				
312810	Aanbrengen putrand met deksel, IT.	st		37,00V	
312820	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, DWA.	st		31,00V	
313	<b>KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
3131	<u>PVC-leidingen</u>				
313110	Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm	m		450,00V	
3132	<u>PVC-hulpstukken</u>				
313230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°.	st		230,00V	
313240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°	st		230,00V	
313250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, T-stuk 90°	st		115,00V	
3134	<u>Kolken</u>				
313410	Aanbrengen combikolk - 180/200 band	st		42,00V	
313420	Aanbrengen combikolk - RWS-band	st		71,00V	
313430	Aanbrengen combikolk - 50/200 geleideband	st		2,00V	
3135	<u>Maken aansluiting op rioolstelsel</u>				
313510	Maken inlaat ø125 mm in Beton-riool, ø300 mm.	st		3,00V	
313520	Maken inlaat ø125 mm in Beton-riool, ø400 mm.	st		3,00V	
313530	Maken inlaat ø125 mm in Beton-riool, ø500 mm.	st		2,00V	
313550	Maken inlaat ø125 mm in Beton-riool, ø700 mm.	st		1,00V	
314	<b>HUISAANSLUITINGEN</b>				
3141	<u>PVC-leidingen</u>				
314110	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m		440,00V	
3142	<u>PVC-hulpstukken</u>				
314210	PVC bocht ø125 mm 45°, SN 8	st		184,00V	
314220	PVC bocht ø125 mm 90°, SN 8	st		92,00V	
314240	Aanbrengen ontstoppingstuk ø125 met schoefdeksel*	st		92,00V	
314250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, PVC-gres.	st		46,00V	
318	<b>CONTROLE/REVISIE</b>				
3181	<u>Reinigen c.q. inspecteren</u>				
318110	Reinigen kolken.	st		115,00V	
318120	Rioolput reinigen	st		37,00V	
318130	Riool reinigen onder hoge druk.	m		1.068,00V	

RAW1574

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
318180	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.068,00V		
318190	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	50,00V		
3182	<u>revisie riolering</u>				
318210	Inmeten en verwerken revisiegegevens	st	1,00V		
318220	Inmeten en verwerken revisiegegevens	st	1,00V		
4	<b>VERHARDINGEN</b>				
410	<b>FUNDERINGEN</b>				
4101	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
410110	Afwerken bestaande ondergrond.	m2	8.840,00V		
4102	<u>Aanbrengen menggranulaat</u>				
410210	Menggr. dik 250 mm - rijbaan	m2	8.200,00V		
411	<b>STRAATWERK</b>				
4111	<u>Betonstraatstenen</u>				
411110	Aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.	m2	6.660,00V		
411120	Aanbr. BSS KF, kl. roodbruin, in keperverband	m2	6.600,00V		
411130	Aanbr. BSS KF, kl. antraciet, in keperverband	m2	60,00V		
411140	Aanbr. BSS KF, kl. roodbruin, in blokverband - plateauhelling	m2	16,00V		
4112	<u>Straatbakstenen</u>				
411210	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	1.530,00V		
411220	Aanbr. SBS DF, kl. roodbruin, in halfsteensverband - trottoirs.	m2	1.050,00V		
411230	Aanbr. SBS DF, kl. roodbruin, in halfsteensverband - inrit.	m2	475,00V		
4113	<u>Betontegels</u>				
411310	Aanbrengen straatlaag van straatzand dik 50 mm.	m2	2.080,00V		
411320	Aanb. betontegels 300x300x60 mm.	m2	1.846,00V		
411330	Aanb. betontegels 300x300x80 mm.	m2	234,00V		
4114	<u>Herstraten</u>				
411410	Herstraten straatbakstenen.	m2	25,00V		
411420	Herstraten betontegels, 300 x 300 x 60 mm.	m2	35,00V		
411480	Leveren tekortkomende straatbakstenen, df.	st	183,00V		
411490	Leveren betontegels.	st	43,00V		
412	<b>OPSLUITBAND</b>				
4121	<u>60x200 mm opsluitband</u>				
412110	Opsluitbanden 60x200 mm (recht)	m	1.950,00V		
412120	Opsluitbanden 60x200 mm (bocht)	m	26,00V		
412150	Pasmaken opsluitband 60 x 200 mm.	st	30,00V		
4122	<u>100x200 mm opsluitband</u>				
412210	Opsluitbanden 100x200 mm (recht) in beton	m	85,00V		
412230	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.	st	20,00V		
4123	<u>200x250 mm opsluitband</u>				

RAW1574

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412310	Opsluitbanden 200x250 mm (recht) in beton	m	132,00V		
412320	Pasmaken opsluitband 200 x 250 mm.	st	20,00V		
413	<b>TROTTOIR- / GELEIDEBAND</b>				
4131	<u>Trottoirband 180/200 x 250 mm</u>				
413110	Trottoirb. 180/200 x 250 mm (recht) in specie	m	920,00V		
413120	Trottoirb. 180/200 x 250 mm (bocht) in specie	m	41,60V		
413130	Aanbrengen hoekblok 180/200 x 250 mm R=0,45 m	st	78,00V		
413140	Aanbr. verloopb. 180/200x250 - maaiveld.	m	9,00V		
413150	Aanbr. verloopb. 180/200x250 - 50/200x250mm.	m	8,00V		
413160	Aanbr. verloopb. 180/200x250 - 40/120x250mm.	m	4,00V		
413170	Pasmaken trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	50,00V		
4132	<u>Geleideband 50/200 x 250 mm</u>				
413210	Geleideb. 50/200 x 250 mm (recht) in specie	m	910,00V		
413220	Geleideb. 50/200 x 250 mm (bocht) in specie	m	14,00V		
413230	Aanbr. verloopb. 50/200x250 - 200x200mm.	m	2,00V		
413240	Pasmaken geleideband 50/200 x 250 mm.	st	20,00V		
4133	<u>RWS-band 110/220 x 250 mm</u>				
413310	RWS-band 110/220 x 250 mm (recht) in specie	m	1.066,00V		
413320	RWS-band. 110/220 x 250 mm (bocht) in specie	m	151,00V		
413330	Aanbr. verloopb. 110/220x250 - 200x200mm.	m	2,00V		
413340	Aanbrengen hoekstuk 110/220x250 mm, 90°	st	21,00V		
413350	Pasmaken RWS-band 110/220 x 250 mm.	st	50,00V		
414	<b>INRITBANDEN</b>				
414010	Aanbrengen inritbanden 800x250x500 mm	m	9,00V		
415	<b>KANTOPSLUITING / MOLGOOT</b>				
4151	<u>Kantopsluiting</u>				
415110	Kantopsl. 2 str. BSS keiformaat in specie, roodbruin.	m	3.162,00V		
415120	Kantopsl. 2 str. BSS keiformaat in specie, antraciet.	m	28,00V		
416	<b>DIVERSE</b>				
4161	<u>Inritconstructie</u>				
416110	Aanbr. inritconstructie 5 str. BSS kf in specie	m	233,00V		
417	<b>ASFALTVERHARDINGEN</b>				
4171	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
417110	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	24,00V		
4172	<u>Trapfrezen</u>				
417210	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,32V		
4173	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen rijbaan</u>				
417310	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 60mm.	ton	42,00V		
417320	Aanbrengen kleeflaag.	m2	291,00V		
417330	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 50mm.	ton	36,40V		
417340	Aanbrengen kleeflaag.	m2	302,00V		
417350	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 30mm.	ton	22,65V		

RAW1574

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4174	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen fietspad</u>				
417410	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 60mm.	ton		66,75V	
417420	Aanbrengen kleeflaag.	m2		445,00V	
417430	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 30mm.	ton		33,40V	
418	<b>BETONVERHARDINGEN</b>				
418010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		81,00V	
5	<b>WEGBEBAKENING EN MEUBILAIR</b>				
511	<b>MARKERINGEN</b>				
5111	<u>Markeringen thermoplast</u>				
511110	Aanbr. lengtemark. thermopl. mat. 1-1	m		118,00V	
511120	Aanbr. lengtemark. thermopl. mat. 0,30-2,70	m		135,00V	
511130	Aanbr. dwars markering thermopl. mat. ononderbroken 0,15	m2		0,70V	
511140	Aanbr. dwars markering thermopl. mat. ononderbroken 0,30	m2		2,10V	
511150	Aanbr. dwarsmark. thermopl. mat. haaiantanden	m2		13,50V	
511160	Aanbr. dwarsmark. thermopl. mat. blokken	m2		15,25V	
511170	Aanbr. lengtemark. thermopl. mat. 30-symbool	m2		0,85V	
5112	<u>Markeringen wegenverf</u>				
511210	Aanbr. dwars markering wegenverf, ononderbroken 0,15	m2		0,70V	
511220	Aanbr. dwars markering wegenverf, ononderbroken 0,30	m2		2,10V	
511230	Aanbr. dwars markering wegenverf, 30-symbool	m2		0,85V	
5113	<u>Coating</u>				
511310	Aanbrengen van een duurzaam flexibel.	m2		445,00V	
512	<b>BEBORDING</b>				
5121	<u>Verkeersbordpalen</u>				
512110	Aanbrengen verkeersbordpalen - 3,60 m	st		26,00V	
512120	Aanbrengen verkeersbordpalen - 4,30 m	st		9,00V	
5122	<u>Verkeersborden</u>				
512210	Aanbrengen straatnaamborden (hergebruik).	st		4,00V	
512220	Aanbrengen verkeersborden	st		47,00V	
513	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
513010	Aanbrengen fietsparkeervoorziening	st		9,00V	
513020	Aanbrengen diamantkoppaal, kunststof.	st		5,00V	
514	<b>OPENBARE VERLICHTING</b>				
514010	Verplaatsen verlichtingsobject.	st		1,00V	
6	<b>GROENVOORZIENING</b>				
61	<b>AANPLANT GROEN</b>				
610	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
610030	Schonen terrein.	EUR		N	

RAW1574

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610040	Profileren van oppervlakken, groenstroken	m2	2.335,00	V	
611	<b>BOMEN</b>				
611110	Lossen en zo nodig inkuilen			V	
611120	Maken plantgat.	st	2,00	V	
611130	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	2,00	V	
611140	Planten bomen (RAW-bestek).	st	2,00	V	
611150	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	2,00	V	
611170	Aanbrengen boomschors in gietrand	m2	1,00	V	
613	<b>BERM</b>				
613010	Zaaïen.	are	23,35	V	
62	<b>INBOET EN NAZORG</b>				
621	<b>INBOET</b>				
6211	<u>Inboet bomen</u>				
621110	Inboeten bomen (18-20).	EUR		N	
622	<b>NAZORG (1 jaar)</b>				
6221	<u>Bomen</u>				
622110	Water geven bomen (maat 18-20).	st	30,00	V	
622120	Controleren boomvoorziening.	st	2,00	V	
6222	<u>Bermen</u>				
622210	Maaïen grasveld.	are	326,90	V	
7	<b>DIVERSEN</b>				
710	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
710010	Schoonhouden van openbare wegen	EUR		N	
710020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
710030	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering	EUR		N	
710040	Op hoogte brengen straatpot.	st	93,00	V	
710060	Coördinatie werkzaamheden derden.	EUR		N	
710070	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten	EUR		N	
711	<b>WERKZAAMHEDEN T.B.V AANWONENDEN</b>				
711010	In kennis stellen bewoners en belanghebbenden.	EUR		N	
711020	Verzamelen huisvuil-containers.	EUR		N	
711030	Garanderen toegankelijkheid voor derden.	EUR		N	
8	<b>DIRECTIEBEHOEFTE</b>				
80	<b>DIRECTIEBEHOEFTE</b>				
800	<b>KEET EN APPARATUUR</b>				
800010	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N	
802	<b>BOUWBORD</b>				
802030	Plaatsen bouwbord.	st	2,00	V	
802040	Verwijderen projectbord	st	2,00	V	

RAW1574

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
810	<b>T.B.S WERKNEMERS</b>				
810010	Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	40,00V		
810020	Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating.	uur	40,00V		
810030	Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.	uur	40,00V		
810040	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	40,00V		
810050	Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg.	uur	40,00V		
810060	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	20,00V		
811	<b>T.B.S MATERIEEL</b>				
811010	Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3.	uur	40,00V		
811020	Inzetten minigraver.	uur	40,00V		
811030	Inzetten vrachtauto 6 x 6.	uur	40,00V		
811040	Inzetten vrachtauto 8 x 8.	uur	40,00V		
811050	Inzetten compressor, excl. bediening.	uur	40,00V		
811070	Inzetten wiellader, 1,0 m3	uur	40,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

RAW1574

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staatposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
910030	Afsluiten CAR-verzekering aannemer.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost afstemmen met derde partijen.	EUR	1.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				