



Legenda

- Perceelsgrens
- BSS kf in keperverband, kleur roodbruin
- BSS kf in keperverband, kleur antraciet
- Asfalt voorzien van rode coating
- Asfalt
- Dubbele freestrap incl. zaaglijn
- Trottoir: SBS of halfsteensverband, roodbruin korfverband
Inrit: SBS of halfsteensverband, roodbruin langverband
- Betontegels 300x300x60mm, grijs, in korfverband
f.v. inrit: 300x300x60mm, grijs in langverband
- Betontegels 300x300x80mm in langverband
- Printbeton
- Trottoirband 180/200x250mm in betonspecie
- Geleideband 50/200x250mm in betonspecie
- RWS-band 110/220x250mm in betonspecie
- Opsluitband 60x200mm in betonspecie
- Opsluitband 100x200mm in betonspecie
- Opsluitband 200x250mm in betonspecie
- Verloopband 180/200x250mm - maaisveld
- Verloopband 180/200x250mm - 50/200x250mm
- Verloopband 50/200x250mm - 200x200mm
- Verloopband 110/220x250mm - 200x200mm
- Verloopband 180/200x250mm - 40/120x250mm
- Groen
- Inritblokken 500x200x80mm
- Platelaagopgang conform bestaand uitgevoerd in BSS kf kleur roodbruin & wit
- Platelaagopgang 0,10m hoog uitgevoerd in asfalt
- Nieuwe hoogte
- Diamantkoppaalt
- Op hoogte brengen bestaande putdeksel
- Op hoogte brengen nieuwe IT-putdeksel
- Trottoirkolk
- Locatie inrit
- Locatie inritconstructie conform principedetail 1
- Fietsenstalling: Velopa, Tulp fietsenrek tweezijdig
- Aanduiding principeprofiel
- Bestaande boom
- Nieuw aan te planten bomen
- 30
- 30km zone marking, thermoplast
- 1-1 marking - 0,10m breed, thermoplast
- Driehoeksmarking, thermoplast
- Blommenmarking, thermoplast

Diverse aanpassingen	BH	SB	BJ	23-04-2025	3.0
Wijzigingen na overleg d.d. 20-03-2025	BH	SB	BJ	28-03-2025	2.0
Eerste uitgave	BH	SB	BJ	12-03-2025	1.0
omschrijving wijziging	acc.	gez.	gef.	datum	ver.

project: **Reconstructie Tramstraat e.o. Roggel**
 onderdeel: **Bovengrondse Infra**
 opdrachtgever: **Gemeente Leudal**
 fase: 80
 schaal: 1:250
 formaat: A0
 blad: 001 van 003
 projectnr.: 23-092
 tekeningnr.: 23-092-TEK-80-BJ-001

DUCCOT
Engineering & Advies

Koninkrijk der Nederlanden
Bouwen en Infrastructuur
1918 & 2024

Koninkrijk der Nederlanden
Landschapbouw
2024

Tel: 0411 - 11 13 66
e-mail: info@duccot.nl
www.duccot.nl