

NV ROVA HOLDING

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Gazon maaien Winterswijk
Besteknummer 2025-01**COLOFON**Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte
Mosweg 1
7556 PG Hengelo

Datum	:	04-03-2025
Opdrachtgever	:	NV ROVA Holding
Projectnaam	:	Gazon maaien Winterswijk
Projectnummer	:	P2024127
Besteknummer	:	2025-01
Status	:	Definitief
Auteur	:	J. ter Brugge
Collegiale toets	:	S. Slagman

Autorisatie	M. Veerbeek
	NV ROVA Holding

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Plan van Aanpak	3
08 Flora en fauna	3
09 Communicatie	3
10 Certificaten en opleidingen	4
13 Aziatische Duizendknoop	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
07 Grondmechanische gegevens / bodemopbouw	6
13 Werkafronding en beheeroverdracht	6
14 Adressen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
0 Voorbereidende werkzaamheden	9
015 Ontheffing RVV	9
1 INVENTARISATIE GAZONS	10
2 GAZON BEHEERSEN GRASHOOGTE	11
20 BEGRAAFPLAATS	11
2010 Maaien kwaliteitsniveau B	11
21 TRAPVELDJES	11
2110 Maaien kwaliteitsniveau B	11
22 OVERIGE AREALEN	11
2210 Maaien kwaliteitsniveau C	11
3 GAZON MAAIEN - FREQUENTIE	13
3010 Maaien bolgewassen	13
3110 Maaien grasvelden	13
8 Werk van algemene aard	14
801 Inzetten werknemers en materieel	14
805 Revisie en rapportage	14
9 Staartposten	15
91 Eenmalige kosten	15
3. Bepalingen	16
01 Algemeen en administratief	17
01 01 Algemene bepalingen	17
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	17
01 07 Zekerheidstelling	17
01 08 Bijdragen	17
01 11 Verband met andere werken	17
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	17
01 16 Verzekeringen	18
01 17 Vrijgekomen materialen	18
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie	18
01 19 Arbeidsomstandigheden	19

01 23	Communicatie	19
01 28	Werkgebied en overlast omwonenden	19
01 29	Wet ketenaansprakelijkheid	20
51	Groenvoorzieningen	21
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	21
51 02	Eisen en uitvoering, Groenvoorzieningen algemeen	21
51 03	Informatie-overdracht	21
51 04	Risicoverdeling en garanties, Groenvoorzieningen algemeen	21
51 2	Gras en kruidachtigen	21
51 22	Eisen en uitvoering, Gras en kruidachtigen	21
51 23	Informatie-overdracht	22
51 25	Bijbehorende verplichtingen, Gras en kruidachtigen	22
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	22
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	22
62 13	Informatieoverdracht, Tijdelijke verkeersmaatregelen	22
62 14	Risicoverdeling en garanties, Tijdelijke verkeersmaatregelen	22

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

NV ROVA Holding
Postbus 200
8000 AE Zwolle

Bezoekadres:
Leeghwaterweg 10
7102 JJ Winterswijk
Telefoon: 0543-545 454
Contactpersoon: M. Veerbeek

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.
Namen en bereikbaarheidsgegevens van directievoerder en toezichthouder worden bij de opdrachtverstrekking bekend gemaakt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de kern Winterswijk en de omliggende kerkdorpen binnen de gemeente Winterswijk.

04 Algemene beschrijving

De dienst bestaat in hoofdzaak uit:

- Maaien gazons op basis van beeldkwaliteit;
- Maaien gazons op basis van frequentie;
- Maaien en afvoeren bolgewassen in gazons;
- Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

Start werkzaamheden: z.s.m. na opdracht, beëindiging op 31 december 2027.

De aanbesteder houdt zich het recht voor, maar heeft wel de intentie om dit bestek 2 keer te verlengen met 1 jaar. Indien de aanbesteder gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot verlenging deelt hij dit uiterlijk 2 maanden voor het einde van de lopende periode van de overeenkomst aan de opdrachtnemer mede.

Bij verlenging worden de uit de inschrijving te herleiden eenheidsprijzen geïndexeerd conform de ROVA-index.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Plan van Aanpak

Van de aannemer wordt een plan van aanpak voor de uit te voeren dienst verlangd.

Hierin dient o.a. te worden aangegeven welke verkeers maatregelen door de aannemer worden toegepast en hoe wordt omgegaan met:

- het werken volgens Ecologisch werkprotocol
- mogelijk aanwezige (broedende) vogels in het te maaien terrein
- het maaien ter plaatse van de bloembollen;
- aanwezige molshopen;
- zwerfafval op het gazon;
- uitwerpselen op het gazon;
- maaien onder laaghangende takken;
- duurzame inzet van machines;
- duurzame inzet van mensen.

08 Flora en fauna

Bij uitvoering dient men zich te conformeren aan de geldende Flora en Faunawetgeving (Omgevingswet)

09 Communicatie

Aannemer zorgt voor een medewerker die als vast aanspreekpunt dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

PAR**10 Certificaten en opleidingen**

De inschrijver moet in het bezit zijn van onderstaande certificeringen.

- een geldig veiligheidssysteemcertificaat op basis van de norm VGM Checklist Aannemers, VCA*, dat betrekking heeft op de aard van de dienst.
- een kwaliteitsmanagementsysteem volgens het ISO-9001 regiem, of gelijkwaardig.

De medewerkers moeten in het bezit zijn van onderstaande certificeringen.

- een diploma VCA-basisveiligheid voor alle medewerkers. Stagiaires zijn hiervan uitgezonderd, maar dienen wel te werken onder directe begeleiding van een medewerker in bezit van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA (B-VCA);
- een certificaat gedragscode 'Bestendig Beheer Groenvoorzieningen', machinisten en voormannen minimaal niveau 1, uitvoerder en/of projectleider minimaal niveau 2;
- een certificaat veilig werken langs de weg, niveau 1.

13 Aziatische Duizendknoop

Indien (vermoedelijk) Aziatische Duizendknoop wordt aangetroffen dient terstond contact opgenomen te worden met de directie.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningen zijn digitaal als shape bestand aan het bestek toegevoegd.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stop-, bijwoon- en registratiepunten:

Stoppunten:

Geen

Bijwoonpunten:

1. Bij aanvang (1e dag) van de maaiwerkzaamheden.

Registratiepunten:

1. Afmelden van de frequentieposten.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1 - Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)

Bijlage 2 - Format ROVA-index

Bijlage 3 - IntensiefMaaienWinterswijk

07 Grondmechanische gegevens / bodemopbouw

De bodem binnen het werkterrein is hoofdzakelijk zandig.

De oostkant van Winterswijk kenmerkt zich door een wat vettere, langer natblijvende bodem.

13 Werkafronding en beheeroverdracht

De NV ROVA Gemeenten hecht veel waarde aan een goede overdracht van de dienst. Daarom voorziet dit bestek in resultaatsverplichtingen op het gebied van:

- aanleveren van revisie

14 Adressen

Afvalbrengpunt ROVA

Leeghwaterweg 10

7102 JJ Winterswijk

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Voorbereidende werkzaamheden				
015			Ontheffing RVV				
015010	620199		Aanvragen ontheffing RVV.	EUR		N	
			Betreft het aanvragen en verwerken van een ontheffing				
			Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (ontheffing				
			RVV) welke verplicht is om met voertuigen over fietspaden				
			te rijden.				
			Deze post is inclusief de legeskosten voor de gehele				
			periode waarin werkzaamheden conform dit bestek worden				
			uitgevoerd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			INVENTARISATIE GAZONS				
100010	100299	. .	Inventarisatie beeldkwaliteit gazons. Betreft een éénmalige inventarisatie voorafgaand aan de contractperiode. Doel van de inventarisatie is om afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven beeldkwaliteitsniveau in kaart te brengen zodat de aannemer aan het begin van de contractperiode kan voldoen aan de gestelde beeldkwaliteitsniveau's. Afwijkingen dienen gemeld te worden in de GIS-kaart. Eventuele werkzaamheden voortgekomen uit de inventarisatie worden verrekend op bestekspost 801120 .	EUR		N	
100020	100299	. .	Inventarisatie areaal. Betreft een inventarisatie van het te onderhouden areaal. Doel van de inventarisatie is het in beeld brengen van areaalwijzigingen en afwijkingen op de GIS-kaart. Afwijkingen dienen gemeld te worden in de GIS-kaart. Gerekend is met 1 inventarisatie (bij aanvang contract).	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			GAZON BEHEERSEN GRASHOOGTE Nb: ROVA verzorgt het bijmaaien. Obstakels 4 keer per jaar, bomen 1 keer per jaar. Voor gazons geldt dat deze grotendeels beschikken over een hoger percentage onkruid dan in de beeldcatalogus omschreven. Grasmveld zou als ware een betere term zijn, echter gezien de afwijkende maaioogtes wordt er toch gazon aangehouden. Schouw vindt plaats op basis van lengte van het gras en niet op basis van percentage en lengte onkruid. Zie bepaling 51.22.05 in deel 3 van dit bestek voor bijzonderheden en uitvoeringsgerelateerde zaken.				
20			BEGRAAFPLAATS Nb.: Het maaierwerk op de begraafplaats moet vanwege beperkte ruimte met diverse machines gebeuren. O.a. met een handduwmaaier, smalle zero turn en klepel maaier. Dit ivm de breedte van de paden. Randen die blijven staan dienen handmatig bijgemaaid te worden. Graven mogen niet bevuild raken.				
2010			<u>Maaien kwaliteitsniveau B</u>				
201010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Periode: in het groeiseizoen Aantal percelen en perceelgrootte: divers	week	136,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			460,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.4.	Niet beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
			Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) nvt				
21			TRAPVELDJES				
2110			<u>Maaien kwaliteitsniveau B</u>				
211010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Periode: in het groeiseizoen Aantal percelen en perceelgrootte: divers.	week	136,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			270,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.4.	Niet beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
			Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) nvt				
22			OVERIGE AREALEN				
2210			<u>Maaien kwaliteitsniveau C</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221010	512801		Beheersen grashoogte-gazon.	week	136,00	V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
			Periode: het hele jaar.				
			Aantal percelen en perceelgrootte: divers.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1.200,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
221020	512801		Beheersen grashoogte-gazon.	week	90,00	V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
			Periode: na maaien loof van bol- en knol gewassen volgens				
			bestekspostnr. 301020 tot einde groei seizoen (week 23 tot				
			en met 52).				
			Aantal percelen en perceelgrootte: divers.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			79,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
			Beheersen grashoogte-gazon.	week	136,00	V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
			Periode: na maaien loof van bol- en knol gewassen volgens				
			bestekspostnr. 301020 tot einde groei seizoen (week 23 tot				
			en met 52).				
			Aantal percelen en perceelgrootte: divers.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			79,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			GAZON MAAIEN - FREQUENTIE Nb: ROVA verzorgt het bijmaaien. Obstakels 4 keer per jaar, bomen 1 keer per jaar..				
3010			<u>Maaien bolgewassen</u>				
301020	514423		Maaien loof van bolgewassen. Betreft maaien van loof bol- en knol gewassen in gazon. Periodes: in overleg met de directie - vanwege verschillende bloeitijden dienen de velden met bloembollen op verschillende momenten gemaaid te worden. .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar Afvalbrengpunt ROVA.	m2	23.700,00	V	
3110			<u>Maaien grasvelden</u>				
311020	512503		Maaien grasveld. Betreft: bijmaaien 1 meter strook. Aantal percelen: divers 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.620,00	V	
311030	512503		Maaien grasveld. Betreft: het maaien van kleine vakken. Aantal percelen: divers 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	390,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Werk van algemene aard				
801			Inzetten werknemers en materieel				
			Voor diverse door de directie op te dragen werkzaamheden.				
							
801110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	20,00	V	
			Vakman groen				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. 1. . . .	Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem				
			overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
			Personeel groen incl. benodigd handgereedschap.				
							
801120	100599		Inzetten van een gazonmaaier.	uur	20,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
			Minimale breedte: 1,80 m				
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de				
			Standaard RAW Bepalingen)				
							
805			Revisie en rapportage				
805010	101199		Maken revisietekeningen en -lijsten.	EUR		N	
			Betreft: het jaarlijks, na laatste maaibeurt, op tekening en				
			lijsten aanleveren van de overeengekomen wijzigingen.				
			De wijzigingen t.o.v. de originele bestekstekeningen in				
			overleg met de directie doorgeven.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
910010	102399		Projectcoördinatie.	EUR		N	
			T.b.v. het project zorgt de aannemer voor een medewerker				
			die als vast aanspreekpunt dient tijdens de uitvoering van				
			de werkzaamheden voor de afstemming van de				
			bestekswerkzaamheden. Het aanspreekpunt verzorgd				
			tenminste:				
			- Opstellen en aanleveren van weekrapporten;				
			- Communicatie d.m.v. bouwvergaderingen;				
			- Wekelijks geïnformeerd worden over de voortgang				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit bestek is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2023, hierna te noemen de 'KOR', uitgegeven door de Stichting CROW. De KOR is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 08 In afwijking op het gestelde in paragraaf 01.04 van de Standaard, worden de uit de inschrijving te herleiden eenheidsprijzen jaarlijks geïndexeerd conform de ROVA-index.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in deze dienst zowel door opdrachtgever als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omfattende:
- het werken volgens Ecologisch werkprotocol
 - mogelijk aanwezige (broedende) vogels in het te maaien terrein
 - het maaien ter plaatse van de bloembollen;
 - aanwezige molshopen;
 - zwerfafval op het gazon;
 - uitwerpselen op het gazon;
 - maaien onder laaghangende takken;
 - duurzame inzet van machines;
 - duurzame inzet van mensen.
- 05 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalenderdagen.
In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

01 13 08 Aanvullende bepalingen m.b.t. het tijdschema en werkplan

- 01 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de aannemer op schriftelijk verzoek van de directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien.
Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V. 2012 paragraaf 26 lid 3 van toepassing.

01 16 Verzekeringen**01 16 03 Verzekeringen door de aannemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 lid 02 en 03 van de Standaard, worden tot de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar inrichting tevens de acceptatiekosten gerekend. De hoedanigheid en hoeveelheid worden geacht voldoende in het bestek te zijn vermeld, indien aannemer van mening is dat deze onvoldoende zijn gespecificeerd dient hij dit tijdig (bij de nota van inlichtingen) bij opdrachtgever kenbaar te maken.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 02 Aannemer is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aanleveren van het afval bij het afvalbrengpunt; evt. kosten voor het niet juist aanleveren zijn voor rekening aannemer.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 03 In afwijking van lid 03 dient het snoeien van takken of wortels tijdens de dienst in overleg met NV ROVA Gemeenten, vestiging Winterswijk te geschieden.
- 07 Onder boomkruinen en in beplantingen mogen geen materialen worden opgeslagen, geen materieel staan, objecten worden geplaatst of afval worden gestort m.u.v. verharde oppervlakken.
- 13 Op dit bestek zijn tevens de bepalingen als vermeld op de folder 'Boombescherming op bouwlocaties' van vereniging Stadswerk Nederland vakgroep Groen, Natuur en Landschap, 2008 van toepassing. Deze is te bestellen bij: Secretariaat Stadswerk te Ede tel. 0318-692721

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 02 Schadebedrag wordt bepaald door de boomschadeformule.
De boomschadeformule is €10,-* schadeoppervlak op de stam van de boom op 1.30 m hoogte (in cm²). Bij beschadiging van meer dan 50% van de boomomtrek bedraagt het schadebedrag 100% van de vervangingswaarde. De vervangingsmaat is minimaal gelijk aan de huidige stamomtrek op 1.30 m hoogte (vanaf maaiveld). De boomschadeformule wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumenten index CBS.
- 03 Indien vervanging niet meer mogelijk is wordt de boomwaarde bepaald. Bepaling van de boomwaarde wordt uitgevoerd door een beëdigd boomtaxateur.
- 04 In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 zijn de taxatiekosten volledig voor rekening van de aannemer.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

- 02 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 2 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige vegetatie:
- vijftig euro (€35,--) per struik.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 02 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 2 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan vaste planten, grassen en kruiden:
- honderd euro (€100,--) per m² vast planten;
- vijftig euro (€50,--) per solitaire heester/struik;
- twintig euro (€20,--) per m² gras of kruiden vegetatie.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De directie belegt bij opstart één keer per twee weken een bouwvergadering en schaalst bij goed functioneren af naar één keer per vier werken. Van deze bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt die binnen 5 werkdagen na de betreffende vergadering digitaal ter goedkeuring worden toegezonden.

01 28 Werkgebied en overlast omwonenden

HFD PAR ART LID

01 28 03 Geluidsniveau

- 01 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) veroorzaakt door activiteiten vanwege het werk mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de werkgrens geen geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen - op enig punt op een afstand van 50 meter van de werkgrens niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) in de uren tussen 07:00 en 19:00 uur;

Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door activiteiten vanwege het werk, mag ter plaatse van de in het voorgaande voorschrift genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de uren gelegen tussen 07:00 en 19:00 uur;

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

- 02 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

01 28 04 Werktijden

- 01 Er mogen, tenzij in het bestek anders is bepaald, op werkdagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur en op zaterdag alsmede zon- en feestdagen geen werkzaamheden worden verricht zonder toestemming van de directie.

01 29 Wet ketenaansprakelijkheid**01 29 01 Algemeen**

- 01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op het niet afdragen van loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de wet "Ketenaansprakelijkheid".
- 02 De aannemer reikt binnen 14 dagen na gedane verzoek van de directie hiertoe een bewijs van vrijwaring aan, afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties.
- 03 Indien een bewijs niet beschikbaar is, omdat de aannemer niet is aangesloten bij een aannemersorganisatie, is de opdrachtgever gerechtigd het loonsom CSV-percentage van het loonsombestanddeel van de aanneemsom te storten op een geblokkeerde G-rekening van de aannemer.
- 04 De aannemer is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk te laten uit voeren door een derde.
- 05 De aannemer is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet bevoegd gebruik te maken van de door derden ter beschikking gestelde werkrachten. Indien de aannemer het werk of bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming wenst te laten uit voeren, dan moet hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de opdrachtgever een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken in zake lid 02 genoemde stukken.
- 06 Indien in de situaties, genoemd in lid 04 en lid 05 van deze paragraaf van de opdrachtgever schriftelijk toestemming is verkregen dienen de in deze paragraaf opgenomen bijzondere voorwaarden van de alsdan te sluiten overeenkomst deel uit te maken. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden opgesteld. De aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de gemeente Winterswijk, met dien verstande dat de leden 04 en 05 voornoemd ook met betrekking tot de derde en eventuele volgende van toepassing zijn, schriftelijk toestemming van de opdrachtgever vereist is en de door deze bijzondere voorwaarden op te vragen gegevens aan de opdrachtgever op verzoek zullen worden overlegd.
- 07 De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door hem verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de aanneemsom voor de aannemer over te maken naar een door de aannemer opgegeven G-rekening. Het door de opdrachtgever voor de aannemer te betalen bedrag wordt vastgesteld op 25% van de aanneemsom.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 02 en 03 van deze paragraaf genoemde bedingen verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepalingen overtreedt, ten behoeve van de opdrachtgever, een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dagelijks opeisbare boete van € 5.000,-; daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor het gedeelte aansprakelijk voor deze boete met dien verstande, dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd.

HFD PAR ART LID

- 09 De inning van in lid 08 bedoelde boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de eventuele geleden meerdere schade van de aannemer vorderen.
- 10 De hoofdelijk aansprakelijken van de onderaannemer(s) kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of juiste (her)uitbestedingen.

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering, Groenvoorzieningen algemeen****51 02 10 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden**

- 03 In aanvulling op artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard wordt voor de perioden, waarin de verschillende onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, verwezen naar de betreffende besteksposten. De exacte tijdstippen van uitvoering zijn weersafhankelijk en dienen in nader overleg met -en op nadere aanwijzing van de directie te worden bepaald.

51 03 Informatie-overdracht**51 03 01 Aziatische duizendknoop**

- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 04 Risicoverdeling en garanties, Groenvoorzieningen algemeen**51 04 03 Vrijgekomen materiaal**

- 02 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 04 04 Ecologisch beheer

- 02 De aannemer wordt geacht het meer werk als bedoeld in lid 02 van art. 51.04.04 van de Standaard tot een minimum te beperken.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering, Gras en kruidachtigen****51 22 05 Maaien**

- 06 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, het verwerken van vrijgekomen maaisel op de navolgende percelen direct na het maaien uitvoeren:
- vrijgekomen loof van bol- en knolgewassen.
- 13 Indien grasvelden grenzen aan water het grasveld maaien tot de waterlijn.
- 14 Alle voor het onderhoud van gazons in te zetten materieel dient voorzien te zijn van zogenaamde gazonbanden.
- 15 Het bijmaaien om bomen en obstakels behoort niet tot de werkzaamheden. Maaien bij bomen tot 0,30 m uit de boomvoet. De maaimachine mag niet binnen de 0,30 m tot aan de boomvoet komen.
- 16 Er zijn in Winterswijk verschillende maaimachines nodig. De in te zetten maaimachine behoeft de goedkeuring van de directie.
- 17 Indien de weers- en/of terreinomstandigheden zodanig zijn dat naar oordeel van de aannemer maaien (van een deel) van de objecten een verslechtering van het gewenste beeld op zou leveren, dan dient de aannemer dit aanhangig te maken bij de directie, direct bij constatering en met een voorstel te komen, wanneer en hoe hij denkt weer aan de juiste kwaliteit te voldoen.
- 18 Op verschillende locaties in Winterswijk zijn grondpotten aanwezig voor het plaatsen van spandoeken. Deze steken deels boven maaiveld uit. De locaties worden na gunning voor zover bekend gedeeld. Het is aan de aannemer dit nader in beeld te brengen en mee te nemen voor de uitvoering.

HFD PAR ART LID

- 19 Voor speeltuinen en andere afgesloten terreinen is een sleutel benodigd. Deze sleutel is in bruikleen te nemen via de ROVA.
- 20 De aannemer mag voor stalling gebruik maken van de werf van ROVA aan de Leeghwaterweg 10 in Winterswijk.
- 21 Op de werf van ROVA is een wasplaats aanwezig welke, indien beschikbaar, gebruikt mag worden voor het schoonmaken van de machines.

51 23 Informatie-overdracht**51 23 02 Volgorde te maaien percelen**

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 23 03 Uitval gras

- 01 Als tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitval, vernieling, beschadigingen en dergelijke in grasvegetaties wordt geconstateerd moet dit aan de directie worden gemeld..

51 25 Bijbehorende verplichtingen, Gras en kruidachtigen**51 25 02 Ecologisch beheer**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 13 Informatieoverdracht, Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 13 01 Algemeen**

- 07 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

62 14 Risicoverdeling en garanties, Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 14 01 Algemeen**

- 01 Als de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1000,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: 2025-01

Gazon maaien Winterswijk

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-01

Gazon maaien Winterswijk

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Het geheel van de percelen.

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025-01

Gazon maaien Winterswijk

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Voorbereidende werkzaamheden				
015	Ontheffing RVV				
015010	Aanvragen ontheffing RVV.	EUR		N	
1	INVENTARISATIE GAZONS				
100010	Inventarisatie beeldkwaliteit gazons.	EUR		N	
100020	Inventarisatie areaal.	EUR		N	
2	GAZON BEHEERSEN GRASHOOGTE				
20	BEGRAAFPLAATS				
2010	<u>Maaien kwaliteitsniveau B</u>				
201010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	136,00V		
21	TRAPVELDJES				
2110	<u>Maaien kwaliteitsniveau B</u>				
211010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	136,00V		
22	OVERIGE AREALEN				
2210	<u>Maaien kwaliteitsniveau C</u>				
221010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	136,00V		
221020	Beheersen grashoogte-gazon met bollen.	week	90,00V		
3	GAZON MAAIEN - FREQUENTIE				
3010	<u>Maaien bolgewassen</u>				
301020	Maaien loof van bolgewassen.	m2	23.700,00V		
3110	<u>Maaien grasvelden</u>				
311020	Bijmaaien grasveld 1m breed kwaliteit.	are	1.620,00V		
311030	Maaien grasveld kleine vakken.	are	390,00V		
8	Werk van algemene aard				
801	Inzetten werknemers en materieel				
801110	Inzetten werknemer - Vakman	uur	20,00V		
801120	Inzetten van een gazonmaaier.	uur	20,00V		
805	Revisie en rapportage				
805010	Maken revisietekeningen en -lijsten.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Projectcoördinatie.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				