

Algemene informatie

Aanbesteding: Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029
Aanbestedende Dienst: de gemeente Gennepe
Referentie: 844267

Toelichting:

Gewijzigde inschrijfstaat is als bijlage bijgevoegd.

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bestekspostnr. 2, blz. 12 van 50

Vraag:

Reiniging en inspectie van riolen dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd, binnen 8 uur.

Er mag dus niets worden klaargelegd door de reiniger t.b.v. de inspectie voor de volgende ochtend?

Of de inspectie begint circa 2 uur later en werkt langer door?

Is dit wat u bedoelt, hoe u het wilt hebben?

Antwoord:

Dit is correct, de opdrachtgever wenst schone riolen tijdens de inspectie.

Afhankelijk van type stelsel en functie van de leiding kan hier in overleg met de opdrachtgever van worden afgeweken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Calamiteiten 25 02 03 01, bladnr. 47 van 50

Vraag:

Kun u hier wat duidelijker zijn dan 'het juiste matereel'.
Wij dienen bestekspost 124010 af te prijzen.
Een combi is met 2 personen. Een hogedruk of vacuümwagen is met 1
medewerker. Of moet er meteen ook een inspectiewagen bij zijn.

Antwoord:

Dit is afhankelijk van het type calamiteit.
Bestekspost is voor het organiseren en mobiliseren van het juiste materieel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Inzet combiwagen

Vraag:

Wij hebben een 24-uurs storingsdienst, ook voor de chauffeur/reinigers,
maar niet voor hulpkrachten.
U stelt dat een combiwagen met 2 medewerkers is.
Is bij een spoed avond/nacht/weekend inzet van een combiwagen toegestaan
dat de chauffeur/reiniger alleen is?

Antwoord:

Nee ook bij spoed avond/nacht/weekend inzet zijn ook 2 medewerkers
gewenst

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Mogen we er vanuit gaan dat het een goed functionerend rioolstelsel betreft?
Zo nee, waar moeten we rekening mee houden?

Antwoord:

Ja over het algemeen werkt het stelsel naar behoren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Zijn alle (inspectie)putten voorzien van een stroomprofiel? Zo niet, met welk percentage zakputten dient rekening gehouden te worden?

Antwoord:

Nee, ca. 25% van de putten heeft geen stroomprofiel. De putten zonder stroomprofiel bevinden zich met name in de HWA en IT-stelsels.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Mag ervan uitgegaan worden dat het stelsel onder reguliere omstandigheden leegloopt?

Antwoord:

Ja en anders kan er bij het opstellen van de deelopdracht gebruik worden gemaakt van de besteksposten onder hoofdstuk 29.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

RAW 01 Algemeen 05 Tijdsbepaling

Vraag:

Hoe groot is de deelopdracht die uitgevoerd moet worden voor 31-12-2025?

Antwoord:

Voor 2025 staat er ca. 15 km te inspecteren riool op de planning. Daarnaast zou de opdrachtgever de inspectie van 2026 graag vroeg (in januari) willen uitvoeren

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

01 21 13 01 Indexering. blz. 45

Vraag:

Indexering eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar.
Kunt u hier data bij vermelden?
Omdat de werkzaamheden starten halverwege 2025.

Antwoord:

Bepaling wordt aangepast. Indexering vind plaats in de eerste maand van het betreffende jaar. De eerste keer in januari 2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Besteksposten 122020 en 122030, communiceren met derden <2 en >2 km.

Vraag:

Betekent dit dat u ook deelopdrachten kleiner dan 2 km. gaat uitzetten?

Antwoord:

Ja indien gewenst kan het voorkomen dat opdrachtgever kleinere

deelopdrachten uit zet. Zoals het inspecteren van 1 straat of een aantal strengen ivm problemen of voorgenomen werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestekspost 201010

Vraag:

Kunt U uitleggen wat er precies bedoelt wordt met waterpeil tot 10% bij afgesloten riool tijdens de reiniging?

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

Antwoord:

Dit percentage heeft betrekking op het percentage van de inwendige hoogte van de rioolbuis dat gevuld is met water.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

11 Bestekspost 270010

Vraag:

Moet iedere voeg volledig in beeld gebracht en geïnspecteerd worden? Zo ja, volstaat een stilstaande camera die met een roterende kop 360 graden kan draaien en daarmee de gehele voeg in beeld brengen?

Antwoord:

Ja, zie ook artikel 25.42.03 in de standaard voor de eisen aan de inspectie van de verbindingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op:

17 jun. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

3 Bepalingen 01-21-13

Vraag:

Klopt het dat het eerste moment van indexeren op 1-1-2026 is?

Antwoord:

Bepaling wordt aangepast. Indexering vindt plaats in de eerste maand van het betreffende jaar. De eerste keer in januari 2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bestekspost 500050

Vraag:

Wordt hiermee bedoeld 1 of meerdere wortels met een lengte tot 10 meter?

Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 10m

Antwoord:

In de meeste gevallen zullen het meerdere wortels betreffen. Wanneer er meer/veel te verwijderen wortels zijn zal de verrekening obv meters streng plaats vinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bestekspost 320020

Vraag:

Betreft dit valputten?

Antwoord:

Bestekspost komt te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestekspost 310030

Vraag:

Vervuiling > 1 m3, wat is de verwachting hoeveelheid vervuiling per put?

Antwoord:

In te schatten door de aannemer bij het opstellen van de deelopdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

3 Bepalingen 01-21-04

Vraag:

Welke aanzegtermijn hanteert de opdrachtgever bij de verlenging van de overeenkomst?

Antwoord:

Verlenging wordt minimaal 1 maand voor het einde van het contract aangezegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Besteksposten 291010 tot en met 291040

Vraag:

Kunnen deze posten aangepast worden naar een uur eenheid in plaats van meter eenheid?

Antwoord:

Nee, eenheid meters blijft gehandhaafd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestekspostnummer 801280 t.b.s. robotfrees of waterfreesrobot

Vraag:

Er staat vermeld in riolen met een diameter vanaf 300mm. Tot welke diameter wordt de inzet hier verwacht? Kan de post robotfrees en waterfreesrobot losgekoppeld worden van elkaar? Robotfrees kan tot diameter 800 en Ei 600/900. Grotere diameters zullen dus op een andere manier aangevlogen worden en is een andere prijsvorming.

Antwoord:

Het betreffen hier werkzaamheden op afroep. Wanneer de uit te voeren maatregel niet met dit materieel kan worden uitgevoerd wordt er in overleg

met de opdrachtgever een alternatieve methode toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestekspostnummer 53 Verwijderen obstakels, diameter >500 mm

Vraag:

Graag diameters specifiek weergeven.
Robotfrees kan tot diameter 800 en Ei 600/900. Grotere diameters zullen dus op een andere manier aangevlogen worden.

Antwoord:

Methode van verwijderen is niet omschreven, dit is aan de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestekspostnummer 51 Verwijderen wortelgroei, diameter >500 mm

Vraag:

Graag diameters specifiek weergeven.

Robotfrees kan tot diameter 800 en Ei 600/900. Grotere diameters zullen dus op een andere manier aangevlogen worden.

Antwoord:

Methode van verwijderen is niet omschreven, dit is aan de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op:

17 jun. 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestekspostnummer 50, 51, 52 en 53. Verwijderen van wortelgroei en obstakels.

Vraag:

Posten zijn erg lastig per stuk af te prijzen als vooraf niet inzichtelijk hoe obstakels eruit zien, hoe situatie is qua bereikbaarheid, ruimte onderin de putten, of alle putten aanwezig zijn, waterstanden, vervuilingsgraden, etc. Een hoofdwortel of een wortelscherm zijn 2 verschillende type wortelgroei bijv. Dat geldt ook voor obstakels, die zijn er in allerlei soorten. Dat is een erg breed begrip, betreft het spoelcement, vetaantasting, stukken beton (je weet ook niet hoe hard dit materiaal is en hoe lang je hiermee bezig bent).

Kunnen deze posten komen te vervallen en aantal uur toegevoegd worden aan TBS post 801280?

Indien posten blijven, kan opdrachtgever dan rapportages/tekeningen met evt. beelden en verdere info verstrekken over desbetreffende strengen met wortelgroei en obstakels?

Antwoord:

Het betreft een raamovereenkomst. Ook voor de opdrachtgever zijn een groot deel van de werkzaamheden nog niet nader te omschrijven. Posten blijven gehandhaafd. Bij bijzondere situaties kan er iom de opdrachtgever gebruik worden gemaakt van de TBS posten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bestekspostnummer 320020 Uitvoeren visuele inspectie rioolput d.m.v. betreding.

Vraag:

Is dit noodzakelijk? Met een 3D Cleverscan kan een putschacht heel duidelijk in beeld gebracht worden.

Indien dit alleen met betreding kan, met welk materiaal moet dit geïnspecteerd / gefilmd en vastgelegd worden?

Antwoord:

Bestekspost wordt verwijderd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestekspostnummer 320010 Uitvoeren visuele inspectie put.

Vraag:

In deze post staat vermeld: 'reguliere inspectie van rioolput, inspecteren vanaf maaiveld.'

Is een opname van de put met camerawagen op de putrand voldoende of

bedoelt opdrachtgever een 3D putinspectie cleverscan?

Antwoord:

Opname met reguliere camerawagen is voldoende, mits daarbij al de te inspecteren aspecten voldoende in beeld worden gebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op:

17 jun. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kan aannemer ervan uit gaan dat rioolstelsel onder normale omstandigheden leeg loopt?

Antwoord:

Ja en anders kan er bij het opstellen van de deelopdracht gebruik worden gemaakt van de besteksposten onder hoofdstuk 29.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op:

17 jun. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

25

Algemeen

Vraag:

Hoe groot is de jaarlijkse reinigings- en inspectieronde ongeveer?

Antwoord:

Jaarlijks staat er ca. 15 km te inspecteren riool op de planning

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reinigen en inspecteren riolering 2025 - 2029

Beantwoord op:

17 jun. 2025