

NOTA VAN INLICHTINGEN 2 INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: 244408

1. ALGEMEEN**01 OPDRACHTGEVER**

Geen wijzigingen

02 DIRECTIE

Geen wijzigingen

03 LOCATIE

Geen wijzigingen

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Geen wijzigingen

05 TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Geen wijzigingen

07 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen

08 PROCESCERTIFICATIE

Geen wijzigingen

2. BESCHRIJVING**2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 TEKENINGEN**

Geen wijzigingen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen

03 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen

04 BIJLAGEN

Geen wijzigingen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
264510							Bestekspost gewijzigd			
264510	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiakasfalt. Betreft: aanbrengen deklaag SMA-NL 8G+ t.b.v. fietspad Broekbergenlaan, Santpoort-Noord (fietsuggestiestroken) kleur: Haags Rood (3% ijzeroxide) Totaal 900 m2 Asfalt: SMA 8G+	ton	80,00	V
		6					Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte 35 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag	ton		80,00
264520							Bestekspost gewijzigd			
264520	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiakasfalt.	ton	2,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		6			2	2	Betreft: aanbrengen deklaag SMA-NL 8G+ t.b.v. fietspad drempel Hagelingerweg kleur: Haags Rood (3% ijzeroxide) Totaal 22 m2 Asfalt: SMA 8G+ Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 35 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag	ton		2,00 L

3. BEPALINGEN

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

81 24 04 INRICHTING VOOR HET ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN ASFALT

07 Ter aanvulling van artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard 2020 moet worden toegevoegd: "Minimaal 25 % van het totaal aantal boorvakken zal worden gecontroleerd".

08 Ter aanvulling van artikel 81.24.06 lid 03 van de Standaard 2020 moet worden toegevoegd: "Het aantal te boren cilinders per dwarsraai conform proef 151 bedraagt voor alle asfaltmengsels 2".
Boorkernen mogen niet in de deklaag worden aangebracht.

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 12 ROOD ASFALTBETON

01 Rood asfalt dient te voldoen aan de volgende eisen:

- AC 11 surf DL-B, SMA-NL 8B of SMA-NL 8G+;
- Pigment minimaal 3% ijzeroxide bij SMA-NAL 8G+ en 4% ijzeroxide bij de overige mengsels (Haags rood);
- Bindmiddel, penetratie bitumen 70/100 of gemodificeerd bitumen.

02 Voor de uitvoering dient een kleurmonster aan de directie te worden overhandigd ter goedkeuring.