

## Dienstjaar 2024

Bezoek adres : M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes  
Postadres : Postbus 2118, MC Goes  
Telefoon : 0113 - 24 96 00 (algemeen nummer)

Status : Nota Van Inlichtingen  
Auteur : dhr. J. Net (ZEC)  
Projectleider : dhr. T. de Landmeter (gemeente Goes)  
Datum laatste wijziging : 03-07-2025

Bestek: B-2023-034A

Bestek en voorwaarden voor het werk bestaande uit:  
Riolvervanging en herinrichting Breitnerstraat e.o. te Goes

### **NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**

Bestek B-2023-034A, Riolvervanging en herinrichting Breitnerstraat e.o. te Goes

## **1. ALGEMEEN**

### **01 OPDRACHTGEVER**

### **02 DIRECTIE**

### **03 LOCATIE**

### **04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

### **05 TIJDSBEPALING**

De werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden conform het door de aannemer op te stellen

faseringsplan, voorstel fasering conform tekening B-2023-034A\_701. Voor nadere informatie wordt verwezen naar deel 2.1 paragraaf 06 uit dit bestek.

De te rooien bomen worden door derden verwijderd voorafgaand aan start broedseizoen tot 1.00m boven maaiveld. De aannemer dient binnen zijn werkzaamheden enkel nog het resterende stuk stam te verwijderen en de stobben te frezen.

Start van de werkzaamheden op maandag 24 november 2025.

Het gehele werk dient uiterlijk te zijn opgeleverd op vrijdag 2 oktober 2026.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V 2012 bedraagt €500,-- per kalenderdag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt.

## **06 ONDERHOUDSTERMIJN**

### **2. BESCHRIJVING**

#### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

##### **01 TEKENINGEN**

##### **02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

##### **06 UITGANGSPUNTEN FASERING**

Zie tekening B-2023-034A\_701 voor een overzicht van de aan te houden fasering.

Bij het opstellen van zijn faseringsplan dient de aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:

- Werkvolgorde
1. Opbreken verharding;
  2. Grond ontgraven;
  3. Opbreken bestaande riolering en aanbrengen nieuwe riolering;
  4. Aanbrengen funderingen + verharding trottoirs;
  5. Aanbrengen resterende verhardingen.

Binnen de verschillende fases dient er gewerkt te worden in werkvakken van:

- maximaal 40m bij straten welke langs 1 kant bereikbaar zijn;
- maximaal 80m bij straten welke langs 2 kanten bereikbaar zijn.

Er mogen geen twee kruisingen en/of wegaansluitingen gelijktijdig zijn afgesloten.

Er mag pas gestart worden met een volgend werkvak of fase, wanneer de werkzaamheden onder punt 4 zijn afgerond. E.e.a. dient te geschieden in overleg met en na goedkeuring van de directie.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat aan- en afvoerroutes niet over reeds gerealiseerde fases plaatsvinden.

De aannemer dient bij het opstellen van zijn faseringsplan rekening te houden met de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Ten tijde van de start van de werkzaamheden zijn de nutsbedrijven nog werkzaam binnen fase 8 t/m 13. Na aanbesteding zal de planning en fasering van de nutsbedrijven met de aannemer worden gedeeld.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat woningen, bedrijven en instanties tijdens de bouwvakvakantie bereikbaar zijn en dat eventueel opgebroken werkvakken bereikbaar zijn voor alle verkeer.

Gerealiseerde werkvakken en/of fases worden in gebruik genomen volgens §10 lid III van de U.A.V. 2012. Na gereedkomen van alle werkvakken en/of fases vindt de oplevering plaats van het gehele werk.

Naast bovenstaande algemene punten dient de aannemer op de volgende locaties rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:

- Ter plaatse van de Breitnerstraat huisnr. 95 is een foodtruckbedrijf gevestigd. Ten tijde van de werkzaamheden in betreffende straat, dient er een parkeervak in de Willem Zelleweg middels een tijdelijk bord te worden gereserveerd voor het parkeren van de foodtruck. Exacte locatie bord in overleg met de directie en eigenaar bedrijf bepalen.
- In de Breitnerstraat ter hoogte van de serviceflat de "Breitner" is een mindervalide parkeerplek aanwezig voor de auto met kenteken 08-JBH-5. Ten tijde van de werkzaamheden in betreffende straat, dient deze

mindervalideplaats tijdelijk te worden opgeschoven naar een bereikbare locatie in de directe nabijheid van het opgebroken parkeervak. Exacte locatie vak in overleg met de directie bepalen.

- In de Rembrandtlaan ter hoogte van de serviceflat de "Rubenshof" zijn twee mindervalide parkeerplekken aanwezig voor de auto's met kenteken 45-JPT-2 en 59-TX-ZK. Ten tijde van de werkzaamheden in betreffende straat, dienen deze mindervalideplaatsen tijdelijk te worden opgeschoven naar een bereikbare locatie in de directe nabijheid van de opgebroken parkeervakken. Exacte locatie vakken in overleg met de directie bepalen.

**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							<b>GRONDWERKZAAMHEDEN</b>			
42							<b>GROND VERWERKEN</b> Onderstaande posten zijn inclusief de volgende werkzaamheden tenzij anders vermeld: - profileren oppervlak; - verdichten oppervlakte in lagen van maximaal 0,30 m. dik; - verdichting zo nodig onder toevoeging van water; - controleren verdichting; - verdichtingsgegevens minimaal één dag voor aanbrengen van fundering aanleveren bij directie.			
423							<b>DEPOT</b>			
423030							Hoeveelheid ter inlichting			
423030	220301						Grond verwerken in depot Situering: te verwerken grond in gronddepot zoals ingericht volgens bestekspostnr. 104110. Betreft: grond verwerken in gronddepot t.b.v. uitvoeren partijkeuring. Grondsoort: zand Klasse: Niet Toepasbaar Veiligheidsklasse: Basis Vrijgekomen bij het ontgraven en aangevoerd volgens bestekspostnr. 410130 (ca. 125m3). Gemiddelde hoogte max. 3,00 m Breedte bovenzijde variabel m Taluds 1 : 2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Inclusief profileren.	m3	125,00 V	
								m3		125,00 I
		1								
			1							
				1						
					1					
						9				
						2				
6							<b>VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN</b> Bijbehorende tekeningen: - B-2023-034A_501 - B-2023-034A_502 - B-2023-034A_503 - B-2023-034A_601			
62							<b>KANTOPSLUITINGEN</b> Kantopsluitingen dienen passend gezaagd te worden. De kosten hiervoor dienen te zijn inbegrepen in onderstaande posten.  Bestrating aanbrengen conform CROW-publicatie 324.			
6203							<u>Aanbrengen verloopbanden</u>			
620320							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
	1	2	3	4	5	6				
620320	831399						-NVI- Aanbrengen verloopbanden -GB50/200x250mm - OB200x250mm- Situering: verloopbanden in kantopsluitingen ter plaatse van kruispuntplateaus zoals aangegeven op tekening B-2023- 034A_501, 502 en/of 503. Betreft: aanbrengen verloopbanden van beton. In cementspecie aanbrengen op fundering. Verloopbanden. Profiel geleideband 50/200 x 250 mm naar opsluitband 200 x 250mm. Verloopband links Verloopband rechts Kleur: grijs Werkende lengte: 1,00m	st	45,00 V	
								m3		0,45 L
								st		45,00 I
								st		22,00 L
								st		23,00 L
64							<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b> Elementenverhardingen aanbrengen conform CROW-publicatie 324 en verwerken conform vigerende ARBO-richtlijnen.  Onderstaande werkzaamheden zijn inclusief de bijbehorende verplichtingen conform artikel 83.15.01 uit deel 3 van dit bestek.  De levering van elementenverhardingen is in onderstaande besteksposten gerekend zonder zaag- en/of knipverlies, tenzij anders aangegeven. Het zaag- en/of knipverlies dient de aannemer zelf in te schatten/ te bepalen en de daarbij behorende extra/ aanvullende levering mee te nemen in betreffende bestekspost. De kosten hiervoor dienen in de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.  De aannemer dient van alle typen elementenverhardingen vooraf een monster ter goedkeuring aan de directie te overleggen.			
643							<b>GRASPARKEERPLATEN</b>			
6433							<u>Aanbrengen grasbetontegels</u>			
643310							Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd			
643310	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: strek grasbetontegels langs de Mondriaanstraat en van Goghstraat zoals aangegeven op tekening B-2023-034A_503. Betreft: aanbrengen verharding van grasbetontegels. Totale breedte 1 strek Op straatlaag/bestaande ondergrond. Grasbetontegels 400 x 600 x 120mm Kleur: grijs Glad, zonder structuur.	m2	64,00 V	
		9								
			9					st		270,00 L
				9						
					2		Afstrooien en inwassen met inweegsubstraat. Substraat geleverd volgens bestekspostnr. 643410. Inweegsubstraat binnen 24 uur na levering verwerken.	m3		1,60 I

### 3. BEPALINGEN